



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
87904 – SINAPI	12.05	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3,69
87530 – SINAPI	12.06	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3,69
73933/4 – SINAPI	12.07	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	M²	0,50
07838 - ORSE	12.08	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	1,00
06457 - ORSE	12.09	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (LAJE)	M³	0,08
02555 - ORSE	12.10	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA	UN	1,00
6320 – ORSE	12.11	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	0,02
09014 - ORSE	12.12	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	2,00
92692 - SINAPI	12.13	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
92687 - SINAPI	12.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
13.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
93185 – SINAPI	13.01	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40
87530 – SINAPI	13.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3,65

Jorge Torres
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572879-4
M. 13 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
90830 – SINAPI	13.03	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
00026 – ORSE	13.04	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	30,00
72897 - SINAPI	13.05	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	30,00
72886 - SINAPI	13.06	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XKM	300,00
9537 – SINAPI	13.07	LIMPEZA DE OBRA	M²	205,00

Jorge Torres
Depto. Central de Engenharia e Agronomia
CREA 020572879-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DE RUFO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: AGOSTO 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO				15 DIAS
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90776 – SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 – SINAPI	2.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	2,00
	3.00	MANUTENÇÃO DE RUFOS		
7991 – ORSE	3.01	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M	176,06
0304 – ORSE	3.02	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	176,06
	4.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
00026 – ORSE	4.01	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	5,28
72897 - SINAPI	4.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	5,28
72886 - SINAPI	4.03	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XKM	52,82
9537 – SINAPI	4.04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	100,00

Jorge Torres
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572873-04 Matr. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: MARÇO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	RECOMENDAÇÕES DO TCU		
	1.01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.01.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	151
	1.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	1.02.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	8
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
00016 - ORSE	2.01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO (CONTRAPISO PARA PISO TÁTIL)	M²	53
	3.00	COBERTA		
0265 - ORSE	3.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	568
	4.00	PISO INTERTRAVADO		
73948/16 - SINAPI	4.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M²	15
03212 - ORSE	4.02	COLCHÃO DE AREIA	M³	1
92402 - SINAPI	4.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	15
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	5.03	REVISÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
2436 - SINAPI	5.03.01	ELETRICISTA	H	8
247 - SINAPI	5.03.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	8
	6.00	SALA DO JUIZ 2		
03299 - ORSE	6.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLÁSTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	1
00691 - ORSE	6.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	1
000697 - ORSE	6.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	41
03811 - ORSE	6.04	CANAleta PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	5
00017 - ORSE	6.05	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	2
03314 - ORSE	6.06	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M²	2
8623 - ORSE	6.07	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	35
88486 - SINAPI	6.08	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	12

Jorge Torres
Dentro Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572873-0 - MA - TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: MARÇO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
88489 – SINAPI	6.09	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	35
	7.00	SALA DA ASSESSORIA 2		
03299 – ORSE	7.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	1
00691 – ORSE	7.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	1
000697 – ORSE	7.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	19
03811 – ORSE	7.04	CANAleta PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	5
8623 - ORSE	7.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	37
88486 – SINAPI	7.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	12
88489 – SINAPI	7.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	37
	8.00	SALA DA ASSESSORIA 1		
03299 – ORSE	8.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	1
00691 – ORSE	8.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	1
000697 – ORSE	8.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	12
03811 – ORSE	8.04	CANAleta PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	5
8623 - ORSE	8.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	37
88486 – SINAPI	8.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	12
88489 – SINAPI	8.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	37
	9.00	SALA DE AUDIÊNCIA 1		
03299 – ORSE	9.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	3
00691 – ORSE	9.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	3
000697 – ORSE	9.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	12
03811 – ORSE	9.04	CANAleta PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	13

Jorge Torres
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572879-9 - AL - 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: MARÇO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8623 - ORSE	9.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	38
88486 - SINAPI	9.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	12
88489 - SINAPI	9.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	38
	10.00	ACESSIBILIDADE		
02172 - ORSE	10.01	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=3 CM (REGULARIZAÇÃO DE PISO)	M²	53
04864 - ORSE	10.02	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (NA COR AMARELA)	M²	53
07323 - ORSE	10.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	8
08779 - ORSE	10.04	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2") - JURI	M	3
	11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
00026 - ORSE	11.02	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	30
72897 - SINAPI	11.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	30
72886 - SINAPI	11.04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XKM	300
9537 - SINAPI	11.05	LIMPEZA DE OBRA	M²	205

Jorge Torres
Depto. Centro de Engenharia e Arquitetura
CREA 02057/2015 - Alagoas - Tel. 31 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA – COMPLEMENTAR II

LOCAL: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA - TJ/AL

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 – SINAPI	2.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6-FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	14
	3.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS		
	3.01	PINTURA DO MURO		
88431 – SINAPI	3.01.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE CASAS (COMPLEMENTO DO MURO)	M2	320
	3.02	SALA DO JUIZ E DO ASSESSOR		
00029 – ORSE	3.02.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (TEXTURA)	M2	68
02278 – ORSE	3.02.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	68
02288 – ORSE	3.02.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	68
	3.03	SALA DE AUDIÊNCIA		
00029 – ORSE	3.04.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (TEXTURA)	M2	48
02278 – ORSE	3.03.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	48
02288 – ORSE	3.03.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	48
	3.04	SALA DE AUDIÊNCIA		
00029 – ORSE	3.04.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (TEXTURA)	M2	39
02278 – ORSE	3.04.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	39
02288 – ORSE	3.04.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	39
	3.05	PROMOTÓRIA 2ª VARA		
00029 – ORSE	3.05.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (TEXTURA)	M2	39
02278 – ORSE	3.05.02	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	39
02288 – ORSE	3.05.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	39
	3.06	ESCRIVANIA 2ª VARA		
00029 – ORSE	3.06.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (TEXTURA)	M2	65

João Teixeira Lira
 Depto. Controladoria
 CREA 2205728-1 - Alagoas - TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA – COMPLEMENTAR II

LOCAL: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA - TJ/AL

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
02278 – ORSE	3.06.02	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	65
02288 – ORSE	3.06.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	65
	3.07	ESCRIVANIA 1ª VARA		
00029 – ORSE	3.07.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (TEXTURA)	M2	66
02278 – ORSE	3.07.02	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	66
02288 – ORSE	3.07.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	66
	3.08	PROMOTORIA 1ª VARA		
00029 – ORSE	3.08.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (TEXTURA)	M2	40
02278 – ORSE	3.08.02	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	40
02288 – ORSE	3.08.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	40
	3.09	SALA DO JUIZADO		
00029 – ORSE	3.09.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (TEXTURA)	M2	65
02278 – ORSE	3.09.02	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	65
02288 – ORSE	3.09.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	65
	3.10	PROMOTORIA DO JUIZADO		
00029 – ORSE	3.10.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (TEXTURA)	M2	39
02278 – ORSE	3.10.02	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	39
02288 – ORSE	3.10.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	39
	4.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
01527 – ORSE	4.01	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	12
10211 – ORSE	4.02	LUVA PVC SOLDÁVEL, D= 100MM, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR	UN	3
83520 – SINAPI	4.03	TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	1
05209 – ORSE	4.04	FORNECIMENTO DE REDUÇÃO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, DIAM. = 100 X 75MM	UN	1
01526 – ORSE	4.05	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	M	6
	5.00	AUDITÓRIO		

Jorge T. Lira
Depto. Central de Proj. e Arquitetura
CREA 02057289-9 - Mat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA – COMPLEMENTAR II

LOCAL: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA - TJ/AL

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
02285 – ORSE	5.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M2	139
02285 – ORSE	5.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M2	115
07702/ORSE	5.03	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	1
02288 – ORSE	5.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	123
02278/ORSE	5.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	25
	6.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03299 - ORSE	6.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	9
00691 - ORSE	6.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UN	6
07138 – ORSE	6.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	100
	7.00	MANUTENÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS		
09282 - ORSE	7.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 150A, 60X50X20CM, PARA 15 DISJUNTORES (EXCETO OS DISJUNTORES)	UND	1
91928/SINAPI	7.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85
91930/SINAPI	7.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	75
3698 – ORSE	7.04	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UND	1
8419 – ORSE	7.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UND	1
0452 – ORSE	7.06	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UND	1
8490 – ORSE	7.07	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	UND	1
11267/ORSE	7.08	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10KA	UND	1
	7.11	QUADRO 1		
88264 - ORSE	7.11.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8

Jorge Teodoro Lima
Diretor de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572/O-0 Alagoas, TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA – COMPLEMENTAR II

LOCAL: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA - TJ/AL

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8824 7- ORSE	7.11.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
00073 - ORSE	7.11.03	ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 140MM X 3,5MM	UND	10
00181 - ORSE	7.11.05	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - (0 A 9) E (A A C) COM 10 UNIDADES	UND	10
03125 - ORSE	7.11.08	LIXA D'ÁGUA 360	UN	3
	7.12	QUADRO 2		
88264 - ORSE	7.12.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
8824 7- ORSE	7.12.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
00073 - ORSE	7.12.03	ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 140MM X 3,5MM	UND	10
00181 - ORSE	7.12.05	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - (0 A 9) E (A A C) COM 10 UNIDADES	UND	10
03125 - ORSE	7.12.08	LIXA D'ÁGUA 360	UN	3
	7.13	QUADRO 3		
88264 - ORSE	7.13.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
8824 7- ORSE	7.13.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
00073 - ORSE	7.13.03	ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 140MM X 3,5MM	UND	10
00181 - ORSE	7.13.05	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - (0 A 9) E (A A C) COM 10 UNIDADES	UND	10
03125 - ORSE	7.13.08	LIXA D'ÁGUA 360	UN	3
	7.14	QUADRO 4		
88264 - ORSE	7.14.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
8824 7- ORSE	7.14.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
00073 - ORSE	7.14.03	ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 140MM X 3,5MM	UND	10
00181 - ORSE	7.14.05	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - (0 A 9) E (A A C) COM 10 UNIDADES	UND	10
03125 - ORSE	7.14.08	LIXA D'ÁGUA 360	UN	3
	8.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
89987 – SINAPI	8.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2
7991 – ORSE	8.02	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M	140
00304 – ORSE	8.03	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	140
08998 – ORSE	8.06	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4X4	UN	1

Jorge Tunes de Almeida
Deplo. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 02057287-6 - TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA – COMPLEMENTAR II

LOCAL: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA - TJ/AL

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3520 – ORSE	8.07	FECHADURA PADO, LINHA BOLA ITALIANA, REF.855-43, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR	UN	3
05029 – ORSE	8.09	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO	UN	1
	9.00	RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA		
10033 - ORSE	9.01	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M3	10
00026 - ORSE	9.02	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	10
09537 – SINAPI	9.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	150

Jorge Torres - *[Assinatura]*
Deplo. Central de Engenharia e Agronomia
CREA 020572879-0 - RJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FORUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	53
4083 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	370
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	2.01.01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	H	50
74209/001 - SINAPI	2.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M²	4
73805/001 - SINAPI	2.03	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M²	20
73618 - SINAPI	2.04	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	141
	2.05	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0031 - ORSE	2.05.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM BATENTE	M²	8
7215 - ORSE	2.05.02	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	11
7216 - ORSE	2.05.04	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	19
4859 - ORSE	2.05.05	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	5
03023 - ORSE	2.05.06	REMOÇÃO DE PÁRA-RAIO 12KV	UN	1
85416 - SINAPI	2.05.07	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	23
7725 - ORSE	2.05.08	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	1494
9860 - ORSE	2.05.09	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	24
85334 - SINAPI	2.05.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M²	18

Jorge Torres
Deplo. Coor. de Arquitetura
CREA 02057267-1 RJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
85417 - SINAPI	2.05.12	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2"	M	10
0012 - ORSE	2.05.13	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M²	129
0023 - ORSE	2.05.14	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX	M²	15
	3.00	COBERTA		
72213 - SINAPI	3.01	LIMPEZA MANUAL DE CALHA E LAJE COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	M²	16
0278 - ORSE	3.02	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	340
0265 - ORSE	3.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	340
7988 - ORSE	3.04	PINTURA DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M²	340
2304 - ORSE	3.05	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	122
9360 - ORSE	3.06	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	24
87879 - SINAPI	3.07	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	24
87792 - SINAPI	3.08	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	24
73753/001 - SINAPI	3.09	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	62
10308 - ORSE	3.10	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR	M³	5

Jorge Toral - Assessor Lira
Dep. Central de Engenharia e Agronomia
CREA 020572814 - AL 77754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
89798 - SINAPI	3.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	2
	4.00	FORROS		
5045 - ORSE	4.01	FORRO DE PVC METABIL,OU SIMILAR,EM PLACAS 1,25X0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	122
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2436 - SINAPI	5.01	ELETRICISTA (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE DADOS)	H	6
633 - ORSE	5.04	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	19
633 - ORSE	5.05	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X20W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	13
10765 - ORSE	5.07	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	8
90447 - SINAPI	5.08	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	48
2484 - ORSE	5.09	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	48
74246/001 - SINAPI	5.23	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	1
83372 - SINAPI	5.24	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
	5.25	ATERRAMENTO - SPDA		
72254 - SINAPI	5.25.01	CABO DE COBRE NU 50MM²	M	30
3766 - ORSE	5.25.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	UN	4
11005 - ORSE	5.25.04	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUPOORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE	UN	1

Jorge T. Lira
Depto. Engenharia e Arquitetura
CREA 02057283-1, RJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8795 - ORSE	5.25.05	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	10
11039 - ORSE	5.25.07	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	300
9709 - ORSE	5.25.08	BUCHA DE NYLON Nº06, REF: TEL-5306 (SPDA)	UN	300
9816 - ORSE	5.25.09	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	300
10091 - ORSE	5.25.10	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	160
10729 - ORSE	5.25.11	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM²	UN	10
11006 - ORSE	5.25.12	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA)	UN	30
8466 - ORSE	5.25.16	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM², 450/750V	M	50
10694 - ORSE	5.25.17	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	UN	4
	6.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1353 - ORSE	6.01	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	1
9676 - ORSE	6.07	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	3
86914 - SINAPI	6.08	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO	UN	1
2058 - ORSE	6.09	TORNEIRA DE METAL Ø 1/2" P/ LAVATÓRIO (DECA REF 1190 C-40 OU SIMILAR)	UN	1
86912 - SINAPI	6.10	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1
86884 - SINAPI	6.11	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5
86886 - SINAPI	6.12	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7
4457 - ORSE	6.13	DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR	UN	5
86881 - SINAPI	6.14	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7

Jorge T. M. Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572Z-1/AL, RJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6087 - SINAPI	6.16	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	3
4545 - ORSE	6.22	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)	UN	3
	7.00	ESQUADRIAS		
	7.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
10972 - ORSE	7.01.02	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	77
73932/001 - SINAPI	7.01.03	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (SIMILAR À EXIS	M²	24
90830 - SINAPI	7.02.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5
1797 - ORSE	7.02.04	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	5
	7.03	ESQUADRIAS DE VIDRO		
73838/001 - SINAPI	7.03.02	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR	UN	2
COMP - 01	7.03.03	VIDRO TEMPERADO FUME, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	11
	8.00	REVESTIMENTOS		
4113 - ORSE	8.01	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	60
	8.02	REVESTIMENTOS CERAMICOS		
10865 - ORSE	8.02.01	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PAREDE E PISO)	M²	488
2451 - ORSE	8.02.02	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	488
	9.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	9.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	957
88486 - SINAPI	9.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	361
88489 - SINAPI	9.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	892
2296 - ORSE	9.04	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	429

Jorge Lira
Deplo. Cent. de Arquitetura
CREA 0205728/900 - M.L. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2304 – ORSE	9.05	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	80
7808 – ORSE	9.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMAOS DE ESMALTE OU OLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	85
	11.00	ELEMENTOS DECORATIVOS		
84862 - SINAPI	11.01	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	40
	12.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
40678 – SINAPI	12.05	PORTA EM FERRO QUADRICULADA PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJÕES DE ABRIR COM GUARNIÇÕES	M²	1
	13.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8539 – ORSE	13.01	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 095M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	M	3

Jorge Torres da Silva Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 02057267-4 - Mat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE IGACI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE IGACI

DATA: MARÇO/ 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	40
4083 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	410
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	2.01.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	H	35
5088 - ORSE	2.02	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M²	20
73618 - SINAPI	2.03	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	125
	2.04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
738011 - SINAPI	2.04.01	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO TÁTIL)	M²	3
4942 - ORSE	2.04.02	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	37
2095 - ORSE	2.04.03	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	2
7216 - ORSE	2.04.04	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	26
4859 - ORSE	2.04.05	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	10
0043 - ORSE	2.04.06	RETIRADA DE CALHA	M	39
	3.00	COBERTA		
0265 - ORSE	3.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	515
55960 - SINAPI	3.02	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	515
73753/001 - SINAPI	3.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	M²	62

Jorge Tomaz Romem Lira
Deplo. Civil, Engenharia e Arquitetura
CREA 02057287-4 - Mpt. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE IGACI

DATA: MARÇO/ 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9360 - ORSE	3.04	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	77
10308 - ORSE	3.05	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'ÁGUA)	M³	6
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
88264 - SINAPI	4.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICAS E DE DADOS)	H	16
COMP - 01	4.02	REVISÃO DE LUMINÁRIA 01 PÉTALA, P/LUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40402 (SIMILAR A EXISTENTE)	UN	13
COMP - 02	4.03	REVISÃO DE LUMINÁRIA 02 PETALA, P/LUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40402 (SIMILAR A EXISTENTE)	UN	3
09923 - ORSE	4.04	LUMINÁRIA PLAFONIER (TECNOLUX REF.CA-2281P OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA PL 15w	UN	5
91926 - SINAPI	4.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²	M	300
COMP - 03	4.06	REVISÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 4 x 16W, REF. C-2342, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UN	4
0625 - ORSE	4.07	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	UN	5
74246/001 - SINAPI	4.08	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	1
10765 - ORSE	4.09	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS COM AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	6
	4.10	REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR		

Jorge Almeida Lima
Deplo. Civil e Arquitetura
CREA 0253723-4/AL Mat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE IGACI

DATA: MARÇO/ 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
91677 - SINAPI	4.10.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
88264 - SINAPI	4.10.02	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7789 - ORSE	5.01	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	2
86884 - SINAPI	5.02	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8
86886 - SINAPI	5.03	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8
86882 - SINAPI	5.04	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8
5971 - ORSE	5.05	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO 1/4", DIAM 1X1M INCLUSIVE PINTURA E CADEADO	UN	1
10308 - ORSE	5.06	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO INFERIOR (CISTERNA)	M³	8
1707 - ORSE	5.07	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UN	4
1716 - ORSE	5.08	LIMPEZA DE FOSSA	M³	9
	6.00	ESQUADRIAS		
	6.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1841 - ORSE	6.01.01	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	30
10972 - ORSE	6.01.02	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	105

Jorge Torres - *[Assinatura]* em Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572879-0 - RJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE IGACI

DATA: MARÇO/ 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1899 - ORSE	6.01.03	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	37
	6.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
90830 - SINAPI	6.02.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (SIMILAR AOS EXISTENTE)	UN	10
	7.00	REVESTIMENTOS		
	7.01	REVESTIMENTOS CERAMICOS		
COMP - 004	7.01.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 34 X 34 CM, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	1
10865 - ORSE	7.01.02	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PAREDE)	M²	572
2451 - ORSE	7.01.03	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS	M²	572
	7.02	REVESTIMENTO DE MADEIRA		
01939 - ORSE	7.02.01	COMPENSADO 15MM C/ FORMICA BRILHANTE COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, PARA PAREDE (BATE MACA)	M²	10
	8.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	262
88486 - SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	481
88489 - SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1647
2288 - ORSE	8.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	367
2304 - ORSE	8.05	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	235

Jorge Torres Homem Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572-7/AL - Mat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE IGACI

DATA: MARÇO/ 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7808 – ORSE	8.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMAS DE ESMALTE OU OLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	235
84665 - SINAPI	8.07	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	25
	9.00	PISO		
9418 - ORSE	9.01	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	3
7323 - ORSE	9.02	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	6
73948/15 - SINAPI	9.03	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M²	481
	10.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
90444 – SINAPI	10.01	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5
2483 – ORSE	10.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	5
73933/4 – SINAPI	10.05	PORTA EM FERRO QUADRICULADA PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJÕES DE ABRIR COM GUARNIÇÕES	M²	1
07838 - ORSE	10.06	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	1
02555 - ORSE	10.08	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA	UN	1
09014 - ORSE	10.10	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	2
92692 - SINAPI	10.11	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1

Jorge Torres Homem Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020578-1/AL, Cat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE IGACI

DATA: MARÇO/ 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
92687 - SINAPI	10.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6
	11.00	INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		
2602 - ORSE	11.01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	20
1030 - ORSE	11.02	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	66
89514 - SINAPI	11.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3
COTAÇÃO	11.04	INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	UN	1
COTAÇÃO	11.05	LIMPEZA E VAZÃO	UN	1
	12.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9537 - SINAPI	12.01	LIMPEZA DE OBRA	M²	610
6191 - ORSE	12.02	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	1292

Jorge Torres de Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020372879-0 V. 11/01/2018 F. 1 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE JOAQUIM GOMES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE JOAQUIM GOMES

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	290
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	2.01.01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	H	19
74209/001 - SINAPI	2.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M²	4
73618 - SINAPI	2.03	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	22
	2.04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
8414 - ORSE	2.04.01	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM FÓRMICA	M²	3
0031 - ORSE	2.04.02	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM BATENTE	M²	8
7215 - ORSE	2.04.03	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	4
7216 - ORSE	2.04.04	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	8
85416 - SINAPI	2.04.05	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	11
0040 - ORSE	2.04.06	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	5
0012 - ORSE	2.04.07	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M²	111
88316 - SINAPI	2.04.08	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA)	UN	16
7218 - ORSE	2.04.09	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M²	67

Jorge Torres de Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020573/O-6 - Alagoas, T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE JOAQUIM GOMES

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7725 – ORSE	2.04.10	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	530
0023 - ORSE	2.04.11	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX	M²	18
	3.00	COBERTA		
72213 – SINAPI	3.01	LIMPEZA MANUAL DE CALHA E LAJE COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	M²	11
0278 - ORSE	3.02	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	171
0265 - ORSE	3.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	171
7988 - ORSE	3.04	PINTURA DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M²	171
73753/001 - SINAPI	3.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	67
	4.00	FORROS		
5045 - ORSE	4.01	FORRO DE PVC METABIL,OU SIMILAR,EM PLACAS 1,25X0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	111
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2436 - SINAPI	5.01	ELETRICISTA (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE DADOS)	H	3
633 – ORSE	5.02	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	4

Jorge Pontes de Menezes Lira
Depto. Engenharia Elétrica e Arquitetura
CREA 02057277-1 Alagoas, TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE JOAQUIM GOMES

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4430 - ORSE	5.03	LUMINÁRIA PLAFONIER TIPO DROPS (TECNOLUX REF.2385 OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA PL15W	UN	5
10765 - ORSE	5.04	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	4
90447 - SINAPI	5.05	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	24
2484 - ORSE	5.06	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	24
3298 - ORSE	5.07	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	4
0674 - ORSE	5.08	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, APARENTE	UN	2
73768/010 - SINAPI	5.09	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12
627 - ORSE	5.11	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UN	17
470 - ORSE	5.12	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2, DE EMBUTIR	UN	9
471 - ORSE	5.13	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4"X2"	UN	2
	6.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
85417 - SINAPI	6.01	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES, Ø 1/2" A 2"	M	4
2058 - ORSE	6.02	TORNEIRA DE METAL Ø 1/2" P/ LAVATÓRIO (DECA REF 1190 C-40 OU SIMILAR)	UN	2

Jorge Torquato Lima
Depto. Engenharia e Arquitetura
CREA 02057367-1 Al. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE JOAQUIM GOMES

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86884 - SINAPI	6.03	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4
86886 - SINAPI	6.04	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1
4457 - ORSE	6.05	DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR	UN	2
86881 - SINAPI	6.06	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1
86882 - SINAPI	6.07	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
88503 - SINAPI	6.08	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2
	7.00	ESQUADRIAS		
	7.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1797 - ORSE	7.01.01	REVISÃO NA ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	8
3547 - ORSE	7.01.02	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	6
72200 - SINAPI	7.01.03	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA (ARMÁRIO E BANCADA DA COPA)	M²	3
	7.02	ESQUADRIAS DE VIDRO		
84886 - SINAPI	7.02.01	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO (PORTA DE ENTRADA)	M²	2
	8.00	DIVISÓRIAS		

Jorge Antônio Homem Lira
Deplo. Civil e Eng. e Arquitetura
CREA 020518/AL - Mat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE JOAQUIM GOMES

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2406 - ORSE	8.01	DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	M²	18
4066 - ORSE	8.02	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL	UN	2
9253 - ORSE	8.03	ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISÓRIA	UN	2
	9.00	REVESTIMENTOS		
	9.01	REVESTIMENTOS CERAMICOS		
5011 - ORSE	9.01.01	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA	M²	1
10865 - ORSE	9.01.02	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PAREDE E PISO)	M²	215
2451 - ORSE	9.01.03	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	215
	10.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	10.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	530
88486 - SINAPI	10.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	153
88489 - SINAPI	10.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	377
9484 - ORSE	10.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	M²	62
2304 - ORSE	10.05	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	10
7808 - ORSE	10.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ESMALTE OU OLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	10

Jorge Antônio Gomes Lira
Depto. de Engenharia e Arquitetura
CREA 0265703-1/AL - Mal. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE JOAQUIM GOMES

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	11.00	ELEMENTOS DECORATIVOS		
73948/010 - SINAPI	11.01	LIMPEZA BANCO DE GRANITO	M	2
	12.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9537 - SINAPI	12.01	LIMPEZA DE OBRA	M²	153

Jorge Tomaz Lima
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 02057288-0/AL - 11/87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE MAJOR IZIDORO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE MAJOR IZIDORO

DATA: MAIO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	73
4083 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	616
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	2.01.01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	H	60
74209/001 - SINAPI	2.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M²	4
73805/001 - SINAPI	2.03	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M²	20
73618 - SINAPI	2.04	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	285
	2.05	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0031 - ORSE	2.05.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM BATENTE	M²	13
04942 - ORSE	2.05.02	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	27
7725 - ORSE	2.05.03	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	946
2095 - ORSE	2.05.04	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	3
7215 - ORSE	2.05.05	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	5
7216 - ORSE	2.05.06	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	15
4859 - ORSE	2.05.07	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	6

Jorge Tomaz Lira
Dep. Central e Arquitetura
CREA 020572/AL
TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA****LOCAL: FÓRUM DE MAJOR IZIDORO****DATA: MAIO/2016**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
0018 - ORSE	2.05.08	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M²	133
00022 - ORSE	2.05.09	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M²	1
0017 - ORSE	2.05.10	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	198
00040 - ORSE	2.05.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (ÁREA EXTERNA)	UN	54
85416 - SINAPI	2.05.12	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	10
07212 - ORSE	2.05.13	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ	M	41
	3.00	COBERTA		
72213 - SINAPI	3.01	LIMPEZA MANUAL DE CALHA E LAJE COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	M²	32
0278 - ORSE	3.02	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	480
55960 - ORSE	3.03	IMUNIZAÇÃO DA MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO IMUNICIDA INCOLOR	M²	436
85334 - SINAPI	3.04	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	UN	11
2304 - ORSE	3.05	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	22
02322 - ORSE	3.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)	M²	52
73753/001 - SINAPI	3.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	118
10308 - ORSE	3.08	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M³	2
8637 - ORSE	3.09	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	109
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Jorge Torres Tomem Lira
 Depto. Centro de Engenharia e Arquitetura
 CREA 020572/AL - Al. Mal. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE MAJOR IZIDORO

DATA: MAIO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
88264 - SINAPI	4.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE DADOS)	H	16
93144 - SINAPI	4.02	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (BOMBA), RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1
7592 - ORSE	4.03	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UN	43
7740 - ORSE	4.04	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UN	5
0788 - ORSE	4.05	PONTO DE DADO E VOZ, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC.	UN	11
74246/001 - SINAPI	4.06	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	4
0627 - ORSE	4.07	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UN	40
0780 - ORSE	4.08	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	9
91953 - SINAPI	4.09	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
08939 - ORSE	4.10	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUE DE 1/3 A 2CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	UN	1

Jorge Torres Almeida Lima
 Depto. Engenharia e Arquitetura
 CREA 020574/AL - Matr. T. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA****LOCAL: FÓRUM DE MAJOR IZIDORO****DATA: MAIO/2016**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
08639 - ORSE	4.11	LUMINARIA ESPECIAL PARA CELA DE DETENÇÃO 15X15X15CM (P/PENITENCIÁRIA), INCLUSIVE COLOCAÇÃO	UN	1
	4.12	REVISÃO DO TRANSFORMADOR E DA INSTALAÇÃO DE SPDA		
88264 - SINAPI	4.12.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
91677 - SINAPI	4.12.02	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
86884 - SINAPI	5.01	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5
86886 - SINAPI	5.02	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5
4457 - ORSE	5.03	DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR	UN	5
86881 - SINAPI	5.04	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5
7789 - ORSE	5.05	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	3
2390 - ORSE	5.06	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM	UN	4
09818 - ORSE	5.07	TAMPA DE INSPEÇÃO P/ RESERVATÓRIO EM CHAPA ALUMÍNIO XADREZ, 85X85CM, INCLUSIVE CANTONEIRAS E SUPORTE PARA CADEADO	UN	1

Jorge de Jesus Honorato Lira
 Dep. de Engenharia e Arquitetura
 CREA-AL nº 16794 - R. 11 67754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA****LOCAL: FÓRUM DE MAJOR IZIDORO****DATA: MAIO/2016**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
06171 - SINAPI	5.08	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1
01204 - ORSE	5.09	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UN	1
83486 - SINAPI	5.10	BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV	UN	1
01707 - ORSE	5.11	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU GORDURA	UN	10
	6.00	ESQUADRIAS		
	6.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
01841 - ORSE	6.01.01	REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	M²	20
10972 - ORSE	6.01.02	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	69
01899 - ORSE	6.01.03	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS METÁLICA	M²	27
	6.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
3547 - ORSE	6.02.01	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	3
3628 - ORSE	6.02.02	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3
90830 - SINAPI	6.02.03	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6
1797 - ORSE	6.02.04	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	5
	6.03	ESQUADRIAS DE VIDRO		
85005 - SINAPI	6.03.01	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	4
85005 - SINAPI	6.03.02	PELÍCULA (FILME) TIPO FUMÊ - APLICADO	M²	36
	7.00	REVESTIMENTOS		

Jorge Torres
 Depto. Engenharia e Agronomia
 CREA 02657281-5
 T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA****LOCAL: FÓRUM DE MAJOR IZIDORO****DATA: MAIO/2016**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
87879 - SINAPI	7.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	198
87533 - SINAPI	7.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	198
9360 - ORSE	7.03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	198
	7.04	REVESTIMENTO DE GRANITO		
7394810 - SINAPI	7.04.01	LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO	M²	54
	7.05	REVESTIMENTOS CERAMICOS		
10865 - ORSE	7.05.01	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PAREDE E PISO)	M²	572
2451 - ORSE	7.05.02	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	572
7593 - ORSE	7.05.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	1
10059 - ORSE	7.05.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA ARUANA, COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	133
0042 - ORSE	7.05.05	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M²	69

Jorge T... em Lira
 Depto. C... arquitetura
 CREA 020572... Alagoas, TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE MAJOR IZIDORO

DATA: MAIO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3572 - ORSE	7.05.06	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL AZUL MÉDIO MESH OU SIMILAR, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	18
3574 - ORSE	7.05.07	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU	M²	50
5064 - ORSE	7.05.08	RODAPÉ CERÂMICO 8,5 X 41 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO (OU SIMILAR)	M	41
	8.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	85
88486 - SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	296
88489 - SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	826
2296 - ORSE	8.04	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	628
9484 - ORSE	8.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	M²	32
2304 - ORSE	8.06	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	211

Jorge Torres
Deplo. Cert.
CREA 0265726
Assinatura
TJ 67754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE MAJOR IZIDORO

DATA: MAIO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
73924/001 - SINAPI	8.07	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	211
02322 - ORSE	8.08	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)	M²	155
795002 - SINAPI	8.09	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, 3 DEMÃOS	M²	5
	9.00	PISO		
9418 - ORSE	9.01	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	3
7323 - ORSE	9.02	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	5
73948/014 - SINAPI	9.03	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M²	234
4295 - ORSE	9.04	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 5 CM	M²	101
02169 - ORSE	9.05	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK = 13,5 mpa, LANÇADO E ADENSADO	M³	5
	10.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
90444 - SINAPI	10.01	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5
2483 - ORSE	10.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	5
40678 - SINAPI	10.04	PORTA EM FERRO QUADRICULADA PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJÕES DE ABRIR COM GUARNIÇÕES	M²	1

Jorge Torres
Depto. Cont.
CREA 0205720-0 Alagoas, TJ 87734-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04


Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA****LOCAL: FÓRUM DE MAJOR IZIDORO****DATA: MAIO/2016**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
07838 - ORSE	10.05	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	1
09014 - ORSE	10.08	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	2
92692 - SINAPI	10.09	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
92687 - SINAPI	10.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6
	11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 - SINAPI	11.01	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	10
72897 - SINAPI	11.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	10
72875 - SINAPI	11.03	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XK M	51
9537 - SINAPI	11.04	LIMPEZA DE OBRA	M²	444
10234 - ORSE	11.05	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	65
73822/001 - SINAPI	11.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M²	111


 Jorge Torres
 Diretor Administrativo
 CREA 02657/3794 - Alagoas, TJ 87754-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE MARAGOGI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE MARAGOGI

LOCAL: MARAGOGI - ALAGOAS

DATA: AGOSTO DE 2018

PRAZO DE EXECUÇÃO			15	
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
90776 – SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,00
	2.00	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
2279 – ORSE	2.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	20,00
2288 – ORSE	2.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	132,42
	3.00	ESQUADRIAS		
6067 – SINAPI	3.01	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	M2	16,80
	4.00	DIVERSOS		
73875/1 – SINAPI	4.01	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M	16,00
72948 – SINAPI	4.02	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	6,00
COMP. 001	4.03	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	M2	24,00

Jorge Teixeira Lira
Deplo. Central de Eng. e Arquitetura
CREA 02057879-0 - Mat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE MARAGOGI

LOCAL: MARAGOGI - ALAGOAS

DATA: MARÇO DE 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO			15	
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 – SINAPI	1.01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	H	10,00
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
90777 – SINAPI	2.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	14,00
90776 – SINAPI	2.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	83,00
	3.00	REVESTIMENTOS DE PAREDES E COBERTAS		
73802/001 – SINAPI	3.01	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	16,00
73801/001 – SINAPI	3.02	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA – CALÇADA	M2	10,00
87874 – SINAPI	3.03	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	16,00
87535 – SINAPI	3.04	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	16,00
5017 – ORSE	3.05	FILETE EM GRANITO PRETO, L=3 CM E ESP= 2 CM	M	3,00
2279 – ORSE	3.06	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	20,00
2288 – ORSE	3.07	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	498,20
9360 – ORSE	3.08	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2	21,50
74098/1 – SINAPI	3.09	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	10,00
10029 – ORSE	3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	125,00
7218 – ORSE	3.11	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	15,00

Jorge Torres Apolinário Lira
Depto. Central de Plan. e Arquitetura
CREA 020572879-0 - Matr. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE MARAGOGI

LOCAL: MARAGOGI - ALAGOAS

DATA: MARÇO DE 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO			15	
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	4.00	ESQUADRIAS		
1860 – ORSE	4.01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	5,07
6067 – SINAPI	4.02	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAS)	M2	81,18
0031 – ORSE	4.03	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	3,36
90849 – SINAPI	4.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
72200 – SINAPI	4.05	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	10,08
10972 – ORSE	4.06	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	83,84
72117 – SINAPI	4.07	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	2,00
1860 – ORSE	4.08	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	M2	13,49
84866 – SINAPI	4.09	FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANÇA, COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO	UNID.	6,00
	5.00	FACHADA LATERAL DIREITA		
4910 – ORSE	5.01	REMOÇÃO DE REJUNTAMENTO	M2	65,85
10874 – ORSE	5.02	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 10CM X	M2	65,85
3573 – ORSE	5.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE OU SIMILAR, PEI – 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	2,00
	6.00	DIVERSOS		
73875/1 – SINAPI	6.01	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M	16,00

Jorge Torres - Engenheiro Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 02057287-AL - R. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE MARAGOGI

LOCAL: MARAGOGI - ALAGOAS

DATA: MARÇO DE 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO			15	
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
73892/002 -- SINAPI	6.02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	10,00
1707 -- ORSE	6.03	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM	UNID.	6,00
9537 -- SINAPI	6.04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	575,00

Jorge Torres Homem Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 02057287-0 - Mat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE MARAGOGI

LOCAL: MARAGOGI - ALAGOAS

DATA: MARÇO DE 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO			15	
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 – SINAPI	1.01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	H	10,00
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
90777 – SINAPI	2.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	14,00
90776 – SINAPI	2.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	83,00
	3.00	REVESTIMENTOS DE PAREDES E COBERTAS		
73802/001 – SINAPI	3.01	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	16,00
73801/001 – SINAPI	3.02	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA – CALÇADA	M2	10,00
87874 – SINAPI	3.03	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	16,00
87535 – SINAPI	3.04	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	16,00
5017 – ORSE	3.05	FILETE EM GRANITO PRETO, L=3 CM E ESP= 2 CM	M	3,00
2279 – ORSE	3.06	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	20,00
2288 – ORSE	3.07	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	498,20
9360 – ORSE	3.08	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2	21,50
74098/1 – SINAPI	3.09	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	10,00
10029 – ORSE	3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	125,00
7218 – ORSE	3.11	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	15,00

Jorge Torres Gomes Lira
Depto. Certificação e Arquitetura
CREA 020573379-1 Mat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



	4.00	ESQUADRIAS		
1860 – ORSE	4.01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	5,07
6067 – SINAPI	4.02	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAIO)	M2	81,18
0031 – ORSE	4.03	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	3,36
90849 – SINAPI	4.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
72200 – SINAPI	4.05	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	10,08
10972 – ORSE	4.06	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	83,84
72117 – SINAPI	4.07	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	2,00
1860 – ORSE	4.08	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	M2	13,49
84866 – SINAPI	4.09	FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANÇA, COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO	UNID.	6,00
	5.00	FACHADA LATERAL DIREITA		
4910 – ORSE	5.01	REMOÇÃO DE REJUNTAMENTO	M2	65,85
10874 – ORSE	5.02	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 10CM X 10CM	M2	65,85
3573 – ORSE	5.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE OU SIMILAR, PEI – 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	2,00
	6.00	DIVERSOS		
73875/1 – SINAPI	6.01	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M	16,00
73892/002 – SINAPI	6.02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	10,00
1707 – ORSE	6.03	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM	UNID.	6,00
9537 – SINAPI	6.04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	575,00

Jorge Torres
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 020572879-02 RJ RJ TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE MARAGOGI

DATA: AGOSTO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 – SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25
90776 – SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 – SINAPI	2.01.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	26
5088 – ORSE	2.03	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M²	20
73618 – SINAPI	2.04	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	123
	2.05	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
4942 - ORSE	2.05.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	43
7215 - ORSE	2.05.02	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	1
7216 - ORSE	2.05.03	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	2
4859 - ORSE	2.05.04	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	5
8414 - ORSE	2.05.05	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM FÓRMICA	M²	2
	3.00	COBERTA		
4865 – ORSE	3.01	LIMPEZA DE CALHA	M	47
0265 - ORSE	3.02	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	105

Jorge Torres Homem Lira
Depto. Controle de Obras e Arquitetura
CREA 02057287341 Mal. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE MARAGOGI

DATA: AGOSTO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
73753/001 - SINAPI	3.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	9
10308 - ORSE	3.04	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'ÁGUA)	M³	6
6416 - ORSE	3.05	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,00X1,00MX0,07M	UN	1
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
COMP - 01	4.01	REVISÃO DE LUMINÁRIA 01 PÉTALA, P/LUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40402 (SIMILAR A EXISTENTE)	UN	12
COMP - 02	4.02	REVISÃO DE LUMINÁRIA 02 PÉTALA, P/LUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40402 (OU SIMILAR)	UN	2
4878 - ORSE	4.03	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO	UN	1
9923 - ORSE	4.04	LUMINÁRIA PLAFONIER (TECNOLUX REF.CA-2281P OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA PL 15W	UN	1
74246/001 - SINAPI	4.05	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	2
	4.06	ATERRAMENTO - SPDA		
72254 - SINAPI	4.06.0 1	CABO DE COBRE NU 50MM²	M	124
72252 - SINAPI	4.06.0 2	CABO DE COBRE NU 25MM²	M	228
3766 - ORSE	4.06.0 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	UN	10

Jorge Torres Lira
Depto. Controle de Eng. e Arquitetura
CREA 0205728/90 - AL TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE MARAGOGI

DATA: AGOSTO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
11005 - ORSE	4.06.0 4	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE	UN	1
8795 - ORSE	4.06.0 5	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	12
3477 - ORSE	4.06.0 6	SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA PL 15W, INCLUSIVE LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL 5A/127V	UN	1
11039 - ORSE	4.06.0 7	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	300
10093 - ORSE	4.06.0 8	BUCHA DE NYLON Nº06, REF: TEL-5306 (SPDA)	UN	300
9816 - ORSE	4.06.0 9	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	300
10091 - ORSE	4.06.1 0	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	150
10729 - ORSE	4.06.1 1	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM²	UN	12
11006 - ORSE	4.06.1 2	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA)	UN	150
91871 - SINAPI	4.06.1 3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30
4718 - ORSE	4.06.1 4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM PVC C/ TAMPA Ø 300X300MM	UN	10
8441 - ORSE	4.06.1 5	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UN	30
8466 - ORSE	4.06.1 6	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM², 450/750V	M	30

Jorge Torres M. Lira
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura
CREA 02057287-4 Al. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE MARAGOGI

DATA: AGOSTO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10694 - ORSE	4.06.1 7	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM ² (SPDA)	UN	10
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
01204 - ORSE	5.01	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	4
1466 - ORSE	5.02	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	UN	1
86884 - SINAPI	5.03	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
5971 - ORSE	5.04	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METALICA DE AÇO 1/4", DIAM 1X1M INCLUSIVE PINTURA E CADEADO	UN	1
10308 - ORSE	5.05	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO INFERIOR (CISTERNA)	M ³	8
1707 - ORSE	5.06	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UN	16
1716 - ORSE	5.07	LIMPEZA DE FOSSA	M ³	2
2830 - ORSE	5.08	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	12
	6.00	ESQUADRIAS		
	6.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1841 - ORSE	6.01.0 1	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M ²	43
10972 - ORSE	6.01.0 2	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	203
1899 - ORSE	6.01.0 3	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M ²	43
	6.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1797 - ORSE	6.02.0 1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M ²	3

Jorge Torres Momen Lira
Depto. Engenharia e Arquitetura
CREA 026511/AL - Matr. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE MARAGOGI

DATA: AGOSTO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8853 - ORSE	6.02.02	REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.: L112 OU SIMILAR, COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILA	M²	2
90830 - SINAPI	6.02.03	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (SIMILAR AOS EXISTENTE)	UN	5
9982 - ORSE	6.02.04	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1
	7.00	REVESTIMENTOS		
4113 - ORSE	7.01	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	130
	7.02	REVESTIMENTOS CERAMICOS		
10865 - ORSE	7.02.01	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M²	212
1916 - ORSE	7.02.02	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M²	212
	8.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	10
88486 - SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	494
88489 - SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1392

Jorge Torres, *João Lira*
Deplo. Civil e Arquitetura
CREA 0205728-1/AL, T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE MARAGOGI

DATA: AGOSTO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2304 – ORSE	8.04	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	137
7808 – ORSE	8.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMAS DE ESMALTE OU OLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	137
74245/001 - SINAPI	8.06	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	112
84665 - SINAPI	8.07	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	56
	9.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
90444 – SINAPI	9.01	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5
2483 – ORSE	9.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	5
73933/04 – SINAPI	9.05	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	M²	1
07838 - ORSE	9.06	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	1
02555 - ORSE	9.08	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA	UN	1
09014 - ORSE	9.10	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	2
92692 - SINAPI	9.11	NIPLER, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1

Jorge Torres Homem Lira
Depto. Criminalística e Arquivística
CREA 020572819-9/AL T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE MARAGOGI				
DATA: AGOSTO 2017				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
92687 - SINAPI	9.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6
	10.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9710 - ORSE	10.01	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 X 20, E = 6,0 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE	M²	8
9537 - SINAPI	10.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	578
6191 - ORSE	10.03	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	2070

Jorge Torres Henriques Lira
 Depto. Certificação e Arquitetura
 CREA 0205720-1/AL - Inscrição 3 61764-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



FÓRUM DE MARAVILHA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: REVISÃO DE COBERTURA E DIVERSOS

LOCAL: FÓRUM DE MARAVILHA - AL

DATA: JULHO/2017

PRAZO: 15 DIAS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	11,00
	3.00	COBERTURA		
09896 - ORSE	3.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	566,00
04865 - ORSE	3.02	LIMPEZA DE CALHA	M	20,00
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03299 - ORSE	4.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	40,00
00691 - ORSE	4.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UN	35,00
00674 - ORSE	4.03	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE	UN	15,00
	5.00	MANUTENÇÃO QUADRO ELÉTRICO		
88264 - SINAPI	5.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00
88247 - SINAPI	5.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00
00073 - ORSE	5.03	ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 140MM X 3,5MM	UND	100,00
11392 - ORSE	5.04	ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE CHAPA GALVANIZADA (C/APLICAÇÃO)	M2	0,06
00181 - ORSE	5.05	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - (0 A 9) E (A A C) COM 10 UNIDADES	UND	100,00
3092 - ORSE	5.06	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (SOLVENTE FORTE MAIMERI)	L	1,00
00925 - ORSE	5.07	ESTOPA	KG	1,00
03125 - ORSE	5.08	LIXA D'ÁGUA 360	UN	4,00
	6.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
01201 - ORSE	6.01	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA (CAIXA DE DESCARGA)	UN	5,00
2066 - ORSE	6.02	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	1,00
	7.00	REVISÃO ESQUADRIAS E TROCAS DE VIDROS		
01841 - ORSE	7.01	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	12,00
85421 - SINAPI	7.02	REMOÇÃO DE VIDRO	M2	6,85
01881 - ORSE	7.03	VIDRO LISO FUMÊ 4 MM	M2	6,85
	8.00	PINTURA		
08623 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO , DE SUPERFÍCIE COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	192,43

Jorge Tomaz de Almeida Lira
Deplo. CREA 02057287-AL
CREA 02057287-AL - AL. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: REVISÃO DE COBERTURA E DIVERSOS

LOCAL: FÓRUM DE MARAVILHA - AL

DATA: JULHO/2017

PRAZO: 15 DIAS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
95625 - SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS (PAREDE)	M2	167,35
88486 - SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA, EM TETO DUAS DEMÃOS (TETO)	M2	25,08
	9.00	RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA		
10033 - ORSE	9.01	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M3	5,00
00026 - ORSE	9.02	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	5,00
09537 - SINAPI	9.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	200,00

Jorge Torres
Engenheiro Civil
CREA 0205727-9
TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE MARECHAL DEODORO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MUDANÇA DA REDE DE NOBREAK (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)

LOCAL: FÓRUM DE MARECHAL DEODORO/AL

DATA: MARÇO/2017

PRazo DE EXECUÇÃO

7

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
91677 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,90
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	9,45
	3.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MUDANÇA REDE NOBREAK)		
92985 - SINAPI	3.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (PRETO)	M	300,00
92983 - SINAPI	3.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (PRETO)	M	750,00
92981 - SINAPI	3.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (PRETO)	M	130,00
91930 - SINAPI	3.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO)	M	120,00
91930 - SINAPI	3.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL)	M	50,00
91930 - SINAPI	3.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE)	M	50,00
85407 - SINAPI	3.07	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (CABO FLEXÍVEL DE 95 mm)	M	42,00
85407 - SINAPI	3.08	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (CABO FLEXÍVEL DE 50 mm)	M	296,00
85407 - SINAPI	3.09	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA (CABO FLEXÍVEL DE 10 mm)	M	174,00
11572 - ORSE	3.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO "DIN" (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10 KA	UND	4,00
08419 - ORSE	3.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO "DIN" (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10 KA	UND	6,00
00451 - ORSE	3.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO "DIN" (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UND	2,00
00450 - ORSE	3.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO "DIN" (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UND	2,00
00408 - SINAPI	3.14	ABRAÇADEIRA DE NAYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 4,6 MM	UND	2,00
03330 - ORSE	3.15	FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE (COR VERDE)	UND	1,00
03330 - ORSE	3.16	FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE (COR VERMELHA)	UND	1,00
03330 - ORSE	3.17	FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE (COR AMARELA)	UND	1,00
03330 - ORSE	3.18	FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE (COR BRANCA)	UND	1,00
03330 - ORSE	3.19	FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE (COR AZUL)	UND	1,00
9537 - SINAPI	3.20	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	110,00

Jorge Lopes Homem Lira
Dep. Central de Eng. e Arquitetura
CREA-020572875-0 - Mat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE MESSIAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas