



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE SÃO JOSÉ DA LAJE

DATA: AGOSTO 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO				60
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
470 - ORSE	4.20	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2, DE EMBUTIR	UN	11,00
471 - ORSE	4.21	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4"X2"	UN	8,00
784 - ORSE	4.22	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	UN	2,00
3729 - ORSE	4.23	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2	UN	4,00
83372 - SINAPI	4.24	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
09629 - ORSE	4.25	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO OU SIMILAR	UN	3,00
608 - ORSE	4.26	LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 W (PHILLIPS REF ML 250W OU SIMILAR)	UN	3,00
	4.27	REVISÃO DO TRANSFORMADOR		
34783 - SINAPI	4.27.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	4,00
2436 - SINAPI	4.27.02	ELETRICISTA	H	4,00
08420 - ORSE	4.27.03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA	UN	1,00
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
86884 - SINAPI	5.01	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
86886 - SINAPI	5.02	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
4457 - ORSE	5.03	DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR	UN	4,00
86881 - SINAPI	5.04	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
6411 - ORSE	5.05	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UN	4,00
7789 - ORSE	5.06	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	1,00
5971 - ORSE	5.07	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METALICA DE AÇO 1/4", DIAM 1X1M INCLUSIVE PINTURA E CADEADO	UN	1,00
10308 - ORSE	5.08	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M³	14,49

Jorge Tomaz de Almeida L.  
Depto. Criação e Arquitetura  
CREA 020572/M-40 - Mat. TJ 8773

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE SÃO JOSÉ DA LAJE				
DATA: AGOSTO 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				60
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9360 - ORSE	5.09	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	39,74
1707 - ORSE	5.10	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UN	8,00
1716 - ORSE	5.11	LIMPEZA DE FOSSA	M³	9,00
2830 - ORSE	5.12	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	9,00
	6.00	ESQUADRIAS		
	6.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
3523 - ORSE	6.01.01	FECHADURA PADO, LINHA SERRALHEIRO, INGLESA, EGG REF.418, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR (FECHADURA DA PORTA DE ALUMÍNIO)	UN	1,00
1841 - ORSE	6.01.02	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	59,74
10972 - ORSE	6.01.03	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	171,50
1899 - ORSE	6.01.04	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	59,74
85001 - SINAPI	6.01.05	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM	M²	1,00
	6.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
3547 - ORSE	6.02.01	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	5,00
03546 - ORSE	6.02.02	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00
90830 - SINAPI	6.02.03	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1797 - ORSE	6.02.04	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	31,29
03532 - ORSE	6.02.05	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	M	1,40
03533 - ORSE	6.02.06	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	M	1,40
	6.03	ESQUADRIAS DE VIDRO		
85005 - SINAPI	6.03.01	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	3,50
	7.00	REVESTIMENTOS		
8465 - ORSE	7.01	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO) (REGULARIZAÇÃO DA PAREDE IMPERMEABILIZADA)	M²	189,95
87879 - SINAPI	7.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	189,95

Jorge Tavares de Almeida Lira  
Depto. Central de Registro e Arquivamento  
CREA 02057249-0 - Vol. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE SÃO JOSÉ DA LAJE

DATA: AGOSTO 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO

60

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
87529 - SINAPI	7.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	189,95
9360 - ORSE	7.04	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	189,95
4113 - ORSE	7.05	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	84,57
8395 - ORSE	7.06	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO COM GROUT ESPESSURA DE ATÉ 1,5 CM	M²	3,12
	7.07	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
10865 - ORSE	7.07.01	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PAREDE E PISO)	M²	762,21
88649 - SINAPI	7.07.02	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	189,95
	7.08	REVESTIMENTO DE MADEIRA		
01939 - ORSE	7.08.01	COMPENSADO 15MM C/ FORMICA BRILHANTE COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, PARA PAREDE	M2	39,58
	8.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	278,87
88486 - SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	321,76
88489 - SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	607,82
2288 - ORSE	8.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	254,54
9484 - ORSE	8.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	M²	132,30
2304 - ORSE	8.06	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	40,00
7808 - ORSE	8.07	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMAOS DE ESMALTE OU OLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	40,00
10602 - ORSE	8.08	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PADRÃO P/DEFICIENTES A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO CIMENTADO	M²	4,00

Jorge Luiz de Almeida Lima  
Deplo. em Engenharia e Arquitetura  
CREA 020572/AL - Mat. TJ 87754-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE SÃO JOSÉ DA LAJE

DATA: AGOSTO 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO				60
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2322 - ORSE	8.09	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)	M²	262,39
8742 - ORSE	8.10	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER (RECUPERAÇÃO DO MURO)	M	10,40
4651 - ORSE	8.11	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR (PARA PINTURA DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO)	M²	59,74
	9.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8539 - ORSE	9.01	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 095M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	M	2,50
10033 - ORSE	9.02	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	M³	5,70
72897 - SINAPI	9.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	M³	5,70
95296 - SINAPI	9.04	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M³	5,70
9537 - SINAPI	9.05	LIMPEZA DE OBRA	M²	329,89
73859/002 - SINAPI	9.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	445,93

Jorge Torres  
Dento. Central  
CREA 0265728-9  
TJ 67754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas







## FÓRUM DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO ( REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SPLIT's )

LOCAL: FÓRUM DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

DATA: SETEMBRO/2017

PRAZO: 30 DIAS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	<b>1.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
90777- SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
	<b>2.00</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
92144 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	H	
	<b>3.00</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO ( REMOÇÃO E INSTALAÇÃO )</b>		
09886/ORSE	3.01	MANEJO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( REMOÇÃO )	UND	35,00
04464/ORSE	3.02	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M	UND	21,00
04468/ORSE	3.03	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 18000 BTU	UND	5,00
04470/ORSE	3.04	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 24000 BTU	UND	7,00
04473/ORSE	3.05	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UND	4,00
07288/ORSE	3.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	133,00
11509/ORSE	3.07	GÁS REFRIGERANTE R22	KG	
COMP. TJ	3.08	CALÇO DE BORRACHA PARA UNIDADE CONDENSADORA SPLIT 10 CM	UND	24,00

Jorge Tomaz  
Depto. Central  
CREA 02057-AL  
Assinatura:  
TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





## FÓRUM DE TAQUARANA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE TAQUARANA

LOCAL: TAQUARANA

DATA: DEZEMBRO/2015

PRAZO DE EXECUÇÃO				10,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		
02477/ORSE	1.1	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2" (DRENO)	M	0,38
2438 – SINAPI	1.2	ELETRICISTA	H	1,00
	2.0	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
73791/001 – SINAPI	2.1	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE – (GRADES, MASTRO)	M²	152,00
29 – ORSE	2.2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA – MURO	M²	80,00
	3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03954 – ORSE	3.1	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS	UND	2,00
00633 – ORSE	3.2	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UND	5,00
03401 – ORSE	3.3	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	UND	1,00
451 – ORSE	3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UND	1,00
10315 – ORSE	3.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)	UND	2,00
08417 – ORSE	3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UND	2,00
03811 – ORSE	3.7	CANAleta PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	1,50
3326 – ORSE	3.8	FORNECIMENTO DE CONECTOR CUNHA 4-2 AWG - 6 A 1/0	UND	4,00
681 – ORSE	3.9	CONECTOR PARA HAST DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO	UND	3,00
91929 – SINAPI	3.10	CABO DE COBRE FLEXIVÉL ISOLADO, 4MM², ANTI CHAMA 0,8/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
0201 – ORSE	3.11	AREIA GROSSA (AC - AREIA COMERCIAL)	M³	0,01
1379 – SINAPI	3.12	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII-32	KG	4,86
88309 – SINAPI	3.13	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,34
88316 – SINAPI	3.14	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,34
9970 – ORSE	3.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 8 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
1061 – SINAPI	3.16	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPO DE ALUMINIO 3MM.	UND	1,00
8358 – ORSE	3.17	CANAleta PLÁSTICA 50X35MM, RECORTE ABERTO, PIAL OU SIMILAR	M	49,40
	4.0	DIVERSOS		
08514 – ORSE	4.1	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, LINHA COLONIAL, REF.803-04 EZL, MARCA STAM OU SIMILAR	UND	1,00
01707 – ORSE	4.2	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UND	1,00
73875/1 – SINAPI	4.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	30,00
4467 – ORSE	4.4	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UND	3,00
85186 – SINAPI	4.5	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UND	2,00

Jorge    
 Depto. Central de Material  
 CREA 02057337-40 - Matr. 13 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas







## FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,00
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	285,00
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 - SINAPI	2.01.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	30,00
5088 - ORSE	2.02	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M²	20,00
73618 - SINAPI	2.03	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	81,53
	2.04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0031 - ORSE	2.04.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M²	8,40
4942 - ORSE	2.04.02	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	68,94
7725 - ORSE	2.04.03	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	543,55
2095 - ORSE	2.04.04	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	3,00
7215 - ORSE	2.04.05	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	5,00
7216 - ORSE	2.04.06	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	17,00
4859 - ORSE	2.04.07	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	2,00
85407 - SINAPI	2.04.08	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	69,03
85416 - SINAPI	2.04.09	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	27,00
88316 - SINAPI	2.04.10	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA)	UN	6,00
	3.00	COBERTA		
4865 - ORSE	3.01	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO	M	3,14
0278 - ORSE	3.02	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	272,96
0265 - ORSE	3.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	272,96

Jorge Tereza Lira  
 Deplo. 4  
 CREA 026572879-0 - AL - 87754-9


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7988 - ORSE	3.04	PINTURA DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M²	272,96
73753/001 - SINAPI	3.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	27,93
83737 - SINAPI	3.06	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M²	3,14
90437 - SINAPI	3.07	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS	UN	2,00
88798 - SINAPI	3.08	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	1,00
8637 - ORSE	3.09	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	65,40
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2436 - SINAPI	4.01	ELETRICISTA (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE DADOS)	H	3,00
2497 - ORSE	4.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (EMBITIR OS FIOS EXTERNOS APARENTES, NO PISO)	M³	0,90
91865 - SINAPI	4.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
633 - ORSE	4.04	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	8,00
633 - ORSE	4.05	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X20W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	7,00
10765 - ORSE	4.06	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	6,00

Jorge Tr...  
Depto. C...  
CREA 1020572...  
Arquiteta  
TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
90447 - SINAPI	4.07	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	36,00
2484 - ORSE	4.08	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	36,00
3298 - ORSE	4.09	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	6,00
687 - ORSE	4.10	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, INCLUSIVE TOMADA	UN	19,00
0674 - ORSE	4.11	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, APARENTE	UN	13,00
7138 - ORSE	4.12	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	114,00
73768/010 - SINAPI	4.13	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,00
7294 - ORSE	4.14	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UN	4,00
627 - ORSE	4.15	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UN	36,00
0780 - ORSE	4.16	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	4,00
470 - ORSE	4.17	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2", DE EMBUTIR	UN	9,00
471 - ORSE	4.18	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4"X2"	UN	5,00
784 - ORSE	4.19	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	UN	3,00
3729 - ORSE	4.20	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2	UN	2,00
	4.21	REVISÃO DO TRANSFORMADOR		

Jorge Luiz Tomem Lira  
 Depto. de Engenharia e Arquitetura  
 CREA 020572 e Matr. TJ 67764-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018


11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	6.00	ESQUADRIAS		
	6.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
3523 - ORSE	6.01.01	FECHADURA PADO, LINHA SERRALHEIRO, INGLESA, EGG REF.418, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR (FECHADURA DA PORTA DE ALUMÍNIO)	UN	1,00
1841 - ORSE	6.01.02	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	68,94
10972 - ORSE	6.01.03	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	124,80
1899 - ORSE	6.01.04	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	88,94
	6.02	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
3547 - ORSE	6.02.01	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATEENTE E FERRAGENS	UN	2,00
3628 - ORSE	6.02.02	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATEENTES E FERRAGENS	UN	1,00
3532 - ORSE	6.02.03	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	M	3,20
3533 - ORSE	6.02.04	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	M	3,20
90830 - SINAPI	6.02.05	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1797 - ORSE	6.02.06	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	27,20
	7.00	REVESTIMENTOS		
4113 - ORSE	7.01	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	78,58
	7.02	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
10865 - ORSE	7.02.01	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 30CM X 40CM (PAREDE E PISO)	M²	429,41
	7.03	REVESTIMENTO DE MADEIRA		
01939 - ORSE	7.03.01	COMPENSADO 15MM C/ FORMICA BRILHANTE COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, PARA PAREDE	M2	36,39
	8.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	178,30
88486 - SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M²	244,40

Jorge Torres  
Depto. Central  
CREA 02057280-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
88489 - SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	356,59
2296 - ORSE	8.04	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	273,09
9484 - ORSE	8.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	M²	107,42
2304 - ORSE	8.06	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	28,92
7808 - ORSE	8.07	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ESMALTE OU OLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	28,92
74245/001 - SINAPI	8.08	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	68,45
2322 - ORSE	8.09	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR) (MURO)	M²	186,96
4651 - ORSE	8.10	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR (PARA PINTURA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO)	M²	68,94
	9.00	PISO		
2451 - ORSE	9.01	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	429,41
	10.00	ELEMENTOS DECORATIVOS		
84862 - SINAPI	10.01	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	6,00
	11.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
90444 - SINAPI	11.01	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00
2483 - ORSE	11.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	5,00
09571 - ORSE	11.03	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA	M²	0,03

JOIY...  
Dentro...  
CREA 020572810...  
11/01/2018, 16:04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
06457 - ORSE	11.04	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (PAREDE)	M³	0,20
73933/004 - SINAPI	11.05	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M²	0,50
07838 - ORSE	11.06	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	1,00
06457 - ORSE	11.07	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (LAJE)	M³	0,08
02555 - ORSE	11.08	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA	UN	1,00
2169 - ORSE	11.09	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M²	0,02
09014 - ORSE	11.10	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	2,00
92692 - SINAPI	11.11	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
92687 - SINAPI	11.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00
	12.00	ANEXO AO FÓRUM		
88489 - SINAPI	12.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	40,85
9212 - ORSE	12.02	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	M²	13,50
0642 - ORSE	12.03	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	1,00
470 - ORSE	12.04	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2, DE EMBUTIR	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 01	12.05	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. TUBULAR 2X20W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADA TUBOLED	UN	1,00

Jorge Torquato  
 Depto. Certidão  
 CREA 020572-6/AL - 13.11.2018  
 13 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b> <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS</b>				
<b>OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>				
<b>LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA</b>				
<b>DATA: OUTUBRO DE 2017</b>				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>				<b>45</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
3298 - ORSE	12.06	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	2,00
3547 - ORSE	12.07	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	1,00
0031 - ORSE	12.08	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M²	1,68
1841 - ORSE	12.09	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	1,50
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				
8539 - ORSE	13.01	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	M	2,50
9537 - SINAPI	13.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	244,40
73822/002 - SINAPI	13.03	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	706,20

Jorge Torres - Arquiteto  
 Depto. Central de Engenharia e Arquitetura  
 CREA 020572879 - Alagoas - TJ 87754-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



## FÓRUM DE UNIÃO DOS PALMARES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MANUTENÇÃO DE COBERTA

LOCAL: FÓRUM DE UNIÃO DOS PALMARES

DATA: JULHO / 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26
90776 - SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	16
	3.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07218 - ORSE	3.01	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M²	16
	4.00	MANUTENÇÃO DE COBERTA		
0278 - ORSE	4.01	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	989
72213 - SINAPI	4.02	LIMPEZA MANUAL DE CALHA COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	M²	144
0265 - ORSE	4.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	989
55960 - SINAPI	4.04	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	730
2304 - ORSE	4.05	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	259
7808 - ORSE	4.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	259
73753/001 - SINAPI	4.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M²	126
83737 - ORSE	4.08	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M²	46
8637 - ORSE	4.09	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	301
	5.00	LIMPEZA FINAL		
9537 - SINAPI	5.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	80
10033 - ORSE	5.02	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	M³	5
72897 - SINAPI	5.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	5
72900 - SINAPI	5.04	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	5

Jorge T... Lira  
Depto. de Engenharia e Arquitetura  
CREA 02037287-1 - AL, T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





## FÓRUM DO BENEDITO BENTES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: REVISÃO DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICA

LOCAL: FÓRUM REGIONAL DO BENEDITO BENTES - MACEIÓ/AL

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	2.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	4
	3.00	COBERTURA		
09896 - ORSE	3.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	624
09554 - ORSE	3.02	FORRO DE FIBRA MINERAL ARMSTRONG CLEAN ROOM FL OU SIMILAR - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	15
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03299 - ORSE	4.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	25
00691 - ORSE	4.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	PT	15
00674 - ORSE	4.03	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, APARENTE	PT	3
07328 - ORSE	4.04	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA	UND	1
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
01681 - ORSE	5.01	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01 ( VASO SANITÁRIO E RALO )	UND	4
03692 - ORSE	5.02	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR	UND	1
	6.00	ESQUADRIAS		
01797 - ORSE	6.01	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	34
	7.00	ENTULHOS/LIMPEZA		
10033 - ORSE	7.01	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M3	5
00026 - ORSE	7.02	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	5
09537 - ORSE	7.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	200

Jorge Torres dos Santos Lira  
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura -  
CREA 020572874-0, T.J. 67754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO FÓRUM DE BENEDITO BENTES

LOCALIDADE: BENEDITO BENTES

DATA: JULHO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
2706 – SINAPI	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	70
4083 - SINAPI	1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	200
	<b>2.0</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
7016 – SINAPI	2.1	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	16
	<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS NA COBERTURA</b>		
00016/ORSE	3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	M²	34
83737 – SINAPI	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M²	34
83744 – SINAPI	3.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M²	34
04977 – ORSE	3.4	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 4 A 8 MM	M²	471
84037 – SINAPI	3.5	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	471
84679 – ORSE	3.6	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS	M²	471
01569 – ORSE	3.7	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	467
	<b>4.0</b>	<b>PINTURA</b>		
02312/ORSE	4.1	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FORRO DE MADEIRA	M²	60
02285/ORSE	4.2	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M²	1.265
02287/ORSE	4.3	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M²	510
04408/ORSE	4.4	RESTAURO - LAVAGEM DE PAREDES COM CLORO LÍQUIDO	M²	510
02306/ORSE	4.5	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	279
03724/ORSE	4.6	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRAS, ETC.)	M²	6
	<b>5.0</b>	<b>DIVISÓRIAS/PINTURA</b>		

Jorge T...  
Depto. C...  
CREA 0205726... 13 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO FÓRUM DE BENEDITO BENTES

LOCALIDADE: BENEDITO BENTES

DATA: JULHO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3831 – ORSE	5.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 200/75/80 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	4
88487 – SINAPI	5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9
8624 – ORSE	5.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	9
	6.0	<b>ESQUADRIA</b>		
01807 – ORSE	6.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,80 X 2,10 M	UNID.	6
08642 – ORSE		PORTA MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA - 80 X 220 X 3,5CM	UNID.	5
3626 – ORSE	6.2	REASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA	M²	29
03520 – ORSE	6.3	FECHADURA PADO, LINHA BOLA ITALIANA, REF.855-43, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR	UNID.	11
3757 – ORSE	6.4	FECHADURA DE SOBREPOR COM CILINDRO PARA PORTÃO, REF. 0332, HAGA OU SIMILAR	UNID.	1
8854 – ORSE	6.5	REVESTIMENTO COM PLACA MDF 5MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.: L112 OU SIMILAR	M²	45
05045 – ORSE	6.6	FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	33
	7.0	<b>CERCA ELÉTRICA</b>		
	7.1	CERCA ELÉTRICA (04 FIOS)	M	125
	7.2	KIT SEGURANÇA (CENTRAL)	UNID.	1
	8.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
08765 – ORSE		DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TETO, 18.000 BTU	UNID.	3
04464 – ORSE		INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UNID.	3
07749/ORSE	8.1	SUPORTE METÁLICO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO	M²	3
72897 – SINAPI	8.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	13
85387 – SINAPI	8.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	13
72881 – SINAPI	8.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )	M³XK M	270
9537 – SINAPI	8.5	LIMPEZA DE OBRA	M²	566

Jorge T. M. Lima  
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura  
CREA 026572/79-0 - Mat. TJ 87754-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





## FÓRUM DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: REFORMA NO FÓRUM DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

LOCAL: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

DATA: JANEIRO/2015

PRAZO DE EXECUÇÃO

45

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	160,00
2706 - SINAPI	1.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	40,00
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
00017 - ORSE	2.01	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	15,00
73616/SINAPI	2.02	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - RAMPA, DEPÓSITO	M³	1,35
02451-ORSE	2.03	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	40,62
03265-ORSE	2.04	REMOÇÃO DE TORNEIRA	UNID.	1,00
	3.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	3.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	23,00
	4.00	COBERTA		
00265 - ORSE	4.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M²	584,32
	5.00	PINTURA		
02285 - ORSE	5.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES	M²	496,68
08756 - RSE	5.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÇOS DE TINTA ACRÍLICA MISTURADA EM MÁQUINA, CORES ESPECIAIS, TONS FORTES (LARANJA, VERMELHO, MOSTARDA, VERDE LIMÃO, ETC)	M²	1339,16
88423-SINAPI	5.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	1073,28
02306-ORSE	5.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	212,35
08623 - ORSE	5.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES.	M²	29,83
	6.00	REVESTIMENTO		
10992 - SINAPI	6.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46X46CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO, REF. 62230 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO.	M²	4,14

Jorge Tarcísio Lira  
Desenhista e Arquiteto  
CREA 754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: REFORMA NO FÓRUM DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

LOCAL: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

DATA: JANEIRO/2015

PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
09775 – ORSE	6.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 61 X 61 CM, C/ PISO PORCELANATO MERANO BRANCO, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	26,88
0042 – ORSE	6.03	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M²	26,88
03310 – ORSE	6.04	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M²	15,00
7602 – ORSE	6.05	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 3,0 CM	M²	15,00
03723 – ORSE	6.06	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 5 CM – RAMPA DEPÓSITO	M²	26,94
0367 – SINAPI	6.07	AREIA GROSSA COMPACTADA – RAMPA DEPÓSITO	M³	1,00
08465-ORSE	6.08	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO) -RAMPA DESPÓSITO	M²	26,94
	7.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
00633 - ORSE	7.01	REVISÃO DE LUMINÁRIAS FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UNID.	50,00
00559 – ORSE	7.02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20 W	UNID.	2,00
742461- SINAPI	7.03	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UNID.	2,00
7294 – ORSE	7.04	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UNID.	2,00
	8.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
72124 – SINAPI	8.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.	DM³	2,50
03694-ORSE	8.02	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ESTEVES, CONVENCIONAL, LINHA MÔNACO VTL 140 (1190), 1/2" OU	UNID.	1,00

Jorge Toledo Lima  
 Depto. Central de Registro e Arquivo  
 CREA 020572879-9 / 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: REFORMA NO FÓRUM DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

LOCAL: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

DATA: JANEIRO/2015

## PRAZO DE EXECUÇÃO

45

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
02052-ORSE	8.03	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR - CELA	UNID.	1,00
04740 - ORSE	8.04	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²/MÊS	24,00
85387 - SINAPI	8.05	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	1,83
72881 - SINAPI	8.06	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )	M³XKM	50,00
9537 - SINAPI	8.07	LIMPEZA DE OBRA	M²	508,21

Jorge Teodoro Lima  
 Diretor Central de Engenharia e Arquitetura  
 CREA 020572 / RJ - Alagoas, TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: REFORMA NO FÓRUM DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

LOCAL: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

DATA: MAIO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	<b>1.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
4083 - SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	60
2706 - SINAPI	1.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	23
	<b>2.00</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
00017 - ORSE	2.01	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	15
73616/SINAPI	2.02	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - RAMPA DEPÓSITO	M³	1
02451-ORSE	2.03	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	41
03265-ORSE	2.04	REMOÇÃO DE TORNEIRA	UNID.	1
	<b>3.00</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
7016 - SINAPI	3.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	11
	<b>4.00</b>	<b>PINTURA</b>		
02284 - ORSE	4.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M²	1836
795002 - SINAPI	4.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²	103
88423-SINAPI	4.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	99
02306-ORSE	4.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	36
08623 - ORSE	4.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES.	M²	12
	<b>5.00</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
03723 - ORSE	5.01	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 5 CM - CALÇADAS	M²	17
08465-ORSE	5.02	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO) -RAMPA DESPÓSITO	M²	19
02187 - ORSE	5.03	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M²	508
01916 - ORSE	5.04	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M²	150
	<b>6.00</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
00633 - ORSE	6.01	REVISÃO DE LUMINÁRIAS FLORESCENTE 2X36W; TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UNID.	2

Jorge Thomaz Romem Lira  
Depto. Engenharia e Arquitetura  
CREA 020572479-0 - Alagoas, TJ 87754-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018


11/01/2018, 16:04



Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: REFORMA NO FÓRUM DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES				
LOCAL: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES				
DATA: MAIO/2016				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10077 – ORSE	6.02	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. LSE, DA LUMILUZ OU SIMILAR, INCLISVE REATOR E LÂMPADA	UNID.	4
	7.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
04273-ORSE	7.01	TORNEIRA DE PRESSÃO, FABRIMAR, SÉRIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR	UNID.	7
04740 – ORSE	7.02	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²/MÊS	24
85387 – SINAPI	7.03	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	2
09897 – ORSE	7.04	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSERV)	M²	218
09031 – ORSE	7.05	PEDRISCO	M³	2
83739 – SINAPI	7.06	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10	M²	6
92122 – SINAPI	7.07	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015	M³	3
9537 – SINAPI	7.08	LIMPEZA DE OBRA	M²	508

Jorge Torres -   
 Depto. Central -   
 CREA 020327-1/AL - 11/01/2018 17:54-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





## FÓRUM UFAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: REVISÃO DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICA

LOCAL: FÓRUM REGIONAL DO BENEDITO BENTES - MACEIÓ/AL

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	<b>1.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55
	<b>2.00</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
92137 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	4
	<b>3.00</b>	<b>COBERTURA</b>		
09554 - ORSE	3.02	FORRO DE FIBRA MINERAL ARMSTRONG CLEAN ROOM FL OU SIMILAR - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	15
	<b>4.00</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
03299 - ORSE	4.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	25
00691 - ORSE	4.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UND	15
00674 - ORSE	4.03	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE	UND	3
07328 - ORSE	4.04	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA	UND	1
	<b>5.00</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
01681 - ORSE	5.01	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01 ( VASO SANITÁRIO E RALO )	UND	4
03692 - ORSE	5.02	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR	UND	1
	<b>6.00</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
01797 - ORSE	6.01	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	34
	<b>7.00</b>	<b>ENTULHOS/LIMPEZA</b>		
10033 - ORSE	7.01	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M3	5
00026 - ORSE	7.02	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	5
09537 - SINAPI	7.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	200

Jorge Toledo M. Lira  
Depto. Certificação e Arquitetura  
CREA 02487207-2 - RJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DA UFAL				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
90776 – SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64
	2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 – SINAPI	2.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	2
	3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1095/ORSE	3.01	CAP PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 32MM	UND	2
1697/ORSE	3.02	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM 3 ENTRADAS E 1 SAÍDA, 100X100X50MM, REF. N° 63, BRANCO C/ GRELHA	UND	2
	4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
711/ORSE	4.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA 4"X2"	UND	2
3299/ORSE	4.02	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20x10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	24
90447 – SINAPI	4.03	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	80
2484 - ORSE	4.04	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	80
COMP. 01	4.05	LUMINÁRIA TUBULAR SOBREPOR PARA LAMPADA TUBULAR LED 2X20W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADA	UND	2
691/ORSE	4.06	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM C/ DIVISÓRIA SEM FIAÇÃO APARENTE	UND	24
7138/ORSE	4.07	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	435

Jorge ...  
 Deplo. Central ...  
 CREA 0205728 ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DA UFAL				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8358/ORSE	4.08	CANAleta PLÁSTICA, 50X35MM , RECORTE ABERTO, PIAL OU SIMILAR	M	6
	<b>5.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4942/ORSE	5.1.1	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA(ALUMÍNIO) COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	2
1899/ORSE	5.1.2	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	M²	2
1841/ORSE	5.1.3	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	5
8514 – ORSE	5.1.4	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, LINHA COLONIAL, REF.803-04 EZL, MARCA STAM OU SIMILAR	UN	1
	<b>6.0</b>	<b>PINTURA</b>		
88489 – SINAPI	6.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	238
88486 – SINAPI	6.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	38
9484/ORSE	6.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	M²	10
2306/ORSE	6.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	2

Jorge Torquato  
 Depto. Controladoria  
 CREA 02057284-AL - Maceió, AL, 11/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE 12 PONTOS ELÉTRICOS E LÓGICAS – BANCADA

LOCAL: ESCOLA MODELO – FÓRUM UFAL

DATA: MARÇO/2017

PRAZO: 05 DIAS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA		
88264 – SINAPI	1.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16
88247 – SINAPI	1.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16
90447 – SINAPI	1.03	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	15
2483 – ORSE	1.04	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	15
88487 – SINAPI	1.05	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	40
11214 – ORSE	1.06	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6	UN	12
92000 – SINAPI	1.07	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18
91926 – SINAPI	1.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 – PRETO	M	100
91926 – SINAPI	1.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 – VERDE	M	100
91926 – SINAPI	1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 – AZUL	M	100
0473 – ORSE	1.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	3
91834 – SINAPI	1.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25- MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
91856 – SINAPI	1.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40
7872 – ORSE	1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UN	5
0697 – ORSE	1.15	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	140
9527 – ORSE	1.16	TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO	M	12
MERCADO	1.17	MOPOST X 2650 MM C/ 01 SUP P/ 6 MOD.(ENERGIA/RJ)-COTADO NA COR CREME-190-05-PC +	UN	6
MERCADO	1.18	SAPATA P/MOPOST X 390 MM C/ 02 PORCAS-E-191-02-E	UN	6
6769 – ORSE	1.19	CONECTOR RJ-45 MACHO	UN	48

Jorge Tomaz  
Depto. Contábil e Arquitetura  
CREA 02057287-0 - Al. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018


11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE 12 PONTOS ELÉTRICOS E LÓGICAS – BANCADA				
LOCAL: ESCOLA MODELO – FÓRUM UFAL				
DATA: MARÇO/2017				
			PRAZO: 05 DIAS	
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3624 – ORSE	1.20	PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 X 38 X 6000MM, CHAPA 16 (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6
3630 – ORSE	1.21	JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO, ( REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2
12352 – ORSE	1.22	JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, ( REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	4
12162 – ORSE	1.23	MÃO FRANCESA SIMPLES 100 MM	UN	2
11948 – SINAPI	1.24	PARAFUSO GALVANIZADO DE ½"X3/16", COM PORCA E ARRUELAS	UN	18
7568 – SINAPI	1.25	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	20

  
 Jorge Torres Lira  
 Depto. Central de Engenharia e Arquitetura  
 CREA 020572879-8 / 11/01/2018 87754-S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM UNIVERSITÁRIO				
LOCAL: FÓRUM UNIVERSITÁRIO				
DATA: JANEIRO/2016				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
4083-SINAPI	1.01	ENCARREGADO DE OBRA	H	14
	2.00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
1681 – ORSE	2.01	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	UNID	10
	3.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LÓGICA		
00714 – ORSE	3.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4" X 2" COM 02 SAÍDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR)	UNID	8
7164 – ORSE	3.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR)	UNID	8
7746 – ORSE	3.03	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4" X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UNID	8
00705 – ORSE	3.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 4"	UNID	4
00780 – ORSE	3.05	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UNID	8
3797 – ORSE	3.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/750V / 70°C	M	300

Jorge Torres  
 Depto. Central de Arquitetura  
 CREA 2057267-6, T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



# INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS

LOCAL: FÓRUM DE MARECHAL DEODORO

DATA: ABRIL / 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO				5 DIAS
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90776 – SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 - SINAPI	2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	10,00
	3.00	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR		
04464 – ORSE	3.01	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL	UNID.	24,00

Jorge Torres  
Deplo. C. e Arq. e Arquitetura  
CREA 0205728-0 - Mat. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

SERVIÇO: ADEQUAÇÕES PREDIAIS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E PORTA DE DIVISÓRIA

LOCAL: FÓRUM DE PASSO DE CAMARAGIBE

DATA: MARÇO / 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO				5 DIAS
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90776 – SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,80
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 - SINAPI	2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	0,64
	3.00	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR		
1679 – ORSE	3.01	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UNID.	1,00
93654 – SINAPI	3.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	1,00
4119 – ORSE	3.03	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,00
04467 – ORSE	3.04	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UNID.	1,00
	4.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10663 – ORSE	4.01	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M²	2,30
10664 – ORSE	4.02	PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UNID.	1,00
10665 – ORSE	4.03	ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX OU SIMILAR	UNID.	1,00
0180 – ORSE	4.04	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS	M²	2,30
9537 – SINAPI	4.05	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	73,33
TOTAL SEM BDI				
DESCONTO (2,231320%)				
TOTAL COM DESCONTO				
BDI 25%				
TOTAL COM BDI				
DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS				

Jorge Torres - Diretor Geral  
 Depto. Central de Registro e Arquivo  
 CREA 020572879-4 - Matr. 1987754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas







PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO

LOCAL: JUIZADO DO DETRAN DO TERMINAL RODOVIÁRIO

DATA: MAIO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
04464 – ORSE	1.01	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UNID.	1
04465 – ORSE	1.02	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UNID.	4
04467 – ORSE	1.03	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UNID.	1
04469 – ORSE	1.04	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UNID.	5

Jorge Tereza de Almeida Lira  
Deplo. Civil, Criminal, e Arquitetura  
CREA 020573/AL - Mat. TJ 87754-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018

Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

SERVIÇOS: MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR

LOCAL: UNIDADES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DATA: NOVEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ROTINA		
MERCADO LOCAL	1.01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL EM ACJ, CAPACIDADE 7.500 A 15.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	50,00
MERCADO LOCAL	1.02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL EM ACJ, CAPACIDADE 7.500 A 15.000 BTUS (INTERIOR)	UN	50,00
MERCADO LOCAL	1.03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL EM ACJ, CAPACIDADE 15.100 A 46.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	35,00
MERCADO LOCAL	1.04	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL EM ACJ, CAPACIDADE 7.500 A 15.000 BTUS (INTERIOR)	UN	40,00
MERCADO LOCAL	1.05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL EM SPLIT, CAPACIDADE ATÉ 7.500 BTUS (METROPOLITANA)	UN	11,00
MERCADO LOCAL	1.06	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL EM SPLIT, CAPACIDADE ATÉ 7.500 BTUS (INTERIOR)	UN	19,00
MERCADO LOCAL	1.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL EM SPLIT, CAPACIDADE 7.600 A 42.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	70,00
MERCADO LOCAL	1.08	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL EM SPLIT, CAPACIDADE 7.600 A 42.000 BTUS (INTERIOR)	UN	70,00
MERCADO LOCAL	1.09	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL EM SPLIT, CAPACIDADE 48.000 A 80.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	20,00
MERCADO LOCAL	1.10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ANUAL EM SPLIT, CAPACIDADE 48.000 A 80.000 BTUS (INTERIOR)	UN	20,00
MERCADO LOCAL	1.11	RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE VENTILADOR DA EVAPORADORA TIPO SPLIT E ACJ (METROPOLITANA)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	1.12	RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE VENTILADOR DA EVAPORADORA TIPO SPLIT E ACJ (INTERIOR)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	1.13	RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE VENTILADOR DA CONDENSADORA TIPO SPLIT E ACJ (METROPOLITANA)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	1.14	RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE VENTILADOR DA CONDENSADORA TIPO SPLIT E ACJ (INTERIOR)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	1.15	TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA DO MOTOR DO VENTILADOR OU COMPRESSOR (METROPOLITANA)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	1.16	TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA DO MOTOR DO VENTILADOR OU COMPRESSOR (INTERIOR)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	1.17	TROCA DE HÉLICE OU TURBINA 7.500 A 60.000 BTUS TIPO SPLIT OU ACJ (METROPOLITANA)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	1.18	TROCA DE HÉLICE OU TURBINA 7.500 A 60.000 BTUS TIPO SPLIT OU ACJ (INTERIOR)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	1.19	MÃO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS E VISITA TÉCNICA (METROPOLITANA)	UN	30,00
MERCADO LOCAL	1.20	MÃO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS E VISITA TÉCNICA (INTERIOR)	UN	30,00
MERCADO LOCAL	1.21	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE COMPRESSOR DE 7.000 A 21.000 BTUS TIPO SPLIT OU ACJ (METROPOLITANA)	UN	20,00

Jorge Tomaz de Almeida  
Deplo. Cent. de Proj. e Arquitetura  
CREA 020572/O-05 Alagoas, T.J. 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

SERVIÇOS: MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR

LOCAL: UNIDADES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DATA: NOVEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
MERCADO LOCAL	1.22	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE COMPRESSOR DE 7.000 A 21.000 BTUS TIPO SPLIT OU ACJ (INTERIOR)	UN	20,00
MERCADO LOCAL	1.23	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE COMPRESSOR DE 21.100 A 60.000 BTUS TIPO SPLIT OU ACJ (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	1.24	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE COMPRESSOR DE 21.100 A 60.000 BTUS TIPO SPLIT OU ACJ (INTERIOR)	UN	11,00
	2.00	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
MERCADO LOCAL	2.01	TERMOSTATO (METROPOLITANA)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	2.02	TERMOSTATO (INTERIOR)	UN	40,00
MERCADO LOCAL	2.03	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL (METROPOLITANA)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.04	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.05	BOTÃO DO TERMOSTATO (METROPOLITANA)	UN	2,00
MERCADO LOCAL	2.06	BOTÃO DO TERMOSTATO (INTERIOR)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	2.07	CABO DE FORÇA 1,5M X 2,5MM (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.08	CABO DE FORÇA 1,5M X 2,5MM (INTERIOR)	UN	30,00
MERCADO LOCAL	2.09	TOMADA TIPO FÊMEA 2P+T, 20A (METROPOLITANA)	UN	8,00
MERCADO LOCAL	2.10	TOMADA TIPO FÊMEA 2P+T, 20A (INTERIOR)	UN	15,00
MERCADO LOCAL	2.11	PINO TIPO MACHO 2P+T, 20A (METROPOLITANA)	UN	8,00
MERCADO LOCAL	2.12	PINO TIPO MACHO 2P+T, 20A (INTERIOR)	UN	15,00
MERCADO LOCAL	2.13	CHAVE SELETORA PARA ACJ CAPACIDADE 7.500 A 30.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	2,00
MERCADO LOCAL	2.14	CHAVE SELETORA PARA ACJ CAPACIDADE 7.500 A 30.000 BTUS (INTERIOR)	UN	10,00
MERCADO LOCAL	2.15	SENSOR DA SERPENTINA DE CONGELAMENTO (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.16	SENSOR DA SERPENTINA DE CONGELAMENTO (INTERIOR)	UN	15,00
MERCADO LOCAL	2.17	SENSOR DA SERPENTINA DE TEMPERATURA (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.18	SENSOR DA SERPENTINA DE TEMPERATURA (INTERIOR)	UN	15,00

Jorge Torres Sarmiento  
Dep. Cent. e Arquitetura  
CREA 02657287-6 Al. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

SERVIÇOS: MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR

LOCAL: UNIDADES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DATA: NOVEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
MERCADO LOCAL	2.19	CONTATORA TRIPOLAR CWM 25 BOBINA 220V (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.20	CONTATORA TRIPOLAR CWM 25 BOBINA 220V (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.21	CONTATORA TRIPOLAR CWM 25 BOBINA 24V (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.22	CONTATORA TRIPOLAR CWM 25 BOBINA 24V (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.23	COMPRESSOR CAPACIDADE 7.500 BTUS ROTATIVO (METROPOLITANA)	UN	1,00
MERCADO LOCAL	2.24	COMPRESSOR CAPACIDADE 7.500 BTUS ROTATIVO (INTERIOR)	UN	2,00
MERCADO LOCAL	2.25	COMPRESSOR CAPACIDADE 7.600 A 10.500 BTUS (METROPOLITANA)	UN	1,00
MERCADO LOCAL	2.26	COMPRESSOR CAPACIDADE 7.600 A 10.500 BTUS (INTERIOR)	UN	7,00
MERCADO LOCAL	2.27	COMPRESSOR CAPACIDADE 10.600 A 12.500 BTUS (METROPOLITANA)	UN	1,00
MERCADO LOCAL	2.28	COMPRESSOR CAPACIDADE 10.600 A 12.500 BTUS (INTERIOR)	UN	7,00
MERCADO LOCAL	2.29	COMPRESSOR CAPACIDADE 15.100 A 18.500 BTUS (METROPOLITANA)	UN	2,00
MERCADO LOCAL	2.30	COMPRESSOR CAPACIDADE 15.100 A 18.500 BTUS (INTERIOR)	UN	7,00
MERCADO LOCAL	2.31	COMPRESSOR CAPACIDADE 18.600 A 21.000 BTUS (INTERIOR)	UN	1,00
MERCADO LOCAL	2.32	COMPRESSOR CAPACIDADE 22.000 A 30.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	2,00
MERCADO LOCAL	2.33	COMPRESSOR CAPACIDADE 22.000 A 30.000 BTUS (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.34	COMPRESSOR CAPACIDADE 32.000 A 46.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	2,00
MERCADO LOCAL	2.35	COMPRESSOR CAPACIDADE 32.000 A 46.000 BTUS (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.36	COMPRESSOR CAPACIDADE 48.000 A 80.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	2,00
MERCADO LOCAL	2.37	COMPRESSOR CAPACIDADE 48.000 A 80.000 BTUS (INTERIOR)	UN	3,00
MERCADO LOCAL	2.38	MOTOR VENTILADOR DE EVAPORADORA HI-WALL (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.39	MOTOR VENTILADOR DE EVAPORADORA HI-WALL (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.40	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA HI-WALL (METROPOLITANA)	UN	6,00

Jorge Tomaz de Almeida Lima  
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura  
CREA 02057287-6 Alagoas, TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas







## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

SERVIÇOS: MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR

LOCAL: UNIDADES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DATA: NOVEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
MERCADO LOCAL	2.41	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA HI-WALL (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.42	MOTOR VENTILADOR DE EVAPORADORA TETO OU K7 (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.43	MOTOR VENTILADOR DE EVAPORADORA TETO OU K7 (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.44	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA TETO OU K7 (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.45	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA TETO OU K7 (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.46	PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA HI-WALL (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.47	PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA HI-WALL (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.48	PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA TETO (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.49	PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA TETO (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.50	PLACA ELETRÔNICA DA CONDENSADORA (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.51	PLACA ELETRÔNICA DA CONDENSADORA (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.52	PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.53	PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.54	HÉLICE DO CONDENSADOR SPLIT 7.000 A 22.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	4,00
MERCADO LOCAL	2.55	HÉLICE DO CONDENSADOR SPLIT 7.000 A 22.000 BTUS (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.56	HÉLICE DO CONDENSADOR SPLIT 30.000 A 80.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	2,00
MERCADO LOCAL	2.57	HÉLICE DO CONDENSADOR SPLIT 30.000 A 80.000 BTUS (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.58	TURBINA EVAPORADOR SPLIT HI-WALL (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.59	TURBINA EVAPORADOR SPLIT HI-WALL (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.60	TURBINA EVAPORADOR SPLIT TETO (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.61	TURBINA EVAPORADOR SPLIT TETO (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.62	TURBINA EVAPORADOR SPLIT K7 (METROPOLITANA)	UN	6,00

Jorge Torres  
Dep. Central de Engenharia e Arquitetura  
CREA 02057287-0 - Mat. TJ 87734-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas







PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

SERVIÇOS: MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR

LOCAL: UNIDADES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DATA: NOVEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
MERCADO LOCAL	2.63	TURBINA EVAPORADOR SPLIT K7 (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.64	HÉLICE DO CONDENSADOR ACJ 7.000 A 30.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	2,00
MERCADO LOCAL	2.65	HÉLICE DO CONDENSADOR ACJ 7.000 A 30.000 BTUS (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.66	TURBINA DO EVAPORADOR ACJ 7.000 A 30.000 BTUS (METROPOLITANA)	UN	2,00
MERCADO LOCAL	2.67	TURBINA DO EVAPORADOR ACJ 7.000 A 30.000 BTUS (INTERIOR)	UN	5,00
MERCADO LOCAL	2.68	CAPACITOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR 15UF A 60UF X 380VAC (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.69	CAPACITOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR 15UF A 60UF X 380VAC (INTERIOR)	UN	30,00
MERCADO LOCAL	2.70	CAPACITOR DE PARTIDA DO MOTOR VENTILADOR 1,5UF A 12UF X 380VAC (METROPOLITANA)	UN	6,00
MERCADO LOCAL	2.71	CAPACITOR DE PARTIDA DO MOTOR VENTILADOR 1,5UF A 12UF X 380VAC (INTERIOR)	UN	30,00
MERCADO LOCAL	2.72	GÁS R22 REFRIGERANTE (METROPOLITANA)	KG	15,00
MERCADO LOCAL	2.73	GÁS R22 REFRIGERANTE (INTERIOR)	KG	70,00
MERCADO LOCAL	2.74	GÁS R410A REFRIGERANTE (METROPOLITANA)	KG	15,00
MERCADO LOCAL	2.75	GÁS R410A REFRIGERANTE (INTERIOR)	KG	70,00

Jorge Torres Almeida Lima  
Deplo. Central de Engenharia e Arquitetura  
CREA 0265728-9 - Alagoas. T.J 87754-S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - DIAT

LOCAL: CENTRO

DATA: MARÇO/2017

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
88264 - SINAPI	1.03	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
88247 - SINAPI	1.04	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	2.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	15,00
	3.00	RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
08359 - ORSE	3.01	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V COM 12 LAÇOS, C 2 BATERIAIS - VR - 80 L - VERIN OU SIMILAR	UND	1,00
01507 - ORSE	3.02	DETECTOR DE FUMAÇA	UND	44,00
07861 - ORSE	3.03	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO ( ENDEREÇÁVEL )	UND	8,00
7862 - ORSE	3.04	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO ( CONVENCIONAL )	UND	3,00
10446 - ORSE	3.05	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UND	14,00
11212 - ORSE	3.06	MÓDULO DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (SINALEIRO EXTERNO) COM UMA COR HABILITADA, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	UND	2,00
01506 - ORSE	3.07	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ( ENDEREÇÁVEL )	UND	14,00
1507 - ORSE	3.08	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ( CONVENCIONAL )	UND	12,00
10209 - ORSE	3.09	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 3/4" (26MM) COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO ( TIPO CUNHA )	UND	90,00
08838 - ORSE	3.10	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 1/2" X 1" - FORNECIMENTO	UND	50,00
02490 - ORSE	3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S-7 ( FISCHER OU SIMILAR )	UND	50,00
10522 - ORSE	3.12	CONECTOR DE BRONZE D=22MM X 3/4"	UND	1,00
01300 - ORSE	3.13	LUVA DE CORRER DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4"	UND	12,00
95787 - SINAPI	3.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P ( COM ROSCA METÁLICA )	UND	25,00
95795 - SINAPI	3.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P ( COM ROSCA METÁLICA )	UND	16,00
95779 - SINAPI	3.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN= 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P ( COM ROSCA )	UND	16,00
95778 - SINAPI	3.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN= 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P ( COM ROSCA METÁLICA )	UND	7,00
09832 - ORSE	3.18	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) - PERFIL COM PINO	UND	90,00
9833 - ORSE	3.19	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) - PERFIL SEM BARRA MOLA	UND	90,00
09924 - ORSE	3.20	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UND	1,00
00353 - ORSE	3.21	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	UND	48,00
9831 - ORSE	3.22	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1" ( FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO )	UND	181,00
10093 - ORSE	3.23	BUCHA DE NYLON Nº 06, REF TEL 5306-SPDA ( FORNECIMENTO )	UND	181,00
74498/1 - SINAPI	3.24	PINTURA DE OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	10,00
20971 - SINAPI	3.25	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO , PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	M	6,00
1461 - ORSE	3.26	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM ( 2 1/2" ) - REF 1502 - B., PN 16, DECA OU SIMILAR	UND	3,00
9670 - ORSE	3.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KG/CM2	UND	1,00
20111 - SINAPI	3.28	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V , EM ROLO DE 19 MM X 20	UND	6,00
11412-ORSE	3.29	CABO DE COBRE PP CORDOPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00

Jorge Torquato  
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura  
CREA 020572/AL-01 Matr. T.J 67754-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - DIAT

LOCAL: CENTRO

DATA: MARÇO/2017

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
91924 - SINAPI	3.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	4.500,00
10719 - ORSE	3.31	PLACA DE INDICATIVA EM ACRILICO E ADESIVO, PARA SINALIZAÇÃO, DIM 12 X 30 CM	UND	35,00
11412 - ORSE	3.32	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM², 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.020,00
4119 - ORSE	3.33	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM², 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
91924 - SINAPI	3.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	4.500,00
1522 - ORSE	3.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO RETO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO 19 MM	UND	5,00
10972 - ORSE	3.36	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	32,00
0690 - ORSE	3.37	TUBO DE AÇO GALVANIZADO CDM COSTURA 2 1/2" ( 65 MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E = 3,35MM, 6,23 KG/M, NBR-5580	M	6,00
8940 - ORSE	3.38	VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALV ( PARA INCENDIO )	UND	1,00
8794 - ORSE	3.39	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE D= 63 MM ( 1 1/2" )	UND	2,00
73785/13 - SINAPI	3.40	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65 MM ( 1 1/2" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
COMP 03	3.41	REABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2"	UND	10,00
7826 - ORSE	3.42	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL AUTOMÁTICA, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATOR	UND	1,00
8023 - ORSE	3.43	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, D=1 1/2", INCLUSIVE TAMPÃO CDM CORRENTE	UND	4,00
0711 - ORSE	3.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA ( ESPELHO LISO ) PARA CAIXA 4" X	UND	20,00
10209 - ORSE	3.45	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 3/4" ( 26MM) COM FIXAÇÕES, PARA TUBO GALVANIZADO	UND	8,00
11412 - ORSE	3.46	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM², 450/750 V	M	110,00
8466 - ORSE	3.47	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM², 450/750 V	M	340,00
8218 - ORSE	3.48	CONJUNTO MOT-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD BC 21 R OU SIMILAR	UND	1,00
71516 - SINAPI	3.49	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM LANCES DE 15 CM CADA	UND	4,00
0940 - ORSE	3.50	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UND	2,00
0901 - ORSE	3.51	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO DE 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"	UND	4,00
7787 - ORSE	3.52	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	UND	10,00
COMP. 04	3.53	TESTE DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	UND	1,00
	4.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85372 - SINAPI	4.01	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	30,00
73986/1 - SINAPI	4.02	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60 CM, ESP 1,2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO CDM ARAME	M2	30,00
2476 - ORSE	4.03	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIAM 1/2" A 1"	M2	100,00
3314 - ORSE	4.04	REBOCO OU EMBOÇO INTRENO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 ( CIMENTO/CAL/AREIA ), ESPESSURA 1,5 CM	M2	30,00
2285 - ORSE	4.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE INTA PVA LATEX PARA INTERNOS - CORES CONVENCIONAIS	M2	50,00
88267 - ORSE	4.06	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	570,00

Jorge Torresy Gomes Lima  
Deplo. em Engenharia e Arquitetura  
CREA 020572/AL - Nal. TJ 87754-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





## JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - PRAÇA SINIMBU

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: 2º E 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CAPITAL				
DATA: MAIO/2016				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	95,00
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	704,00
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	2.01.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	79,00
73618 - SINAPI	2.03	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	225,74
	2.04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0031 - ORSE	2.04.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM BATENTE	M²	33,12
7215 - ORSE	2.04.02	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	28,00
02095 - ORSE	2.04.03	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	6,00
7216 - ORSE	2.04.04	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	17,00
4859 - ORSE	2.04.05	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	16,00
0017 - ORSE	2.04.06	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	103,50
85416 - SINAPI	2.04.07	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	23,00
7725 - ORSE	2.04.08	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	713,36
0040 - ORSE	2.04.09	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	169,00
00018 - ORSE	2.05	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M²	10,08
85334 - SINAPI	2.06	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	74,98
	3.00	COBERTA		
4865 - ORSE	3.01	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO	M	47,99
0278 - ORSE	3.02	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	399,07
0265 - ORSE	3.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	399,07
55960 - SINAPI	3.04	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	399,07
73753/001 - SINAPI	3.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	M²	113,29
10308 - ORSE	3.06	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'ÁGUA)	M³	1,00

Jorge Torres  
 Depto. Central de Engenharia e Arquitetura  
 CREA 02057287-1 Matr. TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018  
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: 2º E 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CAPITAL				
DATA: MAIO/2016				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
88264 - SINAPI	4.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE DADOS)	H	20,00
7592 - ORSE	4.02	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UN	144,00
07740 - ORSE	4.03	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UN	19,00
10765 - ORSE	4.04	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	17,00
00476 - ORSE	4.05	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM CAIXA PVC 4"X2"	UN	12,00
00471 - ORSE	4.06	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4"X2"	UN	4,00
00784 - ORSE	4.07	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	UN	2,00
0627 - ORSE	4.08	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UN	32,00
03729 - ORSE	4.09	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2	UN	5,00
07294 - ORSE	4.10	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UN	6,00
	4.11	REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR		
91677 - SINAPI	4.12.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
88264 - SINAPI	4.12.02	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
86915 - SINAPI	5.01	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00

Jorge Tomaz  
Dento. Cent. Eng. e Arquit. AL  
CREA 020572/AL-0 - Nal. TJ 87754

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: 2º E 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CAPITAL				
DATA: MAIO/2016				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7789 - ORSE	5.02	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	4,00
86931 - SINAPI	5.03	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
4457 - ORSE	5.04	DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR	UN	19,00
86883 - SINAPI	5.05	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
86881 - SINAPI	5.06	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
86912 - SINAPI	5.07	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
86910 - SINAPI	5.08	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
	6.00	ESQUADRIAS		
	6.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
01859 - ORSE	6.01.01	GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO	M²	74,98
10972 - ORSE	6.01.02	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M²	99,81
	6.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
3547 - ORSE	6.02.01	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	15,00
90830 - SINAPI	6.02.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00
84885 - SINAPI	6.02.03	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00
1797 - ORSE	6.02.04	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	22,89
08381 - ORSE	6.02.05	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 1.80 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MARMORE	UN	6,00
	6.03	ESQUADRIAS DE VIDRO		
73948/008 - SINAPI	6.03.01	LIMPEZA VIDRO COMUM	M²	226,03

Jorge Torres  
 Depto. Central  
 CREA 02057287-1  
 11/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: 2º E 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CAPITAL				
DATA: MAIO/2016				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	7.00	REVESTIMENTOS		
87879 - SINAPI	7.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	103,50
87530 - SINAPI	7.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	103,50
09360 - ORSE	7.03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	103,50
	7.04	REVESTIMENTOS CERAMICOS		
10865 - ORSE	7.04.01	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PAREDE E PISO)	M²	1169,19
2451 - ORSE	7.04.02	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	1169,19
09768 - ORSE	7.04.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 40 X 40 CM, C/ PISO SOLID GREY, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	10,08
	7.05	REVESTIMENTO DE MADEIRA		
01939 - ORSE	7.05.01	COMPENSADO 15MM C/ FORMICA BRILHANTE COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, PARA PAREDE	M²	139,99
	8.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	663,63
88486 - SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	819,28
88489 - SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	2873,68
2304 - ORSE	8.04	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	300,14
7808 - ORSE	8.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ESMALTE OU OLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	300,14
9484 - ORSE	8.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	M²	79,11
	9.00	PISO		
2451 - ORSE	9.01	LIMPEZA PISOS E REVESTIMENTOS	M²	2,00

Jorge Torres *[Assinatura]*  
 Depto. Central de Engenharia e Arquitetura  
 CREA 020572879-4 - RJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018




Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: 2º E 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CAPITAL				
DATA: MAIO/2016				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
07323 - ORSE	9.02	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	11,75
	10.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
73806/1 - SINAPI	10.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M²	777,87
8539 - ORSE	10.02	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	M	2,50
10033 - ORSE	10.03	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M³	3,31
72897 - SINAPI	10.04	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	3,31
95296 - SINAPI	10.05	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XK M	66,20
9537 - SINAPI	10.06	LIMPEZA DE OBRA	M²	473,68

Jorge Torres *[assinatura]* mem Lira  
 Depto. Central de Engenharia e Arquitetura  
 CREA 0205724/SB - Mat. T.J. 87754-S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
 11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



## LÂMPADAS DO PODER JUDICIÁRIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER,  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DAS UNIDADES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO

LOCAL: UNIDADES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS		
11857 – ORSE	1.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR LED T8, 16W, BIVOLT	UN	1000,00

Jorge Torres Amorim Lira  
Deplo. Central de Engenharia e Arquitetura  
CREA 02057287-9 / RJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018  
11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CABEAMENTO TELEFÔNICO E ÓPTICO - TJ/AL - C.T 82/2015 (INTERLIGAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE OS RACK'S ACENCO TI, MÓDULO SAF, INFRAESTRUTURA E DELL)

LOCAL: PRÉDIO SEDE DATA CENTER TJ - AL - RACK ACENCO TI / MÓDULO SAF / INFRAESTRUTURA / DELL - MACEIÓ / AL

DATA: DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	<b>1.00</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES</b>		
91677 – SINAPI	1.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
	<b>2.00</b>	<b>ENLACE REDE FIBRA ÓPTICA - RACK ACENCO TI E RACK MÓDULO SAF</b>		
08690 – ORSE	2.01	CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 6 VIAS	M	100
11307 – ORSE	2.02	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO – D.I.O	UN	6
03883 – ORSE	2.03	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX 62,5/125 CONECTOR SC, 2,5 METROS (INSUMOS)	UN	120
10249 – ORSE	2.04	CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA DO TIPO SC, COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/EIA/TIA-568-C.X E IEC 61.754-4 (TIPO SC), COMPATÍVEL COM FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 FÊM	UN	10
01688 – ORSE	2.05	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA (INSUMOS)	UN	24
08581 – ORSE	2.06	CERTIFICAÇÃO DE REDE ÓPTICA	UN	120
CP-001	2.07	EMENDA ÓPTICA PELO PROCESSO DE FUSÃO	UN	120
CP-002	2.08	CORDÃO DUPLEX ÓPTICO LC / LC MONOMODO COM 2,5M	UN	80
	<b>3.00</b>	<b>ENLACE REDE FIBRA ÓPTICA - RACK INFRAESTRUTURA E RACK DELL</b>		
08690 – ORSE	3.01	CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 6 VIAS	M	40
11307 – ORSE	3.02	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO – D.I.O	UN	2

Jorge Teodoro de Almeida Lima  
Dep. Central de Engenharia e Arquitetura  
CREA 0205728-9 - Maceió, TJ 67454-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CABEAMENTO TELEFÔNICO E ÓPTICO - TJ/AL - C.T 82/2015 (INTERLIGAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE OS RACK'S ACENDO TI, MÓDULO SAF, INFRAESTRUTURA E DELL)

LOCAL: PRÉDIO SEDE DATA CENTER TJ - AL - RACK ACENCO TI / MÓDULO SAF / INFRAESTRUTURA / DELL - MACEIÓ / AL

DATA: DEZEMBRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
03883 – ORSE	3.03	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX 62,5/125 CONECTOR SC, 2,5 METROS (INSUMOS)	UN	48
10249 – ORSE	3.04	CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA DO TIPO SC, COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES DA NORMA ANSI/EIA/TIA-568-C.X E IEC 61.754-4 (TIPO SC), COMPATÍVEL COM FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 FÊM	UN	48
01688 – ORSE	3.05	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA (INSUMOS)	UN	4
08581 – ORSE	3.06	CERTIFICAÇÃO DE REDE ÓPTICA	UN	48
CP-001	2.07	EMENDA ÓPTICA PELO PROCESSO DE FUSÃO	UN	48
CP-002	2.08	CORDÃO DUPLEX ÓPTICO LC / LC MONOMODO COM 2,5M	UN	38
	<b>4.00</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
04223 – ORSE	4.01	TUBO METÁLICO FLEXÍVEL D=1", SEALTUBO OU SIMILAR, FORNECIMENTO	M	20
04225 – ORSE	4.02	TERMINAL DE CONEXÃO SPTF D=1" P/TUDO METÁLICO FLEX., SEALTUBO	UN	4
73798/1 – SINAPI	4.03	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	UN	15
11622 – ORSE	4.04	VELCRO DUPLA FACE COM 3 METROS (INSUMOS)	UN	6

Jorge Tomaz  
Depto. Certificação e Arquitetura  
CREA 0205728-1-0-AL TJ 87754-C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: REMOÇÃO DE TERRA DA JARDINEIRA DO DCEA – ANEXO I

LOCAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA CENTRO

DATA: JULHO / 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90776 – SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,50
	2.00	RETIRADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		
88316 – SINAPI	2.01	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
93358 – SINAPI	2.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	6,27
88103 – SINAPI	2.03	TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014	L	6267,00
2509 – ORSE	2.04	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	6,27
	3.00	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA LAJE E FACHADA		
6225 – SINAPI	3.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTÔMEROS, 3 DEMÃOS	M²	32,36
6225 – SINAPI	3.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTÔMEROS, 3 DEMÃOS	M²	-32,36
73922/3 – SINAPI	3.02	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	25,07
73922/3 – SINAPI	3.02	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	-25,07
10972 – ORSE	3.03	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	60,00
	4.00	LIMPEZA FINAL		
9537 – SINAPI	4.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	25,07
10033 – ORSE	4.02	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	M³	1,50
72897 – SINAPI	4.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	1,50
72900 – SINAPI	4.04	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	1,50
	5.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
73753/001 – SINAPI	5.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M²	30,24

Jorge M. M. Lima  
Deplo. Car. 19. e Arquitetura  
CREA 020548/2014 Mat. TJ 87754-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas







PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ANEXO I - CJUS E DCEA

LOCAL: ANEXO I - TJ CENTRO

DATA: AGOSTO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	<b>1.00</b>	<b>DIVISÓRIAS DO CJUS</b>		
10663 – ORSE	1.01	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR – FORNECIMENTO	M²	13
10662 – ORSE	1.02	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR	M²	13
	<b>2.00</b>	<b>DIVISÓRIAS DO DCEA</b>		
10660 – ORSE	2.01	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR – FORNECIMENTO	M²	13
10661 – ORSE	2.02	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR	M²	13
4068 – ORSE	2.03	PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX	UN	2
0178 – ORSE	2.04	FERRAGEM PARA DIVISÓRIA (VÃO PORTA) COMPOSTA DE 3 DOBRADIÇAS PALMELA E 1 FECHADURA TUBULAR LOCKWELL COM BOTÃO DE GIRO PARA TRAVAMENTO, REF:41410N, OU SIMILAR	UN	2
	<b>3.00</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
9537 – SINAPI	3.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	26

Jorge Torres  
Depto. Central de Arquitetura  
CREA 020572879-0 - AL - TJ 87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MATERIAIS ELÉTRICOS E LÓGICOS

LOCAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA CENTRO

DATA: JUNHO / 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO		
90777 – SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11
	2.00	MATERIAIS ELÉTRICOS		
88264 – SINAPI	1.02	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32
39386 – SINAPI	2.01	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	60
39387 – SINAPI	2.02	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	60
6477 – ORSE	2.03	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (P/CABEAM.ESTRUTURADO)	M	610
6769 – ORSE	2.04	CONECTOR RJ-45 MACHO	UN	300
0665 – ORSE	2.05	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR)	UN	50
38194 – SINAPI	2.06	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	26
21127 – SINAPI	2.07	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	48
2643 – ORSE	2.08	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M	UN	2

Jorge Torres - Engenheiro Lira  
Depto. Central de Engenharia e Arquitetura  
CREA 020572879-4 - Tel. 19 87754-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: READEQUAÇÃO DO LAYOUT NA PROCURADORIA

LOCAL: 2º ANDAR ANEXO I – TJ CENTRO

DATA: AGOSTO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	<b>2.00</b>	<b>VISOR</b>		
93183 – SINAPI	2.01	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2
87547 – SINAPI	2.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1
2283 – ORSE	2.03	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	M²	13
88489 – SINAPI	2.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	13
84959 – SINAPI	2.05	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M²	2
9638 – ORSE	2.06	PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 1"	M	5
	<b>3.00</b>	<b>DIVISÓRIAS E BANCADAS</b>		
10663 – ORSE	3.01	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR – FORNECIMENTO	M²	15
10662 – ORSE	3.02	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR	M²	15
	<b>4.00</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>		
9537 – SINAPI	4.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	46

Jorge Torres  
Deplo. Central de Engenharia e Arquitetura  
CREA 02057287-0 Alagoas TJ 67754-S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674128/2018, emitida em 11/01/2018



Certidão nº 674128/2018

11/01/2018, 16:04

Chave de Impressão: WwWad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/01/2018 e contém 310 folhas

