PLANTA DE LEVANTAMENTO - COBERTA
1 : 100



PLANTA DE SITUAÇÃO - ESMAL
1 : 500

LEGENDA	
	TELHADO EXISTENTE

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:	
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²
ÁREA VERDE:	416,84 m²
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²

DATA: MARÇO/2024
ESCALA: Como indicado
DESENHO: JULIANY CAVALCANTE
OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL
02/25

PLANTA DE COBERTA - CONSTRUIR E DEMOLIR
1 : 100

LEGENDA DE CONSTRUIR E DEMOLIR	
	DEMOLIR
	CONSTRUIR
	PAREDE EM ALVENARIA

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: Como indicado
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	03/25
ÁREA VERDE:	416,84 m²	
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

TABELA DE ÁREAS VERDES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ÁREA
PE01	GRAMA ESMERALDA	416.84 m²
ÁREA TOTAL		416.84 m²

TABELA DE PAVIMENTOS IMPERMEÁVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ÁREA
PE02	PARALELEPÍPEDO IMPERMEÁVEL. EXISTENTE	3603.52 m²
PE03	PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, DA LINHA BALANCE, NA COR CINZA	200.65 m²
ÁREA TOTAL		3804.16 m²

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA
1 : 100

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: 1 : 100
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	
ÁREA VERDE:	416,84 m²	04/25
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE
OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

PB TÉRREO - LEVANTAMENTO
1 : 100

LEGENDA DE PAREDES	
	PAREDE ALVENARIA
	PAREDE DRYWALL
	PAREDE DIVISÓRIA

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: Como indicado
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	
ÁREA VERDE:	416,84 m²	05/25
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

10/25 1 AA'

10/25 2 BB'

10/25 3 CC'

10/25 4 DD'

FACHADA OESTE

FACHADA SUL

FACHADA NORTE

FACHADA LESTE

ESTACIONAMENTO 02
12 VAGAS
PÁTIO INTERNO

ESTACIONAMENTO 02
11 VAGAS

ESTACIONAMENTO 03
06 VAGAS

ESTACIONAMENTO 04
14 VAGAS

ESTACIONAMENTO 05
44 VAGAS PARA CARROS
11 VAGAS PARA MOTOS
01 VAGA PARA CARGA E Ddescarga

CASA DO GERADOR
A= 19.99 m²

GUARITA
A= 2.28 m²

DEPÓSITO
A= 7.13 m²

WC PÚB.
A= 7.13 m²

SALA 01
A= 18.43 m²

SALA 02
A= 21.85 m²

CIRCULAÇÃO
A= 4.60 m²

SALA DE AULA 01 (72 ALUNOS)
A= 104.87 m²

WC PÚB. FEM.
A= 26.44 m²

SALA DE AULA 02 (56 ALUNOS)
A= 51.99 m²

SALA DE REUNIÕES
A= 45.83 m²

RECEPÇÃO
A= 23.27 m²

ESPERA
A= 9.12 m²

DIREÇÃO
A= 25.89 m²

HALL
A= 2.83 m²

WC
A= 1.81 m²

WC
A= 1.81 m²

COORDENAÇÃO
A= 14.47 m²

COORD.
A= 17.85 m²

FINANCEIRO
A= 12.04 m²

WC
A= 2.34 m²

MEMORIAL DES. FERNANDO OMENA
A= 13.05 m²

SECRETARIA/CERIMONIAL
A= 28.25 m²

BIBLIOTECA
A= 78.14 m²

CIRCULAÇÃO
A= 71.36 m²

CIRCULAÇÃO
A= 34.08 m²

ESPAÇO PARA AR-COND.
A= 2.73 m²

ÁREA VERDE
A= 23.45 m²

ENTRADA/CONVIVÊNCIA
A= 50.60 m²

ENTRADA
A= 72.96 m²

FOYER
A= 78.91 m²

WC PÚB. MASC.
A= 1.47 m²

COORD. CURSO - ENFERMEIRES
A= 31.02 m²

COORD. CURSO - MASSOTERAPIA
A= 31.37 m²

COORD. DE PROJETOS ESPECIAIS - ESTÁGIO/ PROG. CIDADANIA E JUSTIÇA NA ESCOLA
A= 31.89 m²

CIRCULAÇÃO
A= 74.83 m²

CIRCULAÇÃO
A= 51.22 m²

COORD. DE PESQUISA ACADÊMICA E CIENTÍFICA
A= 32.31 m²

APOIO
A= 18.19 m²

CPD
A= 9.28 m²

RACK
A= 4.09 m²

ALMOXARIFADO
A= 19.71 m²

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
A= 79.74 m²

CAFÉ LITERÁRIO

SALA DE APOIO
A= 54.70 m²

PALCO
A= 99.40 m²

AUDITÓRIO COM 308 LUGARES
A= 255.46 m²

DEPÓSITO
A= 7.47 m²

CIRCULAÇÃO
A= 30.09 m²

RECEPÇÃO
A= 33.10 m²

ACESSO ELEVADOR

SHAFT DE VENT.
A= 3.45 m²

ELEVADOR
A= 4.16 m²

WC PÚB. MASC.
A= 13.32 m²

WC PÚB. FEM.
A= 12.87 m²

COPA
A= 25.09 m²

APOIO BUFFET
A= 17.96 m²

CIRCULAÇÃO
A= 34.08 m²

WC
A= 2.46 m²

GUARITA
A= 3.30 m²

WC PCD MASC.
A= 3.71 m²

WC PCD FEM.
A= 3.71 m²

WC
A= 2.73 m²

ACESSO PEDESTRES

ACESSO VEÍCULOS FUNCIONÁRIOS

ACESSO PRINCIPAL

ACESSO ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS

MASTRO DE BANDEIRA

O PISO ATUAL APRESENTA UM DESNÍVEL DE -0,05, MAS COM A REFORMA, DEVERÁ SER NIVELADO COM O PISO DOS CORREDORES, FICANDO ASSIM EM 0,00

PB DE CONSTRUIR E DEMOLIR - TÉRREO
1 : 100

LEGENDA DE CONSTRUIR E DEMOLIR	
	DEMOLIR
	CONSTRUIR
	PAREDE ALVENARIA - EXISTENTE
	PAREDE DRYWALL - EXISTENTE

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: Como indicado
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	06/25
ÁREA VERDE:	416,84 m²	
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

TABELA DE AMBIENTES E ÁREAS - TÉRREO

NOME DO AMBIENTE	SITUAÇÃO	ÁREA DO AMBIENTE
WC	REFORMA	2.73 m²
WC PCD FEM.	REFORMA	3.71 m²
WC PCD MASC.	REFORMA	3.71 m²
SALA DE REUNIÕES	REFORMA	45.83 m²
COORD. CURSOS - SERVIDORES	REFORMA	31.02 m²
COORD. DE PROJETOS ESPECIAIS - ESTÁGIO/ PROG. CIDADANIA E JUSTIÇA NA ESCOLA	REFORMA	31.89 m²
COORD. DE PESQUISA ACADÊMICA E CIENTÍFICA	REFORMA	32.31 m²
COORD. CURSOS - MAGISTRADOS	REFORMA	31.57 m²
FOYER	REFORMA	78.91 m²
AUDITÓRIO COM 308 LUGARES	REFORMA	255.46 m²
SALA DE APOIO	REFORMA	56.70 m²
PALCO	REFORMA	99.40 m²
CAFÉ LITERÁRIO	REFORMA	78.12 m²
RECEPÇÃO	REFORMA	23.27 m²
COORDENAÇÃO	REFORMA	8.12 m²
ENTRADA	REFORMA	72.96 m²
WC	REFORMA	2.46 m²
GUARITA	REFORMA	3.30 m²
APOIO BUFFET	REFORMA	17.96 m²
ELEVADOR	REFORMA	3.16 m²
SHAFT DE VENT.	REFORMA	3.45 m²
RECEPÇÃO	REFORMA	33.10 m²

TABELA DE JANELAS - TÉRREO

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	PEITORIL (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
J01	1.35	1.60	0.97	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	REAPROVEITAR, SE VIÁVEL, A JANELA EXISTENTE NA ANTIGA CONFIGURAÇÃO DO PRÉDIO	8
J02	1.35	1.60	0.97	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	REAPROVEITAR, SE VIÁVEL, A JANELA EXISTENTE NA ANTIGA CONFIGURAÇÃO DO PRÉDIO	1
J03	1.35	1.60	0.97	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	7
J04	1.35	0.50	1.86	2 FOLHAS DE CORRER	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	3
J05	2.10	1.60	0.60	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	1
J06	1.35	0.50	2.00	2 FOLHAS DE CORRER	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	1
J09	1.35	0.50	1.38	2 FOLHAS DE CORRER	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	1
J10	1.35	0.50	1.30	2 FOLHAS DE CORRER	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	2
JC01	2.00	2.10		FIXO	COBOGÓ EM CONCRETO, MODELO SIMILAR AO EXISTENTE, NA COR BRANCA	1

TABELA DE VISORES

CÓDIGO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO EDIFÍCIO
PC-01	1.75	1.50	0.95	FIXO	VISOR EM VIDRO INCOLOR, COM PROTEÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA SENDO VIDROS DUPLOS INSULADOS E ESTRUTURA OCULTA	1
PC-02	2.20	1.50	0.95	FIXO	VISOR EM VIDRO INCOLOR, COM PROTEÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA SENDO VIDROS DUPLOS INSULADOS E ESTRUTURA OCULTA	1
PC-03	0.40	1.50	0.95	FIXO	VISOR EM VIDRO INCOLOR, COM PROTEÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA SENDO VIDROS DUPLOS INSULADOS E ESTRUTURA OCULTA	1

TABELA DE PORTAS - TÉRREO (1)

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
PV01	4.50	2.27	4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 DE GIRO 90°	PORTA DO TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO 10 MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURA EM PVC, NA COR BRANCA	1
PV02	4.35	2.57	4 FOLHAS, SENDO 1 FOLHA FIXA E 3 DE CORRER	PORTA DO TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO 10 MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURA EM PVC, NA COR BRANCA	1
PV03	3.74	2.40	4 FOLHAS, SENDO 1 FIXA E 3 DE CORRER - RETRÁTEIS	PORTA DO TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO 10 MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURA EM PVC, NA COR BRANCA	1
PV04	7.20	2.10	6 FOLHAS, TODAS RETRÁTEIS	PORTA DO TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO 10 MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURA EM PVC, NA COR BRANCA	1

TABELA DE PORTAS - TÉRREO (2)

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL DO ANDAR
P01	0.70	2.10	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR LI20 BRANCO, DA FORMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)	5
P02	0.80	2.10	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR LI20 BRANCO, DA FORMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)	10
P03	0.90	2.10	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA COM CAIXA E ALIZAR EM MADEIRA DER LEI PINTADA NA COR "TEMPESTADE DO MAR" OU "GRANITO" (A DEFINIR), DA SUVINIL (MARCA DE REF.). ABERTURA DA FOLHA PARA O LADO EXTERNO DO BANHEIRO COM PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX DIÂM E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 40CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO, SEGUINDO NORMA ABNT 9050.	2
P04	2.85	2.10	DE CORRER - 3 FOLHAS	PORTA EM PVC NA COR BRANCA, COM VIDRO 4MM TRANSPARENTE INCOLOR	2
P05	0.88	2.16	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA EM ALUMÍNIO ANOIZADO PRETO COM VENEZIANA VENTILADA.	2
P06	1.60	2.57	DE GIRO 90° - 2 FOLHAS	REAPROVEITAR, SE VIÁVEL, A PORTA EXISTENTE	1
P07	1.50	2.10	DE GIRO 90° - 2 FOLHAS	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR LI20 BRANCO, DA FORMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)	2
P08	3.50	2.40	DE CORRER - 1 FOLHA	PORTÃO AUTOMÁTICO EM ALUMÍNIO ANOIZADO NATURAL, TIPO BUZIO	1

TABELA DE ESTACIONAMENTO

TIPO DE VAGA	DIMENSÕES DA VAGA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE DE VAGAS
VAGA CARGA E DESCARGA Á 90°	2,75x7,40	VAGA COM FAIXAS LATERAIS E SUPERIOR PINTADAS COM TINTA PINTA PISO NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, DA MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR	1
VAGA GRANDE PARALELA	2,30x5,00	VAGA COM FAIXAS LATERAIS E SUPERIOR PINTADAS COM TINTA PINTA PISO NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, DA MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR	2
VAGA GRANDE PARALELA	2,30x5,00	VAGA COM FAIXAS LATERAIS E SUPERIOR PINTADAS COM TINTA PINTA PISO NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, DA MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR	1
VAGA MOTO Á 90°	2,30x5,00	*VAGA*	11
VAGA MÉDIA Á 90°	2,30x5,00	VAGA COM FAIXAS LATERAIS E SUPERIOR PINTADAS COM TINTA PINTA PISO NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, DA MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR	7
VAGA MÉDIA Á 90°	2,30x5,00	VAGA COM FAIXAS LATERAIS E SUPERIOR PINTADAS COM TINTA PINTA PISO NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, DA MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR	65
VAGA PARA IDOSO	2,50x5,00	VAGA IDOSO COM PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL (REF. MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925 C), CONFORME ABNT NBR9050/2020	6
VAGA PCD	2,55x5,00	VAGA PCD COM PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL (REF. MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925 C), CONFORME ABNT NBR 9050/2020	1
VAGA PCD COM FAIXA À DIREITA	3,50x5,50	VAGA PCD COM PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL (REF. MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925 C), CONFORME ABNT NBR 9050/2020, ALINHADA À DIREITA	1
VAGA PCD COM FAIXA À ESQUERDA	3,50x5,50	VAGA PCD COM PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL (REF. MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925 C), CONFORME ABNT NBR 9050/2020, ALINHA A ESQUERDA	2
TOTAL GERAL DE VAGAS: 97			

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.783,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: 1 : 100
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	07/25
ÁREA VERDE:	416,84 m²	
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

PB DE COTAS E ESQUADRIAS - TÉRREO
1 : 100

PLANTA BAIXA DE LAYOUT - TÉRREO
1 : 100

TABELA DE MESAS E BANCADAS - TÉRREO

DESENHO	CÓDIGO NO DESENHO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	FABRICANTE	QUANT.
	M01	MESA RETA - 1400mm	MDF E LAMINADO PLÁSTICO CINZA	ALBERFLEX	22
	M02	MESA EM "L" - 1400x1400mm	MDF E LAMINADO PLÁSTICO CINZA	ALBERFLEX	5
	M05	MESA COMPONÍVEL - 1200x1200mm	MDF E LAMINADO PLÁSTICO CINZA	ALBERFLEX	4
	M06	MESA CIRCULAR COM DIAMETRO DE 1200mm	MDF E LAMINADO PLÁSTICO CINZA	ALBERFLEX	9
	MR01	APARADOR - 2000x500mm	-	-	1
	MR02	APARADOR - 3000x700mm	-	-	1

TABELA DE CADEIRAS - TÉRREO

DESENHO	CÓDIGO NO DESENHO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	FABRICANTE	QUANT.
	C01	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA - ESPALDAR MÉDIO	VINIL PRETO	FLEXFORM	55
	C02	CADEIRA POLIPROPILENO - PÉ PALITO	POLIPROPILENO PRETO	FLEXFORM	36
	C03	POLTRONA DIRETOR FIXA	VINIL PRETO	FLEXFORM	7
	C04	LONGARINA POLTRONA COM BRAÇO - 3 LUGARES	VINIL PRETO	ALBERFLEX	3
	C06	POLTRONA XXXX	VINIL PRETO	-	110
	CS01	SOFÁ - 1 LUGAR	VINIL PRETO	ALBERFLEX	8
	CS02	SOFÁ - 1 LUGAR	VINIL PRETO	FORMA STYLE	8

TABELA DE ARMÁRIOS - TÉRREO

DESENHO	CÓDIGO NO DESENHO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	FABRICANTE	QUANT.
	AA	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS - 1.600x0.50m	MDF E LAMINADO PLÁSTICO CINZA	ALBERFLEX	8
	AB	ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 2 PORTAS - 0,80x0.50m	MDF E LAMINADO PLÁSTICO CINZA	ALBERFLEX	5

TABELA DE GAVETEIROS - TÉRREO

DESENHO	CÓDIGO NO DESENHO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	FABRICANTE	QUANT.
	GM	GAVETEIRO MESA FIXO COM 4 GAVETAS - MEDIDAS DE 0,40x0,60x0,74	MDF E LAMINADO PLÁSTICO CINZA	ALBERFLEX	5

TABELA DE BANCOS - TÉRREO

DESENHO	CÓDIGO NO DESENHO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	FABRICANTE	QUANT.
	B01	BANCO EM 3000x500x450mm	ASSENTO E LATERAIS EM MADEIRA CUMARU E ESTRUTURA EM CONCRETO	EXECUTADO NA OBRA	2

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: 1 : 100
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	
ÁREA VERDE:	415,84 m²	08/25
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL



PB 1º ANDAR - COTAS E ESQUADRIAS
1 : 100

TABELA DE JANELAS - 1º ANDAR

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	PEITORIL (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL DO ANDAR
J03	1.35	1.60	0.90	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	17
J05	2.10	1.60	0.90	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	1
J07	1.30	1.60	0.90	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	1
J08	1.35	0.50	2.00	2 FOLHAS DE CORRER	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	2

TABELA DE PORTAS - 1º ANDAR (1)

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
PV05	7.20	2.10	6 FOLHAS, TODAS RETRATEIS	PORTA DO TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO 10 MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURA EM PVC, NA COR BRANCA	1

TABELA DE PORTAS - 1º ANDAR (2)

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
P02	0.80	2.10	DE GIRO 90º - 1 FOLHA	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930). REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L.120 BRANCO, DA FORMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA. ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)	7
P03	0.90	2.10	DE GIRO 90º - 1 FOLHA	PORTA COM CAIXA E ALIZAR EM MADEIRA DER LEI PINTADA NA COR "TEMPESTADE DO MAR" OU "GRANIZO" (A DEFINIR), DA SUVINIL (MARCA DE REF.). ABERTURA DA FOLHA PARA O LADO EXTERNO DO BANHEIRO COM PUXADOR HORIZONTAL EM ACO INOX Ø4CM E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 40CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO, SEGUNDO NORMA ABNT 9050.	2
P04	2.85	2.10	DE CORRER - 3 FOLHAS	PORTA EM PVC NA COR BRANCA, COM VIDRO 4MM TRANSPARENTE INCOLOR.	1
PB01	0.60	1.60	DE GIRO 90º - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	5
PB02	0.90	1.60	DE GIRO 90º - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	1
PB03	0.90	1.60	DE GIRO 90º - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	1

TABELA DE PORTAS DIVISÓRIAS - 1º ANDAR

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
PB01	0.60	1.60	DE GIRO 90º - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	5
PB02	0.90	1.60	DE GIRO 90º - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	1
PB03	0.90	1.60	DE GIRO 90º - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	1

LEGENDA DE TIPOS DE PAREDES

	PAREDE DE ALVENARIA
	PAREDE DRYWALL

TABELA DE AMBIENTES E ÁREAS - 1º ANDAR

NOME DO AMBIENTE	ÁREA DO AMBIENTE
CIRCULAÇÃO 01	54.42 m²
CIRCULAÇÃO 02	3.30 m²
COFFEE BREAK	48.70 m²
DEPÓSITO	13.40 m²
ELEVADOR	3.16 m²
HALL ELEVADOR/ESCADA	29.74 m²
RACK	5.54 m²
RECEPÇÃO	44.09 m²
SALA DE AULA 03 (72 ALUNOS)	81.70 m²
SALA DE AULA 04 (72 ALUNOS)	81.02 m²
SALA DE AULA 05 (72 ALUNOS)	82.50 m²
SALA MULTIMÍDIA (56 ALUNOS)	142.31 m²
TOTAL 1º ANDAR: 12	589.88 m²



PB 1º ANDAR - LAYOUT
1 : 100

TABELA DE CADEIRAS - 1º ANDAR

DESENHO	CÓDIGO NO DESENHO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	FABRICANTE	QUANT.
	C01	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA - ESPALDAR MÉDIO	VINIL PRETO	FLEXFORM	62
	C03	POLTRONA DIRETOR FIXA	VINIL PRETO	FLEXFORM	10
	C05	POLTRONA FIXA COM PRANCHETA REBATÍVEL E PORTA LIVROS	VINIL PRETO	-	216
	CS01	SOFÁ - 1 LUGAR	VINIL PRETO	ALBERFLEX	18

TABELA DE MESAS E BANCADAS - 1º ANDAR

DESENHO	CÓDIGO NO DESENHO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	FABRICANTE	QUANT.
	M01	MESA RETA - 1400mm	MDF E LAMINADO PLÁSTICO CINZA	ALBERFLEX	3

TABELA DE ARMÁRIOS - 1º ANDAR

DESENHO	CÓDIGO NO DESENHO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	FABRICANTE	QUANT.
	AB	ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 2 PORTAS - 0,80x0,50m	MDF E LAMINADO PLÁSTICO CINZA	ALBERFLEX	3

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: Como indicado
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	
ÁREA VERDE:	416,84 m²	09/25
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL



CORTE AA'
1 : 75



CORTE BB'
1 : 75



DET. A
1 : 20



DET. AA' - SINALIZAÇÃO
1 : 25



DET. CC' - SINALIZAÇÃO
1 : 25

TABELA DE SINALIZAÇÃO - LOGOMARCAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TEXTO DA PLACA	QUANTIDADE
LO01	PLACA COM LOGOMARCA DA 'ESMAL', DE 1,20x0,55m	ESMAL	2



CORTE CC'
1 : 75



CORTE DD'
1 : 75

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: Como indicado
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	10/25
ÁREA VERDE:	416,84 m²	
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL



FACHADA LESTE
1 : 75



FACHADA OESTE
1 : 75



FACHADA NORTE
1 : 75

FACHADA SUL
1 : 75

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

Clarice Galvazza (CAU A23580-6)

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

	QUADRO DE ÁREAS:		DATA:
	ÁREA DO TERRENO:		MARÇO/2024
	ÁREA COBERTA:		ESCALA:
	ÁREA PAVIMENTAÇÃO:		1 : 75
DESENHO: JULIANY CAVALCANTE	ÁREA CONSTRUÍDA:		11/25
OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL	ÁREA VERDE:		
	ÁREA SOLO PERMEÁVEL:		



VOLUMETRIA - GERAL

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:	
ÁREA DO TERRENO:	4.783,30 m²
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²
ÁREA VERDE:	416,84 m²
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²

DATA: MARÇO/2024

ESCALA:

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

12/25

3D - VOLUMETRIA - PAVIMENTO TÉRREO

VOLUMETRIA - TÉRREO - LADO GUARITA + ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS

3D - VOLUMETRIA - PAVIMENTO TÉRREO - ENTRADA



3D - VOLUMETRIA - 1º PAVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.783,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA:
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	
ÁREA VERDE:	416,84 m²	13/25
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

PB DE COTAS E ESQUADRIAS - TÉRREO
1 : 100

TABELA DE PAREDES - ESTRUTURAS E MATERIAIS DE ACABAMENTOS - GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA DE REFERÊNCIA OU SIMILAR	OBSERVAÇÃO	ÁREA TOTAL
PI01	PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL ANTIMANCHAS, NA COR BRANCO GELO	CORAL	-	3469.77 m²
PI02	PAREDE DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO SÃO MARCOS POLIDO COM 20MM	-	VER ALTURAS NOS DETALHAMENTOS DE ÁREAS MOLHADAS	17.84 m²
PR01	PAREDE REVESTIDA DO PISO AO TETO, COM PORCELANATO DA LINHA MONTE BIANCO, NO FORMATO 0,335x0,60m, APLICADO NA HORIZONTAL	ELIANE	VER PAGINAÇÃO NOS DETALHAMENTOS DE ÁREAS MOLHADAS	196.06 m²

TABELA DE ACABAMENTO DE PISO - TÉRREO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA DE REFERÊNCIA (OU SIMILAR)	MEDIDAS (m)	ÁREA TOTAL
PE01	GRAMA ESMERALDA	-	-	85.55 m²
PE02	PARALELEPÍPEDO IMPERMEÁVEL EXISTENTE	-	-	1701.30 m²
PE03	PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, DA LINHA BALANCE, NA COR CINZA	PAMESA	0,76x0,76m	176.42 m²
PI01	PORCELANATO, ACABAMENTO NATURAL, DA LINHA BIANCO PLUS	ELIANE	0,60x0,60m	519.59 m²
PI02	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO POLIDO	-	VARIÁVEL	3.86 m²
PI03	PISO CIMENTADO PINTADO COM TINTA TIPO PINTA PISO NA COR CINZA ESCURO	-	-	3.60 m²

TABELA DE FORROS E TETOS - TÉRREO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA DE REFERÊNCIA OU SIMILAR	MEDIDAS (m)	ÁREA TOTAL NO ANDAR
FO01	FORRO MODULAR DE LÃ DE PET RECICLADA COM 25mm DE ESPESSURA, TAMANHO DE PLACAS DE 1250x625mm E NA COR BRANCA, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGOS E ANTIMOFO, RESISTENTE À UMIDADE, COM ÍNDICE DE DESEMPENHO ACÚSTICO DE PELO MENOS 0,55. ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA (VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES).	TRISOFT	0,625x1,25	12.64 m²
FO02	FORRO MODULAR DE LÃ DE PET RECICLADA COM 25mm DE ESPESSURA, TAMANHO DE PLACAS DE 1250x625mm E NA COR BRANCA, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGOS E ANTIMOFO, RESISTENTE À UMIDADE, COM ÍNDICE DE DESEMPENHO ACÚSTICO DE PELO MENOS 0,75. ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA (VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES).	TRISOFT	0,625x1,25	56.98 m²
LA01	LAJE IMPERMEABILIZADA DE 0,15cm EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA, NA COR BRANCO NEVE. (VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES)	TINTA: CORAL	VARIÁVEL	1018.83 m²

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:	
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²
ÁREA VERDE:	416,84 m²
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²

DATA: MARÇO/2024
ESCALA: 1 : 100
DESENHO: JULIANY CAVALCANTE
OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL
14/25

TABELA DE FORROS E TETOS - TÉRREO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA DE REFERÊNCIA OU SIMILAR	MEDIDAS (m)	ÁREA TOTAL NO ANDAR
FO01	FORRO MODULAR DE LÂ DE PET RECICLADA COM 25mm DE ESPESSURA, TAMANHO DE PLACAS DE 1250x625mm E NA COR BRANCA, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGOS E ANTIMOFO, RESISTENTE À UMIDADE, COM ÍNDICE DE DESEMPENHO ACÚSTICO DE PELO MENOS 0,55. ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA (VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES)	TRISOFT	0,625x1,25	12.64 m²
FO02	FORRO MODULAR DE LÂ DE PET RECICLADA COM 25mm DE ESPESSURA, TAMANHO DE PLACAS DE 1250x625mm E NA COR BRANCA, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGOS E ANTIMOFO, RESISTENTE À UMIDADE, COM ÍNDICE DE DESEMPENHO ACÚSTICO DE PELO MENOS 0,75. ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA (VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES)	TRISOFT	0,625x1,25	56.98 m²
LA01	LAJE IMPERMEABILIZADA DE 0,15cm EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA, NA COR BRANCO NEVE. (VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES)	TINTA: CORAL	VARIÁVEL	1018.83 m²

TABELA DE LUMINÁRIAS INTERNAS - TÉRREO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TEMPERATURA DE COR	INTENSIDADE LUMINOSA	POTÊNCIA	MARCA DE REFERÊNCIA OU SIMILAR	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
LU01	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO (626W) DE 1,25x0,25cm	4000 K	3862 lm	26 W	INTRAL	64
LU02	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO (624W) DE 0,62x0,22cm	4000 K	3500 lm	24 W	INTRAL	9

OBS. : REALIZAR MANUTENçãO NAS LUMINÁRIAS EXISTENTES E EFETUAR A SUBSTITUIçãO DAS MESMAS QUANDO NECESSÁRIO.

TABELA DE LUMINÁRIAS INTERNAS TIPO LED - TÉRREO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TEMPERATURA DE COR	POTÊNCIA / FLUXO LUMINOSO (lm) / TENSÃO	MARCA DE REFERÊNCIA OU SIMILAR	ÁREA TOTAL
LU03	LUMINÁRIAS TIPO PERFIL DE LED DE SOBREPOR - CORPO DA LUMINÁRIA: PVC; COR: BRANCA; IRC: >85; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; TENSÃO: BIVOLT; DIFUSOR DE PMMA ACRILICO LEITOSO	4000 K	POTÊNCIA: 20W/m; FL: 73m/W; TENSÃO: BIVOLT	ILUNATO	0.73 m²
LU04	LUMINÁRIAS TIPO PERFIL DE LED DE SOBREPOR - CORPO DA LUMINÁRIA: PVC; COR: BRANCA; IRC: >85; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; TENSÃO: BIVOLT; DIFUSOR DE PMMA ACRILICO LEITOSO	4000 K	POTÊNCIA: 20W/m; FL: 73m/W; TENSÃO: BIVOLT	ILUNATO	0.96 m²
LU05	LUMINÁRIAS TIPO PERFIL DE LED DE SOBREPOR - CORPO DA LUMINÁRIA: PVC; COR: BRANCA; IRC: >85; ÂNGULO DE ABERTURA: 120°; TENSÃO: BIVOLT; DIFUSOR DE PMMA ACRILICO LEITOSO	4000 K	POTÊNCIA: 20W/m; FL: 73m/W; TENSÃO: BIVOLT	ILUNATO	1.02 m²

TABELA DE LUMINÁRIAS EXTERNAS - TÉRREO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	MARCA DE REFERÊNCIA OU SIMILAR	QUANTIDADE
LE 01	LUMINÁRIA COM GRADE PARA JARDIM, SENDO EMBUTIDA NO SOLO, COM GRAU DE PROTEÇÃO: IP67 E FLUXO LUMINOSO DE 360lm, DA LINHA "S GROUND"	>0,95	<varia>	STELLA	19
LE 02	REFLETOR COM PROJETOR EM LED, CORPO DE 19 LEDS 30W	-	6500 K	PHILIPS	6

LEGENDA DE FORROS E TETOS

FO01 - FORRO MODULAR, DE LÂ DE PET RECICLADA COM 25MM DE ESPESSURA, DE 1250X625MM, NA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: TRISOFT. **VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES.**

FO02 - FORRO MODULAR **ACÚSTICO**, DE LÂ DE PET RECICLADA COM 25MM DE ESPESSURA, DE 1250X625MM. NA COR BRANCA. MARCA DE REFERÊNCIA: TRISOFT. **VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES.**

LA01 - LAJE IMPERMEABILIZADA, EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA, NA COR BRANCO NEVE. MARCA DE REFERÊNCIA DA TINTA: CORAL. **VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES.**

INDICADOR DE INÍCIO DA PAGINAÇÃO (PEÇA INICIAL DO FORRO

LEGENDA DE LUMINÁRIAS - ÁREAS INTERNAS

LUMINÁRIA - **LU 01**

LUMINÁRIA - **LU 02**

LUMINÁRIA - **LU 03; LU 03; LU 04**

LEGENDA DE LUMINÁRIAS - ÁREAS EXTERNAS

LUMINÁRIA EXTERNA - **LE 01**

LUMINÁRIA EXTERNA - **LE 02**

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: Como indicado
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	
ÁREA VERDE:	416,84 m²	15/25
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

PB DE FORRO E LUMINOTÉCNICA - TÉRREO
1 : 100


10/25 2 BB'
10/25 3 CC'
10/25 4 DD'
SALA DE AULA 03 (72 ALUNOS)
A= 81,70 m²
SALA DE AULA 04 (72 ALUNOS)
A= 81,02 m²
WC PÚB. FEM.
A= 21,82 m²
CIRCULAÇÃO 01
A= 54,42 m²
WC PÚB. MASC.
A= 21,38 m²
HALL ELEVADOR/ESCADA
A= 29,74 m²
ELEVADOR
A= 3,6 m²
DESCE
CIRCULAÇÃO 02
A= 3,30 m²
DEPÓSITO
A= 13,40 m²
RACK
A= 1,54 m²
SALA MULTIMÍDIA (56 ALUNOS)
A= 140,31 m²
SALA DE AULA 05 (72 ALUNOS)
A= 82,50 m²
SOBE RAMPA
DESCE RAMPA
2.72
2.80
2.88
2.96
3.04
0.60
PB1
PB2
EA01
EA02
EA03
EA04
EA05
EA06
EA07
EA08
EA09
EA10
EA11
EA12
EA13
EA14
EA15
EA16
EA17
EA18
EA19
EA20
EA21
EA22
EA23
EA24
EA25
EA26
EA27
EA28
EA29
EA30
EA31
EA32
EA33
EA34
EA35
EA36
EA37
EA38
EA39
EA40



PB DE SINALIZAÇÃO - TÉRREO
1 : 100

TABELA DE SINALIZAÇÃO - LOGOMARCAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TEXTO DA PLACA	QUANTIDADE
LO01	PLACA COM LOGOMARCA DA 'ESMAL', DE 1,20x0,55m	ESMAL	2

TABELA DE SINALIZAÇÃO - PLACAS EM GERAL - TÉRREO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALTURA DA PLACA	TEXTO DA PLACA	QUANTIDADE NO ANDAR
A	PLACA DE PORTA EM GERAL - COM ÍCONE - TEXTO 1 LINHA	H=2,45m	Elevador	1
E	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Depósito	1
F	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Acesso Restrito	3
G	PLACA DE PORTA EM GERAL - COM ÍCONE - TEXTO 2 LINHAS!	H=1,70m	WC Acessível Masculino	1
H	PLACA DE PORTA EM GERAL - COM ÍCONE - TEXTO 2 LINHAS	H=1,70m	WC Acessível Feminino	1
K	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Apoio	1
L	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Coordenação	1
M	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 2 LINHAS	H=1,70m	Coordenação de Projetos Especiais - Estágio/DNA	1
N	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 2 LINHAS	H=1,70m	Coordenação de Cursos de Servidores	1
O	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 2 LINHAS	H=1,70m	Coordenação de Pesquisa Acadêmica e Científica	1
P	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 2 LINHAS	H=1,70m	Coordenação de Cursos de Magistrados	1

TOTAL NO ANDAR: 13



DETALHAMENTO 01 - PLACAS DE PORTAS EM GERAL - SEM ÍCONE
1 : 10

ESPECIFICAÇÕES	
01	LOGOMARCA EM ADESIVO VINIL NA COR AZUL, VERMELHA E BRANCA.
02	PLACA EM ACM 3mm DE ESPESSURA, NA COR INOX ESCOVADO.
03	PLACA EM PSAI 3mm DE ESPESSURA, NA COR PRETO BRILHO.
04	LETRA ADESIVADA NA COR PRATA, FONTE ARIAL.

LOGOMARCA - ESMAL
1 : 20

ELEVAÇÕES FRONTAIS DAS PLACAS DE PORTAS - **SEM ÍCONES**:

PLACA DE PORTA - Apoio
1 : 10

PLACA DE PORTA - Coordenação de Cursos de Magistrados
1 : 10

PLACA DE PORTA - Coordenação de Cursos de Servidores
1 : 10

PLACA DE PORTA - Acesso Restrito
1 : 10

PLACA DE PORTA - Coordenação de Pesquisa Acadêmica e Científica
1 : 10

PLACA DE PORTA - Coordenação
1 : 10

PLACA DE PORTA - Coordenação de Projetos Especiais - Estágio/DNA
1 : 10



DETALHAMENTO 02 - PLACAS DE PORTAS EM GERAL - COM ÍCONE
1 : 10

ESPECIFICAÇÕES	
01	LOGOMARCA 'ESMAL' EM ADESIVO VINIL NA COR AZUL, VERMELHA E BRANCA.
02	PLACA EM ACM 3mm DE ESPESSURA, NA COR INOX ESCOVADO.
03	PLACA EM PSAI 3mm DE ESPESSURA, NA COR PRETO BRILHO.
04	LETRA ADESIVADA NA COR PRATA, FONTE ARIAL.
05	ÍCONE CORRESPONDENTE À PLACA.

ELEVAÇÕES FRONTAIS DAS PLACAS DE PORTAS -**COM ÍCONES**:

PLACA DE PORTA - COM ICÓNE - WC Acessível Masculino
1 : 10

PLACA DE PORTA - COM ICÓNE - Elevador
1 : 10

PLACA DE PORTA - COM ICÓNE - WC Acessível Feminino
1 : 10



PLACA DE PORTA EM GERAL- **SEM ÍCONE** - TEXTO 1 LINHA (VER DETALHAMENTO 01)

ELEVAÇÃO B - PLACAS DE PORTAS EM GERAL
1 : 25



PLACA DE PORTA EM GERAL - **COM ÍCONE** - TEXTO 1 LINHA (VER DETALHAMENTO 02)

ELEVAÇÃO A - PLACAS DE PORTAS - ELEVADOR
1 : 25

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA

DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

	QUADRO DE ÁREAS:		DATA:
	ÁREA DO TERRENO:		MARÇO/2024
	ÁREA COBERTA:		ESCALA: Como indicado
	ÁREA PAVIMENTAÇÃO:		
DESENHO: JULIANY CAVALCANTE	ÁREA CONSTRUÍDA:		17/25
OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL	ÁREA VERDE:		
	ÁREA SOLO PERMEÁVEL:		

PB 1º ANDAR - SINALIZAÇÃO
1 : 100



DETALHAMENTO 01 - PLACAS DE PORTAS EM GERAL - SEM ÍCONE
1 : 10

ESPECIFICAÇÕES	
01	LOGOMARCA EM ADESIVO VINIL NA COR PRETA.
02	PLACA EM ACM 3mm DE ESPESSURA, NA COR INOX ESCOVADO.
03	PLACA EM PSAI 3mm DE ESPESSURA, NA COR PRETO BRILHO.
04	LETRA ADESIVADA NA COR PRATA, FONTE ARIAL.



DETALHAMENTO 02 - PLACAS DE PORTAS EM GERAL - COM ÍCONE
1 : 10

ESPECIFICAÇÕES	
01	LOGOMARCA EM ADESIVO VINIL NA COR PRETA.
02	PLACA EM ACM 3mm DE ESPESSURA, NA COR INOX ESCOVADO.
03	PLACA EM PSAI 3mm DE ESPESSURA, NA COR PRETO BRILHO.
04	LETRA ADESIVADA NA COR PRATA, FONTE ARIAL.
05	ÍCONE CORRESPONDENTE À PLACA.

ELEVAÇÕES FRONTAIS DAS PLACAS DE PORTAS -**SEM ÍCONES**, PRESENTES NO ANDAR:

PLACA DE PORTA - Acesso Restrito
1 : 10

PLACA DE PORTA - Depósito
1 : 10

PLACA DE PORTA - Sala de Aula 03
1 : 10

PLACA DE PORTA - Rack
1 : 10

PLACA DE PORTA - Sala de Aula 04
1 : 10

PLACA DE PORTA - Sala Multimídia
1 : 10

PLACA DE PORTA - Sala de Aula 05
1 : 10

ELEVAÇÕES FRONTAIS DAS PLACAS DE PORTAS -**COM ÍCONES**, PRESENTES NO ANDAR:

PLACA DE PORTA - COM ICÓNE - WC Acessível Masculino
1 : 10

PLACA DE PORTA - COM ICÓNE - Elevador
1 : 10

PLACA DE PORTA - COM ICÓNE - WC Acessível Feminino
1 : 10

TABELA DE SINALIZAÇÃO - PLACAS EM GERAL - 1º ANDAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALTURA DA PLACA (VER ELEVAÇÕES A E B)	TEXTO DA PLACA	QUANTIDADE NO ANDAR
A	PLACA DE PORTA EM GERAL - COM ÍCONE - TEXTO 1 LINHA	H=2,45m	Elevador	1
B	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Sala Multimídia	1
C	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Sala de Aula 05	1
D	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Rack	1
E	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Depósito	1
F	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Acesso Restrito	1
G	PLACA DE PORTA EM GERAL - COM ÍCONE - TEXTO 2 LINHAS	H=1,70m	WC Acessível Masculino	1
H	PLACA DE PORTA EM GERAL - COM ÍCONE - TEXTO 2 LINHAS	H=1,70m	WC Acessível Feminino	1
I	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Sala de Aula 03	1
J	PLACA DE PORTA EM GERAL - TEXTO 1 LINHA	H=1,70m	Sala de Aula 04	1
TOTAL NO ANDAR: 10				



ELEVAÇÃO B - PLACAS DE PORTAS EM GERAL
1 : 25



ELEVAÇÃO A - PLACAS DE PORTAS - ELEVADOR
1 : 25

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:		DATA:
ÁREA DO TERRENO:		MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:		ESCALA: Como indicado
ÁREA PAVIMENTAÇÃO:		
ÁREA CONSTRUÍDA:		18/25
ÁREA VERDE:		
ÁREA SOLO PERMEÁVEL:		

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL


VAGA PARA IDOSO
VAGA PARA IDOSO
VAGA PARA IDOSO
VAGA PARA IDOSO
VAGA PARA IDOSO
VAGA PARA IDOSO
VAGA PCD COM FAIXA À DIREITA
VAGA PCD
VAGA PCD COM FAIXA À ESQUERDA
VAGA MÉDIA À 90°
VAGA MÉDIA À 90°
VAGA MÉDIA À 90°



PB DE AGENCIAMENTO - ESTACIONAMENTO 05 - PARTE 2 - TÉRREO
1 : 50



PB DE DETALHAMENTO - APOIO BUFFET E RAMPA DE ACESSO
1 : 25



PB DE DETALHAMENTO - ESCADA EXTERIOR
1 : 25



CORTE A - ESCADA EXTERIOR
1 : 25



CORTE A - APOIO BUFFET
1 : 25



CORTE B - APOIO BUFFET
1 : 25

TABELA DE ESTACIONAMENTO

TIPO DE VAGA	DIMENSÕES DA VAGA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE DE VAGAS
VAGA CARGA E DESCARGA À 90°	2,75x7,40	VAGA COM FAIXAS LATERAIS E SUPERIOR PINTADAS COM TINTA PINTA PISO NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, DA MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR	1
VAGA GRANDE PARALELA	2,30x5,00	VAGA COM FAIXAS LATERAIS E SUPERIOR PINTADAS COM TINTA PINTA PISO NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, DA MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR	2
VAGA GRANDE PARALELA	2,30x5,00	VAGA COM FAIXAS LATERAIS E SUPERIOR PINTADAS COM TINTA PINTA PISO NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, DA MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR	1
VAGA MOTO À 90°	2,30x5,00	<varias>	11
VAGA MÉDIA À 90°	2,30x5,00	VAGA COM FAIXAS LATERAIS E SUPERIOR PINTADAS COM TINTA PINTA PISO NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, DA MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR	7
VAGA MÉDIA À 90°	2,30x5,00	VAGA COM FAIXAS LATERAIS E SUPERIOR PINTADAS COM TINTA PINTA PISO NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, DA MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR	65
VAGA PARA IDOSO	2,50x5,00	VAGA IDOSO COM PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL (REF. MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925 C), CONFORME ABNT NBR9050/2020	6
VAGA PCD	2,55x5,00	VAGA PCD COM PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL (REF. MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925 C), CONFORME ABNT NBR 9050/2020	1
VAGA PCD COM FAIXA À DIREITA	3,50x5,50	VAGA PCD COM PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL (REF. MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925 C), CONFORME ABNT NBR 9050/2020, ALINHADA A DIREITA	1
VAGA PCD COM FAIXA À ESQUERDA	3,50x5,50	VAGA PCD COM PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL (REF. MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925 C), CONFORME ABNT NBR 9050/2020, ALINHA A ESQUERDA	2
TOTAL GERAL DE VAGAS: 97			

TABELA DE ACABAMENTO DE PISO - TÉRREO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA DE REFERÊNCIA (OU SIMILAR)	MEDIDAS (m)	ÁREA TOTAL
PE01	GRAMA ESMERALDA	-	-	85.55 m²
PE02	PARALELEPÍPEDO IMPERMEÁVEL, EXISTENTE	-	-	1701.30 m²
PI03	PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, DA LINHA BALANCE, NA COR CINZA	PAMESA	0.76x0.76m	176.42 m²
PI01	PORCELANATO, ACABAMENTO NATURAL, DA LINHA BIANCO PLUS	ELIANE	0.60x0.60m	519.59 m²
PI02	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO POLIDO	-	VARIÁVEL	3.86 m²
PI03	PISO CIMENTADO PINTADO COM TINTA TIPO PINTA PISO NA COR CINZA ESCURO	-	-	3.60 m²

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: Como indicado
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	20/25
ÁREA VERDE:	416,84 m²	
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

DETALHAMENTO - GUARITA - TÉRREO



PB DE DETALHAMENTO - GUARITA - TÉRREO
1 : 25



CORTE A - GUARITA
1 : 25



CORTE B - GUARITA
1 : 25

DETALHAMENTO - WC AUDITÓRIO - TÉRREO



PB DE DETALHAMENTO - WC AUDITÓRIO - TÉRREO
1 : 25



CORTE B - WC AUDITÓRIO
1 : 25



CORTE A - WC AUDITÓRIO
1 : 25

DETALHAMENTO - APOIO DO CAFÉ LITERÁRIO - TÉRREO



PB DE DETALHAMENTO - BANCADA - APOIO DO CAFÉ LITERÁRIO - TÉRREO
1 : 25



CORTE A - BANCADA - APOIO CAFÉ LITERÁRIO
1 : 25



CORTE B - BANCADA - APOIO CAFÉ LITERÁRIO
1 : 25

DETALHAMENTO - WCS 01 E 02 - TÉRREO



PB DE DETALHAMENTO - BWC 01 E 02 - TÉRREO
1 : 25



CORTE B - WC 01 E 02
1 : 25



CORTE A - WC 01 E 02
1 : 25



CORTE C - WC 01 E 02
1 : 25

DETALHAMENTO - WC'S PCD FEMININO E MASCULINO - SALA DE APOIO - AUDITÓRIO - TÉRREO



PB DE DET. - WC PCD FEM. E MASC. - SALA DE APOIO DO AUDITÓRIO - TÉRREO
1 : 25



CORTE A - WC PCD FEM. E MASC - SALA DE APOIO DO AUDITÓRIO
1 : 25



CORTE B - WC PCD FEM. - SALA DE APOIO DO AUDITÓRIO
1 : 25



CORTE C - WC PCD MASC. - SALA DE APOIO DO AUDITÓRIO
1 : 25

TABELA DE ACABAMENTO DE PISO - TÉRREO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA DE REFERÊNCIA (OU SIMILAR)	MEDIDAS (m)	ÁREA TOTAL
PE01	GRAMA ESMERALDA	-	-	85.55 m²
PE02	PARALELEPÍPEDO IMPERMEÁVEL, EXISTENTE	-	-	1701.30 m²
PE03	PORCELANATO, ACABAMENTO ACETINADO, DA LINHA BALANCE, NA COR CINZA	PAMESA	0,76x0,76m	176.42 m²
PI01	PORCELANATO, ACABAMENTO NATURAL, DA LINHA BIANCO PLUS	ELIANE	0.60x0.60m	519.59 m²
PI02	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO POLIDO	-	VARIÁVEL	3.86 m²
PI03	PISO CIMENTADO PINTADO COM TINTA TIPO PINTA PISO NA COR CINZA ESCURO	-	-	3.60 m²

TABELA DE PAREDES - ESTRUTURAS E MATERIAIS DE ACABAMENTOS - GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA DE REFERÊNCIA OU SIMILAR	OBSERVAÇÃO	ÁREA TOTAL
PI01	PAREDE EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL ANTIMANCHAS, NA COR BRANCO GELO	CORAL		3469.77 m²
PI02	PAREDE DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO SÃO MARCOS POLIDO COM 20MM	-	VER ALTURAS NOS DETALHAMENTOS DE ÁREAS MOLHADAS	17.84 m²
PR01	PAREDE REVESTIDA DO PISO AO TETO, COM PORCELANATO DA LINHA MONTE BIANCO, NO FORMATO 0,335x0,60m, APLICADO NA HORIZONTAL	ELIANE	VER PAGINAÇÃO NOS DETALHAMENTOS DE ÁREAS MOLHADAS	196.06 m²

TABELA DE FORROS E TETOS - TÉRREO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	MARCA DE REFERÊNCIA OU SIMILAR	MEDIDAS (m)	ÁREA TOTAL NO ANDAR
FO01	FORRO MODULAR DE LÂ DE PET RECICLADA COM 25mm DE ESPESSURA, TAMANHO DE PLACAS DE 1250x625mm E NA COR BRANCA, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGOS E ANTIMOFO, RESISTENTE À UMIDADE, COM ÍNDICE DE DESEMPENHO ACÚSTICO DE PELO MENOS 0,55. ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA (VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES).	TRISOFT	0,625x1,25	12.64 m²
FO02	FORRO MODULAR DE LÂ DE PET RECICLADA COM 25mm DE ESPESSURA, TAMANHO DE PLACAS DE 1250x625mm E NA COR BRANCA, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGOS E ANTIMOFO, RESISTENTE À UMIDADE, COM ÍNDICE DE DESEMPENHO ACÚSTICO DE PELO MENOS 0,75. ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA (VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES).	TRISOFT	0,625x1,25	56.98 m²
LA01	LAJE IMPERMEABILIZADA DE 0,15cm EMASSADA E PINTADA COM TINTA PVA, NA COR BRANCO NEVE, (VERIFICAR ALTURAS NOS CORTES)	TINTA: CORAL	VARIÁVEL	1018.83 m²

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: 1 : 25
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	21/25
ÁREA VERDE:	416,84 m²	
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

DETALHAMENTO - WC PÚB. FEM. - 1º ANDAR



PB DE DETALHAMENTO - WC PÚB. FEM. - 1º ANDAR
1 : 25



CORTE A - WC PÚB. FEM. - 1º ANDAR
1 : 25



CORTE B - WC PÚB. FEM. - 1º ANDAR
1 : 25



DET. 01 - WC PÚB. FEM. - 1º ANDAR
1 : 10



VOLUMETRIA - WC PÚB. FEM. - 1º ANDAR

DETALHAMENTO - WC PÚB. MASC. - 1º ANDAR



PB DE DETALHAMENTO - WC PÚB. MASC. - 1º ANDAR
1 : 25



CORTE A - WC PÚB. MASC. - 1º ANDAR
1 : 25



CORTE B - WC PÚB. MASC. - 1º ANDAR
1 : 25



DET. 02 - WC PÚB. MASC. - 1º ANDAR
1 : 10



VOLUMETRIA - WC PÚB. MASC. - 1º ANDAR

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: Como indicado
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	
ÁREA VERDE:	416,84 m²	22/25
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL



Planta Baixa
1 : 25



Corte A
1 : 25



Elevação Frontal
1 : 25



Ortogonal 3D



Planta Baixa
1 : 25

Corte B
1 : 25



Elevação Frontal
1 : 25



Ortogonal 3D



Planta Baixa
1 : 25



Corte C
1 : 25



Elevação Frontal
1 : 25



Ortogonal 3D



Planta Baixa
1 : 25

Corte D
1 : 25



Elevação Frontal
1 : 25



Ortogonal 3D

Ortogonal 3D

TABELA DE PORTAS - TÉRREO (1)

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
PV01	4.50	2.27	4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 DE GIRO 90º	PORTA DO TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO 10 MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURA EM PVC, NA COR BRANCA	1
PV02	4.35	2.57	4 FOLHAS, SENDO 1 FOLHA FIXA E 3 DE CORRER	PORTA DO TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO 10 MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURA EM PVC, NA COR BRANCA	1
PV03	3.74	2.40	4 FOLHAS, SENDO 1 FIXA E 3 DE CORRER - RETRÁTEIS	PORTA DO TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO 10 MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURA EM PVC, NA COR BRANCA	1
PV04	7.20	2.10	6 FOLHAS, TODAS RETRÁTEIS	PORTA DO TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO 10 MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURA EM PVC, NA COR BRANCA	1

TABELA DE PORTAS - 1º ANDAR (1)

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
PV05	7.20	2.10	6 FOLHAS, TODAS RETRÁTEIS	PORTA DO TIPO BLINDEX COM VIDRO TEMPERADO 10 MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURA EM PVC, NA COR BRANCA	1

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: 1 : 25
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	
ÁREA VERDE:	415,84 m²	
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

P01 P02

24/25 Elevação Frontal

24/25 Elevação Frontal

24/25 E

PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE GIRO 90° - 1 FOLHA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)

LARGURA VARIÁVEL
(VERIFICAR TABELA DE ESQUADRIAS)

24/25 E

Planta Baixa
1 : 25

PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE GIRO 90° - 1 FOLHA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)

2.13

1.00

Corte E
1 : 25

LARGURA VARIÁVEL
(VERIFICAR TABELA DE ESQUADRIAS)

PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE GIRO 90° - 1 FOLHA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)

2.10

1.00

Elevação Frontal
1 : 25

PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE GIRO 90° - 1 FOLHA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)

Ortogonal 3D

P03

24/25 Elevação Frontal

24/25 Elevação Frontal

24/25 F

PORTA DE GIRO 90° - 1 FOLHA, COM CAIXA E ALIZAR EM MADEIRA DE LEI PINTADA NA COR CINZA TOSTADO, DA CORAL (MARCA DE REF.), FOLHA EM MADEIRA LISA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FORMICA (MARCA DE REF.) ABERTURA DA FOLHA PARA O LADO EXTERNO DO BANHEIRO COM PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø4CM E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 40CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO, SEGUNDO NORMA ABNT 9050.

24/25 F

Planta Baixa
1 : 25

PORTA DE GIRO 90° - 1 FOLHA, COM CAIXA E ALIZAR EM MADEIRA DE LEI PINTADA NA COR CINZA TOSTADO, DA CORAL (MARCA DE REF.), FOLHA EM MADEIRA LISA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FORMICA (MARCA DE REF.) ABERTURA DA FOLHA PARA O LADO EXTERNO DO BANHEIRO COM PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø4CM E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 40CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO, SEGUNDO NORMA ABNT 9050.

PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø4CM

2.11

1.68

0.88

Corte F
1 : 25

PORTA DE GIRO 90° - 1 FOLHA, COM CAIXA E ALIZAR EM MADEIRA DE LEI PINTADA NA COR CINZA TOSTADO, DA CORAL (MARCA DE REF.), FOLHA EM MADEIRA LISA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FORMICA (MARCA DE REF.) ABERTURA DA FOLHA PARA O LADO EXTERNO DO BANHEIRO COM PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø4CM E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 40CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO, SEGUNDO NORMA ABNT 9050.

PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø4CM

REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 40 CM DE ALTURA

2.13

0.90

0.40

Elevação Frontal
1 : 25

PORTA DE GIRO 90° - 1 FOLHA, COM CAIXA E ALIZAR EM MADEIRA DE LEI PINTADA NA COR CINZA TOSTADO, DA CORAL (MARCA DE REF.), FOLHA EM MADEIRA LISA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)

PORTA DE GIRO 90° - 1 FOLHA, COM CAIXA E ALIZAR EM MADEIRA DE LEI PINTADA NA COR CINZA TOSTADO, DA CORAL (MARCA DE REF.), FOLHA EM MADEIRA LISA REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FORMICA (MARCA DE REF.) ABERTURA DA FOLHA PARA O LADO EXTERNO DO BANHEIRO COM PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø4CM E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 40CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO, SEGUNDO NORMA ABNT 9050.

PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø4CM

REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 40 CM DE ALTURA

Ortogonal 3D

P04

PORTA DE CORRER - 3 FOLHAS, EM VIDRO 4MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURAS EM PVC NA COR BRANCA.

24/25 G

2.85

0.96

0.96

DE CORRER

0.96

24/25 Elevação Frontal

24/25 G

24/25 Elevação Frontal

Planta Baixa
1 : 25

PORTA DE CORRER - 3 FOLHAS, EM VIDRO 4MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURAS EM PVC NA COR BRANCA.

2.10

Corte G
1 : 25

PORTA DE CORRER - 3 FOLHAS, EM VIDRO 4MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURAS EM PVC NA COR BRANCA.

DE CORRER

DE CORRER

DE CORRER

2.10

Elevação Frontal
1 : 25

PORTA DE CORRER - 3 FOLHAS, EM VIDRO 4MM TRANSPARENTE INCOLOR E MOLDURAS EM PVC NA COR BRANCA.

Ortogonal 3D

P05

24/25 H

PORTA DE GIRO 90° - 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO COM VENEZIANA VENTILADA.

0.84

24/25 H

24/25 Elevação Frontal

24/25 Elevação Frontal

Planta Baixa
1 : 25

PORTA DE GIRO 90° - 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO COM VENEZIANA VENTILADA.

2.16

1.00

Corte H
1 : 25

PORTA DE GIRO 90° - 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO COM VENEZIANA VENTILADA.

2.16

Elevação Frontal
1 : 25

PORTA DE GIRO 90° - 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO COM VENEZIANA VENTILADA.

Ortogonal 3D

P07

24/25 Elevação Frontal

24/25 Elevação Frontal

24/25 I

PORTA PRONTA DE MADEIRA E DE GIRO 90° - 2 FOLHAS, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)

1.50

24/25 I

Planta Baixa
1 : 25

PORTA PRONTA DE MADEIRA E DE GIRO 90° - 2 FOLHAS, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)

2.06

1.03

Corte I
1 : 25

0.05

PORTA PRONTA DE MADEIRA E DE GIRO 90° - 2 FOLHAS, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)

2.10

Elevação Frontal
1 : 25

PORTA PRONTA DE MADEIRA E DE GIRO 90° - 2 FOLHAS, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)

Ortogonal 3D

P08

PORTÃO AUTOMÁTICO DE CORRER - 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TIPO BÚZIO

24/25 J

3.50

3.30

24/25 J

24/25 Elevação Frontal

24/25 Elevação Frontal

Planta Baixa
1 : 25

PORTÃO AUTOMÁTICO DE CORRER - 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TIPO BÚZIO

2.40

1.10

Corte J
1 : 25

PORTÃO AUTOMÁTICO DE CORRER - 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TIPO BÚZIO

Elevação Frontal
1 : 25

PORTÃO AUTOMÁTICO DE CORRER - 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TIPO BÚZIO

Ortogonal 3D

TABELA DE PORTAS - TÉRREO (2)

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL DO ANDAR
P01	0.70	2.10	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)	5
P02	0.80	2.10	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)	10
P03	0.90	2.10	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA COM CAIXA E ALIZAR EM MADEIRA DER LEI PINTADA NA COR 'TEMPESTADE DO MAR' OU 'GRANIZO' (A DEFINIR), DA SUVINIL (MARCA DE REF.). ABERTURA DA FOLHA PARA O LADO EXTERNO DO BANHEIRO COM PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø4CM E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 40CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO, SEGUNDO NORMA ABNT 9050.	2
P04	2.85	2.10	DE CORRER - 3 FOLHAS	PORTA EM PVC NA COR BRANCA, COM VIDRO 4MM TRANSPARENTE INCOLOR.	1
P05	0.88	2.16	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO COM VENEZIANA VENTILADA.	2
P06	1.60	2.57	DE GIRO 90° - 2 FOLHAS	REAPROVEITAR, SE VÁVEL, A PORTA EXISTENTE	1
P07	1.50	2.10	DE GIRO 90° - 2 FOLHAS	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)	2
P08	3.50	2.40	DE CORRER - 1 FOLHA	PORTÃO AUTOMÁTICO EM ALUMÍNIO ANOIZADO NATURAL, TIPO BUZIO	1

TABELA DE PORTAS - 1º ANDAR (2)

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
P02	0.80	2.10	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930), REVESTIDA COM LAMINADO PLÁSTICO COR L120 BRANCO, DA FÓRMICA (MARCA DE REF.), E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, ALIZAR PINTADO NA COR CINZA TOSTADO DA CORAL (MARCA DE REF.)	7
P03	0.90	2.10	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA COM CAIXA E ALIZAR EM MADEIRA DER LEI PINTADA NA COR 'TEMPESTADE DO MAR' OU 'GRANIZO' (A DEFINIR), DA SUVINIL (MARCA DE REF.). ABERTURA DA FOLHA PARA O LADO EXTERNO DO BANHEIRO COM PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø4CM E REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS COM 40CM DE ALTURA A PARTIR DO PISO, SEGUNDO NORMA ABNT 9050.	2
P04	2.85	2.10	DE CORRER - 3 FOLHAS	PORTA EM PVC NA COR BRANCA, COM VIDRO 4MM TRANSPARENTE INCOLOR.	1
PB01	0.60	1.60	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	5
PB02	0.90	1.60	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	1
PB03	0.90	1.60	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	1

TABELA DE PORTAS DIVISÓRIAS - 1º ANDAR

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
PB01	0.60	1.60	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	5
PB02	0.90	1.60	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	1
PB03	0.90	1.60	DE GIRO 90° - 1 FOLHA	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR. PERFIS BATENTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. FECHO UNIVERSAL EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA.	1

P801 P802 P803

24/25 K

24/25 Elevação Frontal

24/25 Elevação Frontal

LARGURA VARIÁVEL
(VERIFICAR TABELA DE ESQUADRIAS)

24/25 K

Planta Baixa
1 : 25

PORTA DE GIRO - 90°, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR.

1.60

1.80

0.20

Elevação Frontal
1 : 25

PORTA DE GIRO - 90°, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR.

PORTA DE GIRO - 90°, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR.

1.80

1.60

0.20

Corte K
1 : 25

PORTA DE GIRO - 90°, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS 10MM NA COR PLATINA-L139, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO, DOBRADIÇAS DE ALUMÍNIO E FECHOS, DA LINHA NOVO ALCOPLAC, DA MARCA DE REFERÊNCIA NEOCOM SYSTEM, OU SIMILAR.

Ortogonal 3D

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE AREAS:		DATA:
ÁREA DO TERRENO:	4.763,30 m²	MARÇO/2024
ÁREA COBERTA:	2.907,08 m²	ESCALA: 1 : 25
ÁREA DE REFORMA:	970,41 m²	
ÁREA CONSTRUÍDA:	2.907,08 m²	
ÁREA VERDE:	416,84 m²	
ÁREA PISO IMPERMEÁVEL:	3.805,84 m²	

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

24/25



Planta Baixa
1 : 25



Corte A
1 : 25



Elevação Frontal
1 : 25



Ortogonal 3D



Planta Baixa
1 : 25



Corte B
1 : 25



Elevação Frontal
1 : 25

Ortogonal 3D



Planta Baixa
1 : 25



Corte C
1 : 25



Elevação Frontal
1 : 25

Ortogonal 3D



Planta Baixa
1 : 25



Corte D
1 : 25



Elevação Frontal
1 : 25



Ortogonal 3D

TABELA DE JANELAS - TÉRREO

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	PEITORIL (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL NO ANDAR
J01	1.35	1.60	0.97	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	REAPROVEITAR, SE VIÁVEL, A JANELA EXISTENTE NA ANTIGA CONFIGURAÇÃO DO PRÉDIO	8
J02	1.35	1.60	0.97	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	REAPROVEITAR, SE VIÁVEL, A JANELA EXISTENTE NA ANTIGA CONFIGURAÇÃO DO PRÉDIO	1
J03	1.35	1.60	0.97	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	7
J04	1.35	0.50	1.86	2 FOLHAS DE CORRER	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	3
J05	2.10	1.60	0.60	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	1
J06	1.35	0.50	2.00	2 FOLHAS DE CORRER	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	1
J09	1.35	0.50	1.38	2 FOLHAS DE CORRER	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	1
J10	1.35	0.50	1.30	2 FOLHAS DE CORRER	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	2
JC01	2.00	2.10		FIXO	COBOGÓ EM CONCRETO, MODELO SIMILAR AO EXISTENTE, NA COR BRANCA	1

TABELA DE JANELAS - 1º ANDAR

CÓDIGO	LARGURA (m)	ALTURA (m)	PEITORIL (m)	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL DO ANDAR
J03	1.35	1.60	0.90	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	17
J05	2.10	1.60	0.90	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	1
J07	1.30	1.60	0.90	2 FOLHAS DE CORRER + 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	1
J08	1.35	0.50	2.00	2 FOLHAS DE CORRER	JANELA EM ALUMÍNIO ANOIZADO NA COR PRETA, SIMILAR AO MODELO EXISTENTE NO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO	2



Planta Baixa
1 : 25



Corte E
1 : 25



Elevação Frontal
1 : 25



Det. 01
1 : 5



Ortogonal 3D

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DCEA

DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AUTORES (AS) DO PROJETO:

CLÁUDIA LISBOA
CAU A87073-0

CLARICE GALVAZZA
CAU A23580-6

JULIANA PIMENTEL
CAU A37335-4

QUADRO DE REVISÕES:	DATA:
1.	00/00/0000
2.	00/00/0000
3.	00/00/0000
4.	00/00/0000

ESMAL

PROJETO DE REFORMA DA ESMAL

QUADRO DE ÁREAS:	
ÁREA DO TERRENO:	
ÁREA COBERTA:	
ÁREA PAVIMENTAÇÃO:	
ÁREA CONSTRUÍDA:	
ÁREA VERDE:	
ÁREA SOLO PERMEÁVEL:	

DATA: MARÇO/2024

ESCALA: Como indicado

DESENHO: JULIANY CAVALCANTE

OBS.: CONFERIR COTAS NO LOCAL

25/25

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROJETO EXECUTIVO DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS - ESMAL

ÍNDICE	
NÚMERO	**NOME DA FOLHA**
01/25	ÍNDICE E PERSPECTIVAS
02/25	PLANTA DE SITUAÇÃO/ LOCAÇÃO E COBERTA - LEVANTAMENTO
03/25	PLANTA DE COBERTA E LOCAÇÃO - CONSTRUIR E DEMOLIR
04/25	PLANTA DE COBERTA E LOCAÇÃO - FASE FINAL
05/25	PB DE LEVANTAMENTO
06/25	PB DE CONSTRUIR E DEMOLIR - TÉRREO
07/25	PB DE COTAS E ESQUADRIAS - TÉRREO
08/25	PB DE LAYOUT - TÉRREO
09/25	PB DE CONSTRUIR e PB DE LAYOUT - 1º ANDAR
10/25	CORTES AA', BB', CC' E DD'
11/25	FACHADAS
12/25	VOLUMETRIA GERAL
13/25	VOLUMETRIAS
14/25	PLANTA DE ESPECIFICAÇÕES - TÉRREO
15/25	PLANTA DE FORRO E LUMINOTÉCNICO - TÉRREO
16/25	PLANTA DE ESPECIFICAÇÕES, FORRO E LUMINOTÉCNICO - 1º ANDAR
17/25	PLANTA DE SINALIZAÇÃO - TÉRREO
18/25	PLANTA DE SINALIZAÇÃO - 1º ANDAR
19/25	AGENCIAMENTO - PARTE 01
20/25	AGENCIAMENTO - PARTE 02
21/25	DETALHAMENTOS - ÁREAS MOLHADAS E BANCADA - TÉRREO
22/25	DETALHAMENTOS - ÁREAS MOLHADAS - 1º ANDAR
23/25	DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - PORTAS - PARTE 01
24/25	DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - PORTAS - PARTE 02
25/25	DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - JANELAS