



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE ATALAIA

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 - SINAPI	2.01.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	22
5088 - ORSE	2.02	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M²	20
73618 - SINAPI	2.03	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	82
	2.04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0031 - ORSE	2.04.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM BATENTE	M²	19
4942 - ORSE	2.04.02	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	69
7725 - ORSE	2.04.03	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	137
4859 - ORSE	2.04.04	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	2
	3.00	COBERTA		
4835 - ORSE	3.01	LIMPEZA DE CALHA	M	3
0265 - ORSE	3.02	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 3MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	273
7986 - ORSE	3.03	PINTURA DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M²	273

Jorge Toledo da Silva  
Engenheiro Civil e Arquiteto  
CREA 005710/AL - 11.47764-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
73753/001 - SINAPI	3.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M²	28
83737 - SINAPI	3.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP). E=3 MM	M²	3
90437 - SINAPI	3.06	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS	UN	2
89798 - SINAPI	3.07	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	1
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
88264 - SINAPI	4.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE DADOS)	H	3
2497 - ORSE	4.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (EMBUTIR OS FIOS EXTERNOS APARENTES, NO PISO)	M³	1
91865 - SINAPI	4.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
633 - ORSE	4.04	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	8
633 - ORSE	4.05	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X20W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	7
90447 - SINAPI	4.06	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS, COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	36
2484 - ORSE	4.07	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	36
3298 - ORSE	4.08	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	2
687 - ORSE	4.09	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, INCLUSIVE TOMADA	UN	2
0674 - ORSE	4.10	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, APARENTE	UN	1
7138 - ORSE	4.11	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	30

Jorge Ferreira Lima  
Deputado Estadual  
CREA-AL nº 673972/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
73768/010 - SINAPI	4.12	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15
7294 - ORSE	4.13	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UN	4
627 - ORSE	4.14	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UN	36
0780 - ORSE	4.15	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	4
471 - ORSE	4.16	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4"X2"	UN	5
784 - ORSE	4.17	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	UN	3
3729 - ORSE	4.18	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2	UN	2
	4.19	REVISÃO DO TRANSFORMADOR		
91677 - SINAPI	4.19.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4
88264 - SINAPI	4.19.02	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4
08003/ORSE	4.19.03	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN. (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	1
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1201 - ORSE	5.01	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	10
85676 - SINAPI	5.02	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1
1679 - ORSE	5.03	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (DRENO DO SPLIT DISTRIBUIÇÃO)	UN	1
	6.00	ESQUADRIAS		
	6.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
3523 - ORSE	6.01.01	FECHADURA PADO, LINHA SERRALHEIRO, INGLESA, EGG REF.418, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR (FECHADURA DA PORTA DE ALUMÍNIO)	UN	1
1841 - ORSE	6.01.02	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	71
10972 - ORSE	6.01.03	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	125
1899 - ORSE	6.01.04	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	69

Jorge Torres  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
73933/004 – SINAPI	6.01.05	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA (CASA DE BOMBA)	M²	1
10843 – ORSE	6.01.06	GRADE FIXA EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRA CHATA 3/4"X1/4" (DUPLA) NA HORIZONTAL (CENTRAL) E REQUADRO EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1 1/2" (GRADES COBERTA WC)	M²	4
	6.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
3547 - ORSE	6.02.01	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	8
91299 – SINAPI	6.02.02	PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E CAIXA DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1
90830 - SINAPI	6.02.03	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1
1797 - ORSE	6.02.04	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	12
	8.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	120
88486 – SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	244
88489 – SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	357
2288 - ORSE	8.04	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	273
9484 - ORSE	8.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	M²	93
2304 – ORSE	8.06	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	41
7808 – ORSE	8.07	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	41

Jorge Torres - Diretor Geral  
 Diretor, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 CREA-AL 02537894-1, 18/01/2018, 17:37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2322 - ORSE	8.08	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR) (MURO/ALVENARIA DE CONTORNO)	M²	553
	10.00	ELEMENTOS DECORATIVOS		
84862 - SINAPI	10.01	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	4
	11.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
90444 - SINAPI	11.01	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5
2483 - ORSE	11.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	5
73933/04 - SINAP	11.05	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M²	1
07838 - ORSE	11.06	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	1
02555 - ORSE	11.08	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA	UN	1
09014 - ORSE	11.10	VÁLVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INSI. GÁS	UN	2
92692 - SINAPI	11.11	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
92687 - SINAPI	11.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM). INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6
	12.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4465 - ORSE	12.01	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	1
8539 - ORSE	12.02	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR (1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	M	3
9537 - SINAPI	12.03	LIMPEZA DE OBRA	M²	244
COMP. - 001	12.04	APLICAÇÃO DE FORMICIDA NOS FORMIGUEIROS	M²	15
10033 - ORSE	12.05	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3	M³	10
72897 - SINAPI	12.06	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	10
95296 - SINAPI	12.07	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XKM	100

Jorge Torres da Silva  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



## FÓRUM DE CAJUEIRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS  
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
LOCAL: FÓRUM DE CAJUEIRO  
DATA: JULHO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	93
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	302
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	2.01.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2015	H	48
73018 - SINAPI	2.01.03	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	83
	2.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
00021 - ORSE	2.02.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM BATENTE	M²	24
00017 - ORSE	2.02.02	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	157
4942 - ORSE	2.02.03	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	42
7725 - ORSE	2.02.04	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	1225
0040 - ORSE	2.02.05	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	7
7215 - ORSE	2.02.06	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	9
0312 - ORSE	2.02.07	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M²	91
2095 - ORSE	2.02.08	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	1
7216 - ORSE	2.02.09	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	18
3262 - ORSE	2.02.10	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UN	1
4859 - ORSE	2.02.11	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	3
03023 - ORSE	2.02.12	REMOÇÃO DE PÁRA-RAIO 12KV	UN	1
85407 - SINAPI	2.02.13	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	48
85416 - SINAPI	2.02.14	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	30
0036 - ORSE	2.02.15	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	17
	3.00	COBERTA		
9101 - ORSE	3.01	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO / ZINCO, DESENVOLVIMENTO 85 CM	M	17

Jorge Tavares  
Diretor Geral  
CREA-AL 020572/2017 - 18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE CAJUEIRO

DATA: JULHO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
0265 - ORSE	3.02	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	149
COMP - 01	3.03	FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA e=0,5mm (TROCA DAS FIXAÇÕES DAS TELHAS METÁLICAS)	M²	91
2304 - ORSE	3.04	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	91
7988 - ORSE	3.05	PINTURA DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M²	149
73753/001 - SINAPI	3.06	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,6MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M²	61
7725 - ORSE	3.07	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	19
9360 - ORSE	3.08	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	19
87792 - SINAPI	3.09	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	19
83737 - SINAPI	3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M²	17
10308 - ORSE	3.11	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUPERICK (CAIXA D'ÁGUA)	M³	1
90437 - SINAPI	3.12	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS	UN	2
89798 - SINAPI	3.13	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	1
	4.00	FORRÓS		
5046 - ORSE	4.01	FORRO DE PVC METÁBIL, OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25X0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	91

Jorge Tavares  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL 225572/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE CAJUEIRO

DATA: JULHO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2436 - SINAPI	5.01	ELETRICISTA (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE DADOS)	H	3
91872 - SINAPI	5.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	5
633 - ORSE	5.04	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	20
633 - ORSE	5.05	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X20W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	6
633 - ORSE	5.06	REVISÃO DE LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA 1X15W, ELETROÔNICA (COM LIMPEZA DE 100% DA CÚPULA DE VIDRO E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	9
10765 - ORSE	5.07	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	5
90447 - SINAPI	5.08	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	54
2484 - ORSE	5.09	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	54
3298 - ORSE	5.10	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A. COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12). INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	9
687 - ORSE	5.11	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, INCLUSIVE TOMADA	UN	20
0674 - ORSE	5.12	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, APARENTE	UN	10
7138 - ORSE	5.13	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	30
7294 - ORSE	5.15	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UN	6

Jorge Tavares Lira  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL 0512/2017-000115176-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE CAJUEIRO

DATA: JULHO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6410 - ORSE	5.16	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM, 0,40X0,40MX0,07M	UN	1
3786 - ORSE	5.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	UN	1
627 - ORSE	5.18	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UN	32
0780 - ORSE	5.19	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	4
470 - ORSE	5.20	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2, DE EMBUTIR	UN	1
471 - ORSE	5.21	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4"X2"	UN	7
784 - ORSE	5.22	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	UN	3
3720 - ORSE	5.23	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2	UN	1
74246/001 - SINAPI	5.24	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	1
	5.26	REVISÃO DO TRANSFORMADOR		
34783 - SINAPI	5.26.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	4
2136 - SINAPI	5.26.02	ELETRICISTA	H	4
	6.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
86937 - SINAPI	6.01	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1
7789 - ORSE	6.02	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA SYLUS EXCELLENCE, 54359/54510. CFLITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CFLITE SYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	1
86884 - SINAPI	6.03	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6

Jorge Torres  
Diretor Geral  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE CAJUEIRO

DATA: JULHO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
86866 - SINAPI	6.04	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6
4457 - ORSE	6.05	DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR	UN	5
86881 - SINAPI	6.06	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5
89987 - SINAPI	6.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7
10308 - ORSE	6.09	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E CISTERNA	M²	18
9360 - ORSE	6.10	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	40
1707 - ORSE	6.11	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UN	6
1716 - ORSE	6.12	LIMPEZA DE FOSSA	M³	9
2830 - ORSE	6.13	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	9
	7.00	ESQUADRIAS		
	7.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1541 - ORSE	7.01.03	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	51
10972 - ORSE	7.01.05	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	121
1869 - ORSE	7.01.06	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	42
	8.00	REVESTIMENTOS		
8465 - ORSE	8.01	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO) (REGULARIZAÇÃO DA PAREDE IMPERMEABILIZADA)	M²	187
87879 - SINAPI	8.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_03/2014	M²	187
80407 - SINAPI	8.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	187

Jorge Tomaz de Almeida Lira  
Depto. Ger. de Arquitetura  
CREA 0255227/0001 TO 017540

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS  
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
LOCAL: FÓRUM DE CAJUEIRO  
DATA: JULHO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9390 - ORSE	8.04	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	157
4113 - ORSE	8.05	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	110
8395 - ORSE	8.06	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO COM GROUT ESPESURA DE ATÉ 1,5 CM	M²	4
	8.07	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
0742 - ORSE	8.07.01	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS TALHADEIRAS	M²	12
4440 - ORSE	8.07.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	11
11367 - ORSE	8.07.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA JEANS MESH OU SIMILAR, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	1
10865 - ORSE	8.07.04	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PAREDE E PISO)	M²	384
	9.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	9.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	654
88486 - SINAPI	9.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_03/2014	M²	259
88489 - SINAPI	9.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	M²	485
2288 - ORSE	9.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL (PAREDES EXTERNAS)	M²	481
9484 - ORSE	9.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	M²	83
2304 - ORSE	9.06	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	57

Jorge Tarcísio Gomes Lira  
Diretor, Engenharia e Arquitetura  
CREA 005128/AL - NÚM. 13.07543

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS  
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
LOCAL: FÓRUM DE CAJUEIRO  
DATA: JULHO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7808 - ORSE	9.07	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	57
2322 - ORSE	9.09	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR) (MURO)	M²	288
8742 - ORSE	9.10	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITCPRIMER (RECUPERAÇÃO DO MURO)	M	14
4651 - ORSE	9.11	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FRR 720 - RENNER OU SIMILAR (PARA PINTURA DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO)	M²	51
	10.00	PISO		
2451 - ORSE	10.01	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	384
7285 - ORSE	10.02	SÓL. FIRA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	1
	13.00	ANEXO AO FÓRUM		
7725 - ORSE	13.01	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	235
90407 - SINAPI	13.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	235
88489 - SINAPI	13.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M²	235
9212 - ORSE	13.04	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	M²	49
0642 - ORSE	13.05	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	4
470 - ORSE	13.06	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2, DE EMBUTIR	UN	4
0573 - ORSE	13.07	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UN	2

Jorge Torres  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS  
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
LOCAL: FÓRUM DE CAJUEIRO  
DATA: JULHO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3298 - ORSE	13.08	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	LIN	6
4449 - ORSE	13.09	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	M²	47,23
73922/3 - SINAPI		PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	47,23
98054 - SINAPI	13.11	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	3,36
90830 - SINAPI	13.12	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1
0331 - ORSE	13.13	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM BATENTE	M²	7
11944 - ORSE	13.14	JANELA EM ALUMÍNIO, COR PRETA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS	M²	3,63
72117 - SINAPI	13.15	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	3,63
8553 - ORSE	13.16	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS	M²	3,03
	14.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10033 - ORSE	14.02	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORES CAPACIDADE 6 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M³	14
72897 - SINAPI	14.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	M³	14
95296 - SINAPI	14.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³	144

Jorge Torres  
Depto. Contábil e Financeiro  
CREAL/2017  
Assinatura: 14.617.544

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





## FÓRUM DE CAPELA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE CAPELA

DATA: AGOSTO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 - SINAPI	2.01.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1,5 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	16
73618 - SINAPI	2.03	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	61
	2.04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
4942 - ORSE	2.04.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	89
7725 - ORSE	2.04.02	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	578
0040 - ORSE	2.04.03	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	3
7210 - ORSE	2.04.09	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA	M²	12
8414 - ORSE	2.04.10	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM FÓRMICA	M²	2
	3.00	COBERTA		
4865 - ORSE	3.01	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO	M	37
0265 - ORSE	3.02	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	175
7988 - ORSE	3.04	PINTURA DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M²	511
10308 - ORSE	3.07	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'ÁGUA)	M²	8
89852 - SINAPI	3.08	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
89848 - SINAPI	3.09	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	2
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
01204 - ORSE	5.01	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	5

Jorge Torres Alencar Lira  
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
CPF: 016.877.540-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE CAPELA

DATA: AGOSTO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1680 - ORSE	5.02	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 - DRENO SPLIT	UN	15
2630 - ORSE	5.14	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	5
	6.00	ESQUADRIAS		
	6.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1841 - ORSE	6.01.01	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	62
10972 - ORSE	6.01.02	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	209
1899 - ORSE	6.01.03	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	62
10865 - ORSE	7.02.02	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (1ª REDE)	M²	127
	8.00	PINTURAS		
2304 - ORSE	8.04	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	72
7505 - ORSE	8.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ESMALTE OU OLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	72
	9.03	RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO		
3212 - ORSE	9.03.01	COLCHÃO DE AREIA	M²	58
11447 - ORSE	9.03.02	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M²	58
7751 - ORSE	9.03.03	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	50
2602 - ORSE	9.03.04	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	171

Jorge Trindade Lima  
Diretor de Engenharia e Arquitetura  
CREA 03516197-0, Matr. 136754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





## FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA – COMPLEMENTAR

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	RECOMENDAÇÕES DO TCU		
	1.01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.01.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	80
	1.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	1.02.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 11/2015	H	5
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
73899/2 - SINAPI	2.01	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	1
	3.00	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS		
10663 - ORSE	3.01	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M²	54
10662 - ORSE	3.02	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR	M²	54
10664 - ORSE	3.03	PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	4
10665 - ORSE	3.04	ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX OU SIMILAR	UN	4
	4.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
90444 - SINAPI	4.01	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	5
2483 - ORSE	4.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	5
87478 - SINAPI	4.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M²	1
87904 - SINAPI	4.05	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M²	4
87530 - SINAPI	4.06	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	4
73933/4 - SINAPI	4.07	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M²	1
07838 - ORSE	4.08	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	1

João Roberto Lima  
Diretor Geral  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
02555 - ORSE	4.10	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA	UN	1
09014 - ORSE	4.12	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST GÁS	UN	2
92692 - SINAPI	4.13	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
92687 - SINAPI	4.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6
	5.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11857 - ORSE	5.01	LÂMPADA TUBULAR LED T8. 16W, BIVOLT	UN	100
84161 - SINAPI	5.02	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	5
93185 - SINAPI	5.03	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5
87533 - SINAPI	5.04	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	4
00026 - ORSE	5.05	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	1
72887 - SINAPI	5.06	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	1
72886 - SINAPI	5.07	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XK M	1
9537 - SINAPI	5.08	LIMPEZA DE OBRA	M²	40

~~George Thompson - Life~~  
~~Wanda Thompson - Life~~  
~~CRJ 1025 - Life~~

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	RECOMENDAÇÕES DO TCU		
	1.01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.01.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	220,00
	1.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	1.02.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 11/2015	H	14,00
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
00016 - ORSE	2.01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO (CONTRAPISO PARA PISO TÁTIL)	M²	58,50
73899/2 - SINAPI		DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	1,49
	3.00	COBERTA		
0265 - ORSE	3.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	567,52
	4.00	PISO INTERTRAVADO		
73948/16 - SINAPI	4.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M²	14,98
03212 - ORSE	4.02	COLCHÃO DE AREIA	M³	1,50
92402 - SINAPI	4.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	M²	14,98
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11153/ORSE	5.01	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 20W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, DA TASHIBRA OU SIMILAR	UN	2,00
00633 - ORSE	5.02	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS) - REV. 01	UNID.	66,00
	5.03	REVISÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
2436 - SINAPI	5.03.01	ELETRICISTA	H	8,00
247 - SINAPI	5.03.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	8,00
	6.00	SALA DO JUIZ 2		
03299 - ORSE	6.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR. 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	1,00

Jorge M. L. Lima  
 Diretor de Engenharia e Agronomia  
 CREA-AL 2017/2018 - RGT TJ 673972/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
 18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
00691 – ORSE	6.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	1,00
000697 – ORSE	6.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	41,10
03811 – ORSE	6.04	CANALETA PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	5,00
00017 – ORSE	6.05	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	2,00
03314 – ORSE	6.06	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M²	2,00
8623 - ORSE	6.07	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	34,91
88486 – SINAPI	6.08	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	11,97
88489 – SINAPI	6.09	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	34,91
	7.00	<b>SALA DA ASSESSORIA 2</b>		
03299 – ORSE	7.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	1,00
00691 – ORSE	7.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	1,00
000697 – ORSE	7.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	18,62
03811 – ORSE	7.04	CANALETA PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	5,00
8623 - ORSE	7.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	36,72
88486 – SINAPI	7.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	11,97
88489 – SINAPI	7.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	36,72
	8.00	<b>SALA DA ASSESSORIA 1</b>		

Jorge [assinatura]  
Diretor de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL 02/17/2017 16:13:43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
03299 – ORSE	8.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	1,00
00691 – ORSE	8.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	1,00
000697 – ORSE	8.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	12,32
03811 – ORSE	8.04	CANALETA PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	5,00
8623 – ORSE	8.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	36,72
88486 – SINAPI	8.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	11,97
88489 – SINAPI	8.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	36,72
	9.00	SALA DE AUDIÊNCIA 1		
03299 – ORSE	9.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	3,00
00691 – ORSE	9.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	3,00
000697 – ORSE	9.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	12,32
03811 – ORSE	9.04	CANALETA PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	13,40
8623 – ORSE	9.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	37,67
88486 – SINAPI	9.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	11,97
88489 – SINAPI	9.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	37,67
	10.00	ACESSIBILIDADE		

Jorge Torres  
Des.º Camilo de  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
02172 - ORSE	10.01	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=3 CM (REGULARIZAÇÃO DE PISO)	M²	58,50
04864 - ORSE	10.02	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (NA COR AMARELA)	M²	58,50
07323 - ORSE	10.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	8,44
84161 - SINAPI	10.04	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	4,50
	11.00	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS		
10663 - ORSE	11.01	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M²	53,91
10662 - ORSE	11.02	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR	M²	53,91
10664 - ORSE	11.03	PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	4,00
10665 - ORSE	11.04	ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX OU SIMILAR	UN	4,00
	12.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
90444 - SINAPI	12.01	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00
2483 - ORSE	12.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM. 1/2" A 1"	M	5,00
09571 - ORSE	12.03	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA	M²	0,03
87478 - SINAPI	12.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	1,44

Jorge Roberto de Almeida Lima  
Diretor Geral do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
CREA-AL/012018-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
87904 - SINAPI	12.05	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3,69
87530 - SINAPI	12.06	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3,69
73933/4 - SINAPI	12.07	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	M²	0,50
07838 - ORSE	12.08	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	1,00
06457 - ORSE	12.09	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (LAJE)	M³	0,08
02555 - ORSE	12.10	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA	UN	1,00
6320 - ORSE	12.11	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	0,02
09014 - ORSE	12.12	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	2,00
92692 - SINAPI	12.13	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
92687 - SINAPI	12.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
	13.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
93185 - SINAPI	13.01	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,40
87530 - SINAPI	13.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3,65

Jorge Tomaz  
Diretor-Coordenador  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: JUNHO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
90830 – SINAPI	13.03	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUISE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	3,00
00026 – ORSE	13.04	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	30,00
72897 - SINAPI	13.05	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	30,00
72886 - SINAPI	13.06	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XKM	300,00
9537 – SINAPI	13.07	LIMPEZA DE OBRA	M²	205,00

Jorge Gomes de Almeida  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CNPJ 02.051.557/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DE RUFO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: AGOSTO 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO				15 DIAS
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90776 - SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 1/2015	H	2,00
	3.00	MANUTENÇÃO DE RUFOS		
7991 - ORSE	3.01	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M	176,06
0304 - ORSE	3.02	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa L=30CM E H=5CM	M	176,06
	4.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
00026 - ORSE	4.01	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	5,28
72897 - SINAPI	4.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	5,28
72886 - SINAPI	4.03	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XKM	52,82
9537 - SINAPI	4.04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	100,00

Jorge Torres da Silva  
Diretor, Conselho de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL 03612874-0, 13.07.2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: MARÇO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	RECOMENDAÇÕES DO TCU		
	1.01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.01.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	151
	1.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	1.02.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	5
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
03016 - ORSE	2.01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO (CONTRAPISO PARA PISO TÁTIL)	M²	53
	3.00	COBERTA		
0266 - ORSE	3.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	568
	4.00	PISO INTERTRAVADO		
73948/13 - SINAPI	4.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M²	15
03212 - ORSE	4.02	COLCHÃO DE AREIA	M³	1
92402 - SINAPI	4.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	15
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	5.03	REVISÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
2436 - SINAPI	5.03.01	ELETRICISTA	H	8
247 - SINAPI	5.03.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	8
	6.00	SALA DO JUIZ 2		
03299 - ORSE	6.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	1
00691 - ORSE	6.02	PONTO DE TOMADA P/LÓGICA, C/CANAleta PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	1
000697 - ORSE	6.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	41
03811 - ORSE	6.04	CANAleta PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	5
00017 - ORSE	6.05	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	2
03314 - ORSE	6.06	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M²	2
8623 - ORSE	6.07	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	35
88406 - SINAPI	6.08	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	12

Jorge Tosta  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL 036270134-00011875-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: MARÇO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
88489 - SINAPI	6.09	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	35
	7.00	SALA DA ASSESSORIA 2		
03299 - ORSE	7.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLÁSTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	1
00691 - ORSE	7.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANAleta PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	1
00697 - ORSE	7.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	19
03811 - ORSE	7.04	CANAleta PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	5
8623 - ORSE	7.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	37
88486 - SINAPI	7.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	12
88489 - SINAPI	7.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	37
	8.00	SALA DA ASSESSORIA 1		
03299 - ORSE	8.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLÁSTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	1
00691 - ORSE	8.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANAleta PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	1
00697 - ORSE	8.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	12
03811 - ORSE	8.04	CANAleta PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	5
8623 - ORSE	8.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	37
88486 - SINAPI	8.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	12
88489 - SINAPI	8.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	37
	9.00	SALA DE AUDIÊNCIA 1		
03299 - ORSE	9.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLÁSTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	3
00691 - ORSE	9.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANAleta PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UNID.	3
00697 - ORSE	9.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	12
03811 - ORSE	9.04	CANAleta PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	13

Jorge Travençolo  
Depto. Control. de F.  
CREA-AL 00512879-1  
18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA

LOCAL: DELMIRO GOUVEIA

DATA: MARÇO/2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8623 - ORSE	9.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	38
88486 - SINAPI	9.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M²	12
88488 - SINAPI	9.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	38
	10.00	ACESSIBILIDADE		
02172 - ORSE	10.01	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=3 CM (REGULARIZAÇÃO DE PISO)	M²	53
04864 - ORSE	10.02	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AÇ-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (NA COR AMARELA)	M²	53
07323 - ORSE	10.03	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	8
08779 - ORSE	10.04	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (2'), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2") - JURI	M	3
	11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
00028 - ORSE	11.02	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	30
72897 - SINAPI	11.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 3 M3	M³	30
72886 - SINAPI	11.04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³XKM	300
9537 - SINAPI	11.05	LIMPEZA DE OBRA	M²	205

Jorge Tavares de Lima  
Diretor Geral do Conselho  
CREA-AL nº 673972/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA – COMPLEMENTAR II

LOCAL: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA - TJ/AL

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.8.FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_11/2015	H	14
	3.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS		
	3.01	PINTURA DO MURO		
88431 - SINAPI	3.01.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE CASAS ( COMPLEMENTO DO MURO )	M2	320
	3.02	SALA DO JUIZ E DO ASSESSOR		
00029 - ORSE	3.02.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE ( TEXTURA )	M2	68
02278 - ORSE	3.02.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	68
02288 - ORSE	3.02.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	68
	3.03	SALA DE AUDIÊNCIA		
00029 - ORSE	3.04.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE ( TEXTURA )	M2	48
02278 - ORSE	3.03.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	48
02288 - ORSE	3.03.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	48
	3.04	SALA DE AUDIÊNCIA		
00029 - ORSE	3.04.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE ( TEXTURA )	M2	39
02278 - ORSE	3.04.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	39
02288 - ORSE	3.04.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	39
	3.05	PROMOTORIA 2ª VARA		
00029 - ORSE	3.05.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE ( TEXTURA )	M2	39
02278 - ORSE	3.05.02	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	39
02288 - ORSE	3.05.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	39
	3.06	ESCRIVANIA 2ª VARA		
00029 - ORSE	3.06.01	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE ( TEXTURA )	M2	65

Julio T. ...  
Depto. ...  
CNPJ nº 20.111.111-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas







PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA – COMPLEMENTAR II

LOCAL: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA - TJ/AL

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
02285 – ORSE	5.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M2	139
02285 – ORSE	5.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M2	115
07702/ORSE	5.03	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	1
02288 – ORSE	5.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	123
02278/ORSE	5.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA PVA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	25
	6.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03299 – ORSE	6.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	9
00691 – ORSE	6.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UN	6
07138 – ORSE	6.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	100
	7.00	MANUTENÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS		
09282 – ORSE	7.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 150A, 60X50X20CM, PARA 15 DISJUNTORES (EXCETO OS DISJUNTORES)	UND	1
91922/SINAPI	7.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85
91930/SINAPI	7.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	75
3698 – ORSE	7.04	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UND	1
8419 – ORSE	7.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UND	1
0452 – ORSE	7.06	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UND	1
8490 – ORSE	7.07	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	UND	1
11267/ORSE	7.08	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10KA	UND	1
	7.11	QUADRO 1		
88264 – ORSE	7.11.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8

Jorge T. [assinatura]  
[rubrica]  
CREAL/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA – COMPLEMENTAR II

LOCAL: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA - TJ/AL

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8824 7- ORSE	7.11.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
00073 - ORSE	7.11.03	ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 140MM X 3,5MM	UND	10
00181 - ORSE	7.11.05	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - (0 A 9) E (A A C) COM 10 UNIDADES	UND	10
03125 - ORSE	7.11.08	LIXA D'ÁGUA 360	UN	3
	7.12	QUADRO 2		
88264 - ORSE	7.12.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
8824 7- ORSE	7.12.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
00073 - ORSE	7.12.03	ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 140MM X 3,5MM	UND	10
00181 - ORSE	7.12.05	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - (0 A 9) E (A A C) COM 10 UNIDADES	UND	10
03125 - ORSE	7.12.08	LIXA D'ÁGUA 360	UN	3
	7.13	QUADRO 3		
88264 - ORSE	7.13.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
8824 7- ORSE	7.13.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
00073 - ORSE	7.13.03	ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 140MM X 3,5MM	UND	10
00181 - ORSE	7.13.05	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - (0 A 9) E (A A C) COM 10 UNIDADES	UND	10
03125 - ORSE	7.13.08	LIXA D'ÁGUA 360	UN	3
	7.14	QUADRO 4		
88264 - ORSE	7.14.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
8824 7- ORSE	7.14.02	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
00073 - ORSE	7.14.03	ABRAÇADEIRA DE NYLON P/AMARRAÇÃO DE CABOS 140MM X 3,5MM	UND	10
00181 - ORSE	7.14.05	ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO - (0 A 9) E (A A C) COM 10 UNIDADES	UND	10
03125 - ORSE	7.14.08	LIXA D'ÁGUA 360	UN	3
	8.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
89987 - SINAPI	8.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	2
7991 - ORSE	8.02	DEMOLIÇÃO DE RIFTO DE CONCRETO	M	140
C0304 - ORSE	8.03	RIFTO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa L=30CM E H=5CM	M	140
C8998 - ORSE	8.06	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4X4	UN	1

Jorge Reis  
Diretor Geral  
CREA-AL 020572017/18  
11.571545

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA – COMPLEMENTAR II

LOCAL: FÓRUM DE DELMIRO GOUVEIA - TJ/AL

DATA: SETEMBRO 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3520 – ORSE	8.07	FECHADURA PADO, LINHA BOLA ITALIANA, REF.855-43, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR	UN	3
05029 – ORSE	8.09	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO	UN	1
	9.00	RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA		
10033 - ORSE	9.01	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M3	10
00026 - ORSE	9.02	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	10
09537 – SINAPI	9.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	150

Jorge Torres Silva  
Diretor Geral do Conselho  
CREA 02/673972/2017  
18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





## FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LÓCAL: FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	53
4083 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	370
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	2.01.01	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERAÇÃO	H	50
74209/001 - SINAPI	2.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	M²	4
73805/001 - SINAPI	2.03	PARRACAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M²	20
73618 - SINAPI	2.04	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	14
	2.05	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0031 - ORSE	2.05.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM BATENTE	M²	8
7215 - ORSE	2.05.02	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	11
7216 - ORSE	2.05.04	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	19
4859 - ORSE	2.05.05	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	5
03023 - ORSE	2.05.06	REMOÇÃO DE PARA-RAIO 12KV	UN	1
85416 - SINAPI	2.05.07	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	23
7725 - ORSE	2.05.08	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/O LIXAMENTO E/O ESCOVAÇÃO)	M²	1494
9660 - ORSE	2.05.09	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO (SEM REAPROVEITAMENTO)	M²	24
85334 - SINAPI	2.05.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	18

Jorge Roberto de Lima  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL 13.87546

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
35417 - SINAPI	2.05.12	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2"	M	10
0012 - ORSE	2.05.13	DEMOIÇÃO DE FORROS	M²	129
0023 - ORSE	2.05.14	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX	M²	15
	3.00	COBERTA		
72213 - SINAPI	3.01	LIMPEZA MANUAL DE CALHA E LAJE COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	M²	16
0278 - ORSE	3.02	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	340
0265 - CRSE	3.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	340
7988 - ORSE	3.04	PINTURA DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M²	340
2304 - ORSE	3.05	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	122
9380 - ORSE	3.06	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	24
87879 - SINAPI	3.07	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_03/2014	M²	24
87792 - SINAPI	3.08	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	24
73753/001 - SINAPI	3.09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	82
10308 - ORSE	3.10	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR	M³	5

Jorge T. M. S. Lima  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL 020572/18 - 18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FORUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
89798 - SINAPI	3.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	2
	4.00	FORROS		
5045 - ORSE	4.01	FORRO DE PVC METABIL,OU SIMILAR,EM PLACAS 1,25X0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	122
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2436 - SINAPI	5.01	ELETRICISTA (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE DADOS)	H	6
633 - ORSE	5.04	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	19
633 - ORSE	5.05	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X20W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	13
10765 - ORSE	5.07	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	8
90447 - SINAPI	5.08	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	48
2484 - ORSE	5.09	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	48
74246/001 - SINAPI	5.23	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	-
83372 - SINAPI	5.24	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-
	5.25	ATERRAMENTO - SPDA		
72254 - SINAPI	5.25.01	CABO DE COBRE NU 50MM²	M	30
3768 - ORSE	5.25.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FASE DE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M C.C.V. CONECTOR	UN	4
11005 - ORSE	5.25.04	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE	UN	1

Jorge  
CREAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8795 - ORSE	5.25.05	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL	UN	10
11039 - ORSE	5.25.07	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	300
9709 - ORSE	5.25.08	BUCHA DE KYLON Nº06, REF: TEL-5306 (SPDA)	JN	300
9816 - ORSE	5.25.09	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	300
10091 - ORSE	5.25.10	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FLUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	160
10729 - ORSE	5.25.11	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM²	UN	10
11006 - ORSE	5.25.12	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA)	JN	30
8456 - ORSE	5.25.16	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM², 150/750V	M	50
10694 - ORSE	5.25.17	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	JN	4
	6.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1353 - ORSE	6.01	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	1
9676 - ORSE	6.07	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	3
66914 - SINAPI	6.08	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO	UN	1
2058 - ORSE	6.09	TORNEIRA DE METAL Ø 1/2" P/ LAVATÓRIO (DECA REF 1190 C-40 OU SIMILAR)	UN	1
66912 - SINAPI	6.10	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1
66884 - SINAPI	6.11	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5
66886 - SINAPI	6.12	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7
4457 - ORSE	6.13	DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR	UN	5
66881 - SINAPI	6.14	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7

Jorge W. Lira  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL/2018/1737

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6087 - SINAPI	6.16	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPFCAO/FOSSA SEPTICA	UN	3
4545 - ORSE	6.22	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)	UN	3
	7.00	ESQUADRIAS		
	7.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
10972 - ORSE	7.01.02	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	77
73932/001 - SINAPI	7.01.03	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (SIMILAR À EXIS	M²	24
90830 - SINAPI	7.02.02	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5
1797 - ORSE	7.02.04	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	5
	7.03	ESQUADRIAS DE VIDRO		
73838/001 - SINAPI	7.03.02	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M. ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR	UN	2
COMP - 01	7.03.03	VIDRO TEMPERADO FUME, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	11
	8.00	REVESTIMENTOS		
4113 - ORSE	8.01	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	80
	8.02	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
10865 - ORSE	8.02.01	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PAREDE E PISO)	M²	488
2451 - ORSE	8.02.02	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	488
	9.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	9.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	957
88486 - SINAPI	9.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	381
88489 - SINAPI	9.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	392
2296 - ORSE	9.04	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	429

Jorge ...  
Diretor Central de Administração  
CREA-AL 0205728/2017 - Tel: 311 87754-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE GIRAU DO PONCIANO

DATA: JANEIRO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2304 - ORSE	9.05	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	80
7808 - ORSE	9.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	85
	11.00	ELEMENTOS DECORATIVOS		
84882 - SINAPI	11.01	GUARDA-CORPO COM CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	40
	12.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
40678 - SINAPI	12.05	PORTA EM FERRO QUADRICULADA PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJÕES DE ABRIR COM GUARNIÇÕES	M²	1
	13.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8539 - ORSE	13.01	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	M	3

Jorge Tório de Almeida Lira  
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL/0001/2018, nº 51-54-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





## FÓRUM DE IGACI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**LOCAL: FÓRUM DE IGACI**

**DATA: MARÇO/ 2017**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	40
4083 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	410
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	2.01.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	H	35
5088 - ORSE	2.02	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M²	20
73618 - SINAPI	2.03	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	125
	2.04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
738011 - SINAPI	2.04.01	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO TÁTIL)	M²	3
4942 - ORSE	2.04.02	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	37
2095 - ORSE	2.04.03	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	2
7216 - ORSE	2.04.04	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	26
4859 - ORSE	2.04.05	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	10
0043 - ORSE	2.04.06	RETIRADA DE CALHA	M	39
	3.00	COBERTA		
0265 - ORSE	3.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	515
55960 - SINAPI	3.02	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	515
73753/001 - SINAPI	3.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	M²	62

Jorge Tomaz Lira  
Depto. de Engenharia e Arquitetura  
CREA-AL 2017/001-1001 TJ-AL-754-S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**LOCAL: FÓRUM DE IGACI**

**DATA: MARÇO/ 2017**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9360 - ORSE	3.04	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	77
10308 - ORSE	3.05	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'ÁGUA)	M³	6
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
88264 - SINAPI	4.01	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICAS E DE DADOS)	H	16
COMP - 01	4.02	REVISÃO DE LUMINÁRIA 01 PÉTALA, P/LUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40402 (SIMILAR A EXISTENTE)	UN	3
COMP - 02	4.03	REVISÃO DE LUMINÁRIA 02 PETALA, P/LUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR E CAPACITOR, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40402 (SIMILAR A EXISTENTE)	UN	3
09923 - ORSE	4.04	LUMINÁRIA PLAFONIER (TECNOLUX REF.CA-2281P OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA PL 15w	UN	5
91926 - SINAPI	4.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²	M	300
COMP - 03	4.06	REVISÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 4 x 16W, REF. C-2342, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UN	4
0625 - ORSE	4.07	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	UN	5
74246/001 - SINAPI	4.08	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	1
10765 - ORSE	4.09	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS COM AUTONOMIA DE 1 HORA	UN	6
	4.10	REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR		

Jorge Almeida Lima  
Diretor Administrativo  
CREA-AL nº 15154-E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE IGACI

DATA: MARÇO/ 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
91677 - SINAPI	4.10.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
88264 - SINAPI	4.10.02	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7789 - ORSE	5.01	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPEI (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	2
88884 - SINAPI	5.02	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8
88886 - SINAPI	5.03	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8
88882 - SINAPI	5.04	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8
5971 - ORSE	5.05	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO 1/4", DIAM 1X1M INCLUSIVE PINTURA E CADEADO	UN	1
10308 - ORSE	5.06	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO INFERIOR (CISTERNA)	M³	8
1707 - ORSE	5.07	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UN	4
1716 - ORSE	5.08	LIMPEZA DE FOSSA	M³	9
	6.00	ESQUADRIAS		
	6.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
1841 - ORSE	6.01.01	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	30
10972 - ORSE	6.01.02	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	105

Jorge Torres - Jurem Lira  
Diretor, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
CREA 2203728/2017 - 01/03/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**LOCAL: FÓRUM DE IGACI**

**DATA: MARÇO/ 2017**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1899 - ORSE	6.01.03	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	37
	6.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
90830 - SINAPI	6.02.01	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (SIMILAR AOS EXISTENTE)	UN	10
	7.00	REVESTIMENTOS		
	7.01	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
COMP - 001	7.01.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 34 X 34 CM, LINHA RAVENA, COR BRANCO BRILHANTE, ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	1
10865 - ORSE	7.01.02	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PAREDE)	M²	572
2451 - ORSE	7.01.03	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS	M²	572
	7.02	REVESTIMENTO DE MADEIRA		
01939 - ORSE	7.02.01	COMPENSADO 15MM C/ FORMICA BRILHANTE COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, PARA PAREDE (BATE MACA)	M²	10
	8.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	262
88486 - SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	481
88489 - SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1647
2288 - ORSE	8.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	367
2304 - ORSE	8.05	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	235

Jorge Dória - Membro Lira  
Dep. Cel. da Engenharia  
CREA 120572 - 02 - Alagoas - 13.87754-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE IGACI

DATA: MARÇO/ 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7808 - ORSE	8.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMAS DE ESMALTE OU OLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	235
84665 - SINAPI	8.07	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	25
	9.00	PISO		
9418 - ORSE	9.01	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	3
7323 - ORSE	9.02	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	6
73948/15 - SINAPI	9.03	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M²	481
	10.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
90444 - SINAPI	10.01	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	5
2483 - ORSE	10.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	5
73933/4 - SINAPI	10.05	PORTA EM FERRO QUADRICULADA PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJÕES DE ABRIR COM GUARNIÇÕES	M²	1
07838 - ORSE	10.06	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	1
02555 - ORSE	10.08	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA	UN	1
09014 - ORSE	10.10	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	2
92692 - SINAPI	10.11	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1

Jorge Torres Menezes Lira  
Diretor Geral de Engenharia  
CREA-AL 020518/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**LOCAL: FÓRUM DE IGACI**

**DATA: MARÇO/ 2017**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
92687 - SINAPI	10.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6
	11.00	INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		
2602 - ORSE	11.01	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	20
1030 - ORSE	11.02	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 40 MM (1 1/2")	M	66
89514 - SINAPI	11.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3
COTAÇÃO	11.04	INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	UN	1
COTAÇÃO	11.05	LIMPEZA E VAZÃO	UN	1
	12.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9537 - SINAPI	12.01	LIMPEZA DE OBRA	M²	610
6191 - ORSE	12.02	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	1292

Jorge Tomé *[assinatura]* Lira  
Diretor Geral do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
CREA-AL/673972/2017 Data: 18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





## FÓRUM DE JOAQUIM GOMES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas