			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E	AMPLIA	ÇÃO DO FÓRU	IM DE ARAPIRACA	- ANEXO	I		
	ına, 934 - Santa		DE ARAPIRACA - ANEXO apiraca - AL, 57310-245			BASE: SINAPI - M BDI MATERIAL BDI EQUIP.	AIO - 2024 / ORSE 25,00% 16,80%	E - ABRIL - 2024 1,29 1,168		
RAZO DE EXECU		90	DIAS CORRIDOS					NÃO DESONERADOS	1	
CÓDIGO	BASE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$) SINAPI/ORSE	VALOR UNITARIO (R\$) COM BDI	TOTAL (R\$) SEM BDI	TOTAL (R\$)	%
90777	SINAPI	1.00 1.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	н	100,00	125,04	156,30	R\$ 89.685,92 12.504,00		7,02%
			COMPLEMENTARES ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			· ·		·		
90777	SINAPI	1.02	(ELETRICA)	Н	60,00	125,04	156,30	7.502,40		
90780 90776	SINAPI	1.03	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	528,00 528,00	39,34 26,20	49,18 32,75	20.771,52 13.833,60		
90766 COMP - 00/017	SINAPI	1.05 1.06	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00 686,09	23,05 24,82	28,81 31,03	12.170,40 17.028,80		
100289	SINAPI	1.07	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	288,00	20,40	25,50	5.875,20		
		2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 106.044,91		8,31%
73467	SINAPI	2.01	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE ELXOS 3.56 M, POTÊNCIA 185 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.50 X.65 X.0.50M. C+IP DIURNO. AF_06/2014 (TRANSPORTE DO TRANSFORMADOR INCLUSO)	CHP	90,00	245,56	306,95	22.100,40 22.100,40		1,73%
	CREA-AL	2.02 2.02.01	SERVIÇOS TÉCNICOS ART/RRT DO CONTRATO	UN	1,00	254,59	318,24	R\$ 1.723,49 254,59		0,13%
	PREFEITURA	2.02.02	ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO	M ²	370,00	1,86	2,33	688,20	860,25	
	CBM/AL	2.02.03 2.03	HABITE-SE SERVIÇOS INICIAIS	M²	370,00	2,11	2,64	780,70 R\$ 69.024,94		5,419
11397	ORSE	2.03.01	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	1,00	750,00	937,50	750,00		2,117
4784	ORSE	2.03.02	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO S=43,56M2, C/ 2 SALAS E 2 BANHEIROS COM MATERIAIS NOVOS	UM	1,00	21.128,34	26.410,43	21.128,34	26.410,43	
61	ORSE	2.03.03	BARRAÇÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M² COM MATERIAIS NOVOS	UN	1,00	17.317,39	21.646,74	17.317,39	21.646,74	
62	ORSE	2.03.04	BARRAÇÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38.72 M2) COM MATERIAIS NOVOS	UM	1,00	11.964,66	14.955,83	11.964,66	14.955,83	
10184	ORSE	2.03.05	BARRAÇÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M²,	UM	1,00	17.864,55	22.330,69	17.864,55	22.330,69	
10104	UKSE	2.03.05	CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS	UW	1,00	17.804,55	22.330,09			4.020
26	ORSE	2.04.01	DEMOLIÇÃO E RETIRADA COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	37,78	17,48	21,85	R\$ 13.196,08 660,41	R\$ 16.495,10 825,51	1,03%
13197	ORSE	2.04.02	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³, PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	M³	37,78	300,00	375,00	11.334,24	14.167,80	
95876	SINAPI	2.04.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	566,71	2,12	2,65	1.201,43	1.501,79	
		3.00	MOVIMENTO DE TERRA E ESCAVAÇÕES					R\$ 63.973,71		5,01%
0.407	0005	3.01	ESCAVAÇÕES ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª			50.00	25.40			0,43%
2497	ORSE	3.01.01 3.02	CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M CORTE, ATERRO E REATERRO	M³	103,70	52,39	65,49	5.432,63 R\$ 58.541,08		4,58%
72	ORSE	3.02.01	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÉPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M³	103,70	34,91	43,64	3.620,03	4.525,03	
2506	ORSE	3.02.02	ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE - CORTE	M³	185,37	13,63	17,04	2.526,59	3.158,24	
77	ORSE	3.02.03	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	M³	222,44	184,39	230,49	41.016,45	51.270,56	
11447	ORSE	3.02.04	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M³	222,44	12,54	15,68	2.789,45	3.486,81	
95426	SINAPI	3.02.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M², EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/202	M³XKM	4.337,66	1,98	2,48	8.588,56	10.735,70	
		4.00	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES					R\$ 52.867,35	R\$ 66.084,19	4,14%
		4.01	PREPARO DO TERRENO					R\$ 2.150,29	R\$ 2.687,87	0,17%
4177	ORSE	4.01.01	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M²	370,74	5,80	7,25	2.150,29	2.687,87	
		4.02	FUNDAÇÕES DIRETAS ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE					R\$ 50.717,06	R\$ 63.396,33	3,97%
101166	SINAPI	4.02.01	CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA	M³	19,77	637,70	797,13	12.607,33	15.759,16	
94962	SINAPI	4.02.02	SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	4,36	362,08	452,60	1.580,16	1.975,20	
11483	ORSE	4.02.03	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA - CINTA	M³	3,30	568,94	711,18	1.874,66	2.343,32	
11483	ORSE	4.02.04	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	M³	6,72	568,94	711,18	3.821,50	4.776,88	
11639	ORSE	4.02.05	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M²	111,63	194,67	243,34	21.731,40	27.164,25	
96543	SINAPI	4.02.06	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF ,08/2017	KG	134,00	19,83	24,79	2.657,22	3.321,53	
96544	SINAPI	4.02.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	249,00	18,17	22,71	4.524,33		
96546	SINAPI	4.02.08	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	131,00	14,66	18,33	1.920,46		
		5.00	SUPRA-ESTRUTURA					R\$ 125.549,29		9,83%
105	ORSE	5.01 5.01.01	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO	M³	10,53	587,76	734,70	R\$ 6.191,71 6.191,71		0,48%
	51.02	5.02	E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA FORMA FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO		10,00	357,70	1 754,70	R\$ 32.819,34		2,57%
11641	ORSE	5.02.01	PLANA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M²	391,03	81,95	102,44	32.044,71	40.055,89	
103761	SINAPI	5.02.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M²	9,60	80,69	100,86	774,62	968,28	
		5.03	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM.					R\$ 8.915,62		0,70%
140	ORSE	5.03.01	MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	129,00	12,81	16,01	1.652,49	2.065,61	
92759	SINAPI	5.03.02	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,00	14,58	18,23	1.574,64	1.968,30	
92760	SINAPI	5.03.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,00	14,00	17,50	1.932,00	2.415,00	
92761	SINAPI	5.03.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,00	13,33	16,66	66,65	83,31	
			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE							
92762	SINAPI	5.03.05	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	308,00	11,98	14,98	3.689,84	4.612,30	

RA: REFORMA E	AMPLIAÇÃO E	OO FÓRUM D	DE ARAPIRACA - ANEXO			BASE: SINAPI - MA	AIO - 2024 / ORSI	E - ABRIL - 2024		
	na, 934 - Santa		apiraca - AL, 57310-245			BDI MATERIAL BDI EQUIP.	25,00% 16.80%	1,25 1,168		
AZO DE EXECUÇ		90	DIAS CORRIDOS			· ·	,	NÃO DESONERADOS		
CÓDIGO	BASE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	%
7393	ORSE	5.04.01	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M²	9,60	SINAPI/ORSE 159,92	COM BDI 199,90	1.535,23	1.919,04	
7194	ORSE	5.04.02	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO ""COM"" MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA 61 A 100 KM	DIA	4,00	1.384,17	1.730,21	5.536,68	6.920,85	
12510	ORSE	5.04.03	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA CIVIGAS-TRELICA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN TELHAS - EXECUTADA	M²	375,17	188,05	235,06	70.550,72	88.188,40	
		6.00	PAREDES E PAINEIS					R\$ 255.937,04	R\$ 319.921,30	20,04%
		6.01	FECHAMENTOS					R\$ 59.374,09	R\$ 74.217,61	4,65%
103328	SINAPI	6.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	615,90	85,58	106,98	52.708,93	65.886,16	
8811	ORSE	6.01.02	FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE VIGA EM CONRETO PRÉ- MOLDADAO, SEÇÃO 12x20cm (PERGOLADO)	М	47,60	67,71	84,64	3.223,00	4.028,75	
2376	ORSE	6.01.03	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E=0,09M, CIALV DE PEDRA (35X60CM), PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM), EM CONCRETO ARMADO FOX=15,0 MPA, CICHAPISCO, REDOCO E PINT. HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, CICINTAS E PILARES APARENTES.	M²	12,13	283,89	354,86	3.442,17	4.302,71	
		6.02	COMPLEMENTOS					R\$ 196.562,95	R\$ 245.703,69	15,39%
93184	SINAPI	6.02.01	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	38,80	26,08	32,60	1.011,90	1.264,88	
COMP - 00/018	SINAPI	6.02.02	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	2,60	54,36	67,95	141,34	176,67	
105039	SINAPI	6.02.03	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	М	27,10	44,07	55,09	1.194,30	1.492,87	
8394	ORSE	6.02.04	APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS COM VIGAS	М	165,73	29,73	37,16	4.927,15	6.158,94	
93203	SINAPI	6.02.05	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	М	165,73	14,92	18,65	2.472,69	3.090,86	
COMP. EQUIPE		6.02.06 7.00	HORAS EQUIPE ADCIONAL COBERTA	UND	1,00	186.815,57	233.519,46	186.815,57 R\$ 170.942,19	233.519,46 R\$ 213.677,74	13,39%
9180	ORSE	7.01	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, DUPLA, TRAPEZOIDAL, PREENCHIMENTO PU=30 MM, PRÉ-PINTADA, E=0,5MM, ISOESTE OU SIMILAR - REV. 01	M²	375,17	323,70	404,63	121.442,53	151.803,16	
3714	ORSE	7.02	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1	M²	1.500,68	15,83	19,79	23.755,76	29.694,71	
100327	SINAPI	7.03	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	М	104,10	71,97	89,96	7.492,08	9.365,10	
9753	ORSE	7.04	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, C/ LARGURA = 22 CM, ESP. = 2 CM	М	104,10	169,30	211,63	17.624,13	22.030,16	
8637	ORSE	7.05	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM Ø=150MM	M	4,85	51,07	63,84	247,69	309,61	
10678	ORSE	7.06 8.00	E ESP=15CM IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	4,00	95,00	118,75	380,00 R\$ 4.367,52	475,00 R\$ 5.459,40	0,34%
4953	ORSE	8.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	164,75	26,51	33,14	4.367,52	5.459,40	
		9.00	ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 31.668,81		2,48%
COMP - 00/05		9.01.01	DE MADEIRA E DIVISÓRIA PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E	UN	4,00	775,30	969,13	R\$ 3.229,29 3.101,20	R\$ 4.036,61 3.876,50	0,25%
2308	ORSE	9.01.02	FERRAGENS PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1 (PINTURA UMA FACE)	M²	6,72	19,06	23,83	128,08	160,10	
		9.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					R\$ 22.881,31	R\$ 28.601,64	1,79%
12334	ORSE	9.02.01	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -	M²	7,56	478,32	597,90	3.616,10	4.520,12	
94589	SINAPI	9.02.02	CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PORTÃO EM ALUMÍNIO. COR NB/P. EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO	М	18,72	20,68	25,85	387,13	483,91	
11955	ORSE	9.02.03	OU LAMBRIL COR BRONZE, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA	M²	6,30	335,63	419,54	2.114,47	2.643,09	
11941	ORSE	9.02.04	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	M²	21,18	506,02	632,53	10.714,97	13.393,72	
102162	SINAPI	9.02.05 9.03	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS ESQUADRIAS DE FERRO	M²	21,18	285,65	357,06	6.048,64 R\$ 5.558,21	7.560,80 R\$ 6.947,76	0,44%
100701	SINAPI	9.03.01	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M²	6,09	561,64	702,05	3.420,39	4.275,48	0,44/0
I-1276	ORSE	9.03.02	KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V	UN	1,00	1.545,12	1.931,40	1.545,12	1.931,40	
100758	SINAPI	9.03.03	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÁOS). AF_01/2020	M²	12,60	47,04	58,80	592,70	740,88	
		10.00	REVESTIMENTOS - PAREDES E TETOS					R\$ 77.144,34	R\$ 96.430,42	6,04%
		10.01	DE ARGAMASSAS					R\$ 63.121,42	R\$ 78.901,78	4,94%
87878	SINAPI	10.01.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	1.231,80	4,54	5,68	5.592,39	6.990,49	
87777	SINAPI	10.01.02	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUÁL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	615,90	55,66	69,58	34.281,13	42.851,41	

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E	AMPLIA	CÃO DO FÓRU	IM DE ARAPIRAÇA	- ANEXO			
ORRA: REFORMA E	: AMPLIAÇÃO F	OO FÓRUM D	DE ARAPIRACA - ANEXO			BASE: SINAPI - M		- ΔRRII - 2024		
LOCAL: R. Samaritar			piraca - AL, 57310-245			BDI MATERIAL	25,00%	1,25		
DATA: JUNHO/2024 PRAZO DE EXECUÇ	ÇÃO	90	DIAS CORRIDOS			BDI EQUIP.	ARGOS SOCIAIS	1,168 NÃO DESONERADOS		
CÓDIGO	BASE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	%
87530	SINAPI	10.01.03	MASSA ÜNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAL MENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 200M, COM EXECUÇÃO DE TAUISCAS. AF_06/2014	M²	615,90	SINAPI/ORSE 37,50	46,88	23.096,34	28.870,43	
9716	ORSE	10.01.04	CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1", BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTIMENTOS CERÂMICOS	М	7,20	21,05	26,31	151,56	189,45	
		10.02	DE CERÂMICA					R\$ 8.520,67	R\$ 10.650,84	0,67%
12418	ORSE	10.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	65,98	129,15	161,44	8.520,67	10.650,84	
5045	ORSE	10.03 10.03.01	FORROS FORRO DE PVC, EM PLACA 1,25x0,625M, COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, INSTALADO	M²	33,43	164,59	205,74	R\$ 5.502,24 5.502,24	R\$ 6.877,80 6.877,80	0,43%
		11.00	PAVIMENTAÇÕES					R\$ 104.184,21	R\$ 130.230,27	8,16%
97113	SINAPI	11.01 11.01.01	BASE PARA PISO APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS	M²	340,84	3,16	3,95	R\$ 45.275,48 1.077.05	R\$ 56.594,35 1.346,32	3,55%
	ORSE		DE CONCRETO. AF_04/2022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M,	M²		12,46	15,58	,		
11380	ORSE	11.01.02	(0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5	M ³	340,84 17,04	687,90	859,88	4.246,87	5.308,58 14.653,99	
87702	SINAPI	11.01.04	MPA, LANÇADO E ADENSADO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.	M²	340,84	56,52	70,65	19.264,28	24.080,35	
2180	ORSE	11.01.05	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M²	340,84	26,30	32,88	8.964,09	11.205,12	
		11.02	CERÂMICO INTERNO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), ELIANE OU SIMILAR,			455.50		R\$ 53.027,89		4,15%
7767	ORSE	11.02.01	APLICADO COM ARGAMASSA ÌNDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	340,84	155,58	194,48	53.027,89	66.284,86	
		11.03	PISOS EXTERNOS	<u> </u>				R\$ 5.880,85	R\$ 7.351,06	0,46%
4555	ORSE	11.03.01	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	М	20,55	44,24	55,30	909,13	1.136,42	
97113	SINAPI	11.03.02	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA	M²	39,65	3,16	3,95	125,29	156,62	
10011	ORSE	11.03.03	NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (1,00KG/M²), MALHA POP MÉDIA GERDAU OU SIMILAR	M²	39,65	17,85	22,31	707,75	884,69	
101747	SINAPI	11.03.04	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	39,65	88,64	110,80	3.514,58	4.393,22	
03644	ORSE	11.03.05	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL (CALÇADA E RAMPA)	M²	39,65	15,74	19,68	624,09	780,11	
		12.00	PINTURAS	T				R\$ 58.593,94	R\$ 73.242,42	4,59%
8624	ORSE	12.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M²	759,79	19,53	24,41	14.838,71	18.548,39	
2282	ORSE	12.02	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO DEMANDA LÁTICA ACRÍLICA DE ACRÍLICA DE LA COMPANIA LA TRANSPICIA DE LA COMPANIA LA COMPA	M²	759,79	8,00	10,00	6.078,32	7.597,91	
88489	SINAPI	12.03	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (BRANCO GELO) PINTURA PARA EXTERIORES. SOBRE PAREDES. COM LIXAMENTO.	M²	759,79	12,42	15,53	9.436,60	11.795,75	
2296	ORSE	12.04	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	701,10	40,28	50,35	28.240,31	35.300,38	
			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA					R\$ 30.792,74 R\$ 5.501,83		2,41% 0,43%
88267	SINAPI	13.01.01	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	48,00	28,96	36,20	1.390,08	1.737,60	0,4370
88248	SINAPI	13.01.02	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	48,00	20,67	25,84	992,16	1.240,20	
94673	SINAPI	13.01.03	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	3,00	6,81	8,51	20,43	25,54	
89429	SINAPI	13.01.04	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	5,88	7,35	64,68	80,85	
817	ORSE	13.01.05	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	136,62	170,78	136,62	170,78	
102137	SINAPI	13.01.06	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	81,11	101,39	81,11	101,39	
94798	SINAPI	13.01.07	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	99,92	124,90	99,92	124,90	
89362	SINAPI	13.01.08	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00	9,20	11,50	46,00	57,50	
90373	SINAPI	13.01.09	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2/022	UN	10,00	12,86	16,08	128,60	160,75	
89385	SINAPI	13.01.10	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA, 3/4", LINHA LINK, DECA		1,00		8,80	7,04		
9500	ORSE	13.01.11	OU SIMILAR REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E	UN	5,00	151,29	189,11	756,45	945,56	
90371	SINAPI	13.01.12	INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	3,00	21,40	26,75	64,20	80,25	
89395	SINAPI	13.01.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN	5,00	12,64	15,80	63,20		
89356	SINAPI	13.01.14	RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS (INCLUSOS TUBOS,	M	24,10	23,55	29,44	567,56		
102622	SINAPI	13.01.15	CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	541,89	677,36	1.083,78		
		13.02	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 14.494,16	R\$ 18.117,70	1,14%
89726	SINAPI	13.02.01	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,96	12,45	19,92	24,90	
89732	SINAPI	13.02.02	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	15,68	19,60	15,68	19,60	
89739	SINAPI	13.02.03	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,50	29,38	23,50	29,38	

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E	AMPLIA	ÇAO DO FORU	M DE ARAPIRACA	- ANEXO			
			DE ARAPIRACA - ANEXO piraca - AL, 57310-245			BASE: SINAPI - MA BDI MATERIAL	AIO - 2024 / ORSE 25,00%			
DATA: JUNHO/2024 PRAZO DE EXECUÇ		90	DIAS CORRIDOS			BDI EQUIP.	16,80%	1,168 NÃO DESONERADOS		
THEO DE EXECCY		30	DIA COMBOC			VALOR UNITÁRIO	VALOR			
CÓDIGO	BASE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	(R\$) SINAPI/ORSE	UNITARIO (R\$) COM BDI	TOTAL (R\$) SEM BDI	TOTAL (R\$) COM BDI	%
1672	ORSE	13.02.04	JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	2,00	14,98	18,73	29,96	37,45	
89731	SINAPI	13.02.05	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	14,98	18,73	59,92	74,90	
89744	SINAPI	13.02.06	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	27,33	34,16	27,33	34,16	
89811	SINAPI	13.02.07	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	43,00	53,75	172,00	215,00	
89728	SINAPI	13.02.08	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,54	15,68	50,16	62,70	
1562	ORSE	13.02.09	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	2,00	42,96	53,70	85,92	107,40	
1637	ORSE	13.02.10	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UN	1,00	46,44	58,05	46,44	58,05	
89785	SINAPI	13.02.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	26,40	33,00	26,40	33,00	
89857	SINAPI	13.02.12	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	36,71	45,89	293,68	367,10	
89796	SINAPI	13.02.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	42,81	53,51	42,81	53,51	
1588	ORSE	13.02.14	TÊ SANITÂRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	2,00	44,84	56,05	89,68	112,10	
89711	SINAPI	13.02.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	М	4,75	21,16	26,45	100,51	125,64	
1530	ORSE	13.02.16	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 50MM	М	4,32	21,11	26,39	91,20	113,99	
1531	ORSE	13.02.17	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 75MM	М	7,53	22,94	28,68	172,74	215,92	
1532	ORSE	13.02.18	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM	М	28,88	34,10	42,63	984,81	1.231,01	
9383	ORSE	13.02.19	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR	UN	1,00	37,86	47,33	37,86	47,33	
1695	ORSE	13.02.20	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. №25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UN	2,00	53,67	67,09	107,34	134,18	
89709	SINAPI	13.02.21	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	19,66	24,58	39,32	49,15	
98110	SINAPI	13.02.22	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	352,35	440,44	352,35	440,44	
98053	SINAPI	13.02.23	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.161,10	2.701,38	2.161,10	2.701,38	
98062	SINAPI	13.02.24	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.352,82	2.941,03	2.352,82	2.941,03	
1212	ORSE	13.02.25	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 100MM	UN	13,00	5,35	6,69	69,55	86,94	
3404	ORSE	13.02.26	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	UN	19,00	3,97	4,96	75,43	94,29	
1595	ORSE	13.02.27	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	2,00	22,31	27,89	44,62	55,78	
9030	ORSE	13.02.28	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0.12M, DIM. INT.= 0,80X0,80X0,40M	UN	4,00	500,92	626,15	2.003,68	2.504,60	
4718	ORSE	13.02.29	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	UN	3,00	389,98	487,48	1.169,94	1.462,43	
6389	ORSE	13.02.30	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0,60X0,60X1,20M	UN	2,00	719,77	899,71	1.439,54	1.799,43	
9078 4283	ORSE ORSE	13.02.31 13.02.32	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM RALO HEMISFÉRICO EM F° F°, TIPO ABACAXI Ø 100MM	M UN	16,00 4,00	132,87 45,51	166,09 56,89	2.125,92 182,04	2.657,40 227,55	
1472	ORSE	13.03 13.03.01	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/ CANOPLA LISA 40 MM (1 1/2")	UN	3,00	388,41	485,51	R\$ 10.796,75 1.165,23	R\$ 13.495,94 1.456,54	0,85%
1482	ORSE	13.03.02	VÁLVULA PÉ C/ CRIVO D= 25MM (1")	UN	1,00	99,68	124,60	99,68	124,60	
99629	SINAPI	13.03.03	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	86,59	108,24	173,18	216,48	
3669	ORSE	13.03.04	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UN	2,00	394,40	493,00	788,80	986,00	
COMP - 00/11		13.03.05	CUBA EM AÇO INOX AISI 304 RETANGULAR DE EMBUTIR, DIMENSÃO 34X40X17CM, P/INSTALAÇÃO EM BANCADAS C/VÁLVULA CROMADA DE DIÂM. 3 1/2" DA MARCÁ DE REF. TRAMONTINA, OU SIMILAR.	UN	1,00	439,10	548,88	439,10	548,88	
86931	SINAPI	13.03.06	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	481,71	602,14	963,42	1.204,28	
2066	ORSE	13.03.07	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	2,00	57,48	71,85	114,96	143,70	
12101	ORSE	13.03.08	VASO SANITÁRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17, SEM ABERTURA FRONTAL, DECA OU SIMILAR, EXCLUSIVE CAIXA ÓU VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,00	1.857,03	2.321,29	3.714,06	4.642,58	
2022	ORSE	13.03.09	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR),	UN	2,00	66,34	82,93	132,68	165,85	
2055	ORSE	13.03.10	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	UN	1,00	681,82	852,28	681,82	852,28	
COMP - 00/12		13.03.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	2,00	821,57	1.026,96	1.643,14	2.053,93	
7222	ORSE	13.03.12	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE PAREDE COM SAÍDA LATERAL, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR cod.1168	UN	1,00	364,72	455,90	364,72	455,90	
3682	ORSE	13.03.13	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR	UN	1,00	76,10	95,13	76,10	95,13	
9173	ORSE	13.03.14	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	439,86	549,83	439,86	549,83	
		14.00	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					R\$ 5.193,75	R\$ 6.492,19	0,41%

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E	AMPLIA	ÇÃO DO FÓRU	JM DE ARAPIRACA	- ANEXO			
ORRA: REFORMA E	AMPLIAÇÃO I	OO FÓRUM F	DE ARAPIRACA - ANEXO			BASE: SINAPI - M		- ABRII - 2024		
			apiraca - AL, 57310-245			BDI MATERIAL BDI EQUIP.	25,00% 16,80%	1,25		
PRAZO DE EXECUÇ	ÃO	90	DIAS CORRIDOS					NÃO DESONERADOS		
CÓDIGO	BASE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$) SINAPI/ORSE	VALOR UNITARIO (R\$) COM BDI	TOTAL (R\$) SEM BDI	TOTAL (R\$)	%
11853	ORSE	14.01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME INBR 13434)	UN	5,00	37,88	47,35	189,40	236,75	
11867	ORSE	14.02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	UN.	15,00	166,23	207,79	2.493,45	3.116,81	
1511	ORSE	14.03	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	10,00	226,73	283,41	2.267,30	2.834,13	
12138	ORSE	14.04 15.00	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, CFTV, LOGICA	UN	10,00	24,36	30,45	243,60 R\$ 81.859,30	304,50 R\$ 102.324,13	6,41%
		15.01	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS					R\$ 18.578,71	R\$ 23.223,39	1,46%
8730	ORSE	15.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN.	50,00	101,42	126,78	5.071,00	6.338,75	
12576	ORSE	15.01.02	TAMPA DE ENCAIXE 150 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN.	50,00	30,95	38,69	1.547,50	1.934,38	
11549	ORSE	15.01.03	CURVA VERTICAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN.	10,00	53,05	66,31	530,50	663,13	
12603	ORSE	15.01.04	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 150/100 X 100MM, LISA, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN.	5,00	47,70	59,63	238,50	298,13	
12573 725	ORSE	15.01.05 15.01.06	SUPORTE VERTICAL 150 X 75/100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILÁR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA	UN.	50,00 50,00	15,07 12,32	18,84 15,40	753,50 616.00	941,88 770,00	
11299	ORSE	15.01.06	ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VĹ 33 VALEMAM OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 200	UN.	8,00	14,61	18,26	116,88	146,10	
	ORSE	15.01.07	MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 200	UN.	20,00	14,61	18,26		365,25	
11299	ORSE	15.01.08	MM PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN.	400,00	4,22	5,28	292,20 1.688,00	2.110,00	
12559	ORSE	15.01.10	PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN.	300,00	1,92	2,40	576,00	720,00	
9819	ORSE	15.01.11	CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 D=1/4"X2	UN.	10,00	1,76	2,20	17,60	22,00	
13189	ORSE	15.01.12	FORNECIMENTO DE CHUMBADOR "CB" COM PARAFUSO 1/4" X 35MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA "PROLONGADOR	UN.	150,00	1,27	1,59	190,50	238,13	
721	ORSE	15.01.13	M3/8"x25mm - COM 2 PORCAS PARAFUSO CABEÇA REDONDA DE ROSCA SOBERBA 6.1X50 (REF. VL	UN.	60,00	2,18	2,73	130,80	163,50	
I-1687	ORSE	15.01.14	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA,	UN.	400,00	0,88	1,10	352,00	440,00	
I-13450	ORSE	15.01.15	DIAMETRO 3/8" X 60 VD	UN.	500,00	1,56	1,95	780,00	975,00	
7750	ORSE	15.01.16 15.01.17	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4" ABRAÇADEIRA TIPO "D"COM CHAVETA-M1.1/4"	UN.	200,00	5,44 6,82	6,80 8,53	1.088,00 682,00	1.360,00 852.50	
9427	ORSE	15.01.18	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	UN.	50,00	5,91	7,39	295,50	369,38	
9669	ORSE	15.01.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	UN.	10,00	68,68	85,85	686,80	858,50	
9673	ORSE	15.01.20	GANCHO LONGO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN.	15,00	14,70	18,38	220,50	275,63	
12556	ORSE	15.01.21	JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN.	4,00	13,42	16,78	53,68	67,10	
12578	ORSE	15.01.22	SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR)	UN.	15,00	13,85	17,31	207,75	259,69	
12498	ORSE	15.01.23 15.02	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM LUMINÁRIAS E PROJETORES	UN.	30,00	81,45	101,81	2.443,50 R\$ 13.896,56	3.054,38 R\$ 17.370,70	1,09%
			LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE							1,09%
12022	ORSE	15.02.01	32/40W OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED - REV 01 LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN.	40,00	312,34	390,43	12.493,60	15.617,00	
12021	ORSE	15.02.02	OU TUBO LED 2 X 9/10 W (TECNOLUX REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	UN.	8,00	175,37	219,21	1.402,96	·	
		15.03	CAIXAS DE PASSAGENS CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO - REV	ı				R\$ 8.021,10		0,63%
10793	ORSE	15.03.01	01 - INTERRUPTOR E TOMADAS - ALVENARIA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PVC 4" X 4" COM	UN	60,00	13,57	16,96	814,20	1.017,75	
652	ORSE	15.03.02	TAMPA CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -	UN	20,00	19,62	24,53	392,40	490,50	
91936	SINAPI	15.03.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CAIXA DE PASSAGEM PARA ELETRICIDADE EM ALUMINIO, DIM: 50 X	UN	50,00	16,02	20,03	801,00	1.001,25	
9425	ORSE	15.03.04 15.04	50 X 15 CM TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	50,00	120,27	150,34	6.013,50 R\$ 4.357,73	7.516,88 R\$ 5.447,16	0.34%
92023	SINAPI	15.04.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	8,00	54,67	68,34	437,36	546,70	0,3476
92027	SINAPI	15.04.02	INSTALAÇÃO. AF_03/2023 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	71,70	89,63	143,40	179,25	
91997	SINAPI	15.04.03	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	40,30	50,38	80,60	100,75	
92005	SINAPI	15.04.04	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	65,49	81,86	130,98	163,73	
92008	SINAPI	15.04.05	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	52,44	65,55	524,40	655,50	
711	ORSE	15.04.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	5,00	6,21	7,76	31,05	38,81	
8998	ORSE	15.04.07	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO	UN	5,00	3,66	4,58	18,30	22,88	
98307	SINAPI	15.04.08	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CÂMERA)	UN	18,00	51,23	64,04	922,14	1.152,68	
11234	ORSE	15.04.09	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	UN	10,00	108,52	135,65	1.085,20	1.356,50	
98307	SINAPI	15.04.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00	51,23	64,04	512,30	640,38	
10325	ORSE	15.04.11	TOMADA PARA LÓGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIXA PVC	UN	5,00	94,40	118,00	472,00	590,00	
		15.05	PROTEÇÃO E COMANDO DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -					R\$ 352,96	R\$ 441,20	0,03%
93653	SINAPI	15.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	2,00		16,83	26,92	33,65	
93654	SINAPI	15.05.02	PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	4,00	14,10	17,63	56,40	70,50	
93656	SINAPI	15.05.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	UN	6,00		19,24	92,34	115,43	
93669	SINAPI	15.05.04 15.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CABOS ELÉTRICOS	UN	2,00	88,65	110,81	177,30 R\$ 27.618,00	221,63 R\$ 34.522,50	2.16%
91924	SINAPI	15.06.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	400,00	3,00	3,75	1.200,00	1.500,00	2,10%
91924	SINAPI	15.06.02	AF_03/2023 - COR VERMELHO / PRETO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	400,00	3,00	3,75	1.200,00	1.500,00	
			AF_03/2023 - COR AZUL CLARO			<u> </u>				

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E	AMPLIA	CÃO DO FÓRU	M DE ARAPIRACA	- ANEXO			
OPPA: DEEODMA E	AMPLIAÇÃO F	OO EÓBLIM D	E ARAPIRACA - ANEXO	7		BASE: SINAPI - MA		= APPII - 2024		
LOCAL: R. Samaritar			piraca - AL, 57310-245			BDI MATERIAL	25,00%	1,25		
DATA: JUNHO/2024 PRAZO DE EXECUÇ	ÃO	90	DIAS CORRIDOS			BDI EQUIP. ENC.	16,80% ARGOS SOCIAIS	1,168 NÃO DESONERADOS		
CÓDIGO	BASE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	%
91924	SINAPI	15.06.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 - COR VERDE	М	400,00	SINAPI/ORSE 3,00	3,75	1.200,00	1.500,00	
91926	SINAPI	15.06.04	AP_U3/2023 - COR VERDE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 - COR VERMELHO / PRETO	М	200,00	4,33	5,41	866,00	1.082,50	
91926	SINAPI	15.06.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 - COR AZUL CLARO	М	200,00	4,33	5,41	866,00	1.082,50	
91926	SINAPI	15.06.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 - COR VERDE	М	200,00	4,33	5,41	866,00	1.082,50	
91928	SINAPI	15.06.07		М	60,00	6,68	8,35	400,80	501,00	
91928	SINAPI	15.06.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COR AZUL CLARO	М	60,00	6,68	8,35	400,80	501,00	
91928	SINAPI	15.06.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - COR VERDE	М	60,00	6,68	8,35	400,80	501,00	
91930	SINAPI	15.06.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	100,00	9,31	11,64	931,00	1.163,75	
91930	SINAPI	15.06.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	100,00	9,31	11,64	931,00	1.163,75	
91930	SINAPI	15.06.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMP, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	М	100,00	9,31	11,64	931,00	1.163,75	
9392	ORSE	15.06.13	(3,16M/KG) - 80M	KG	30,00	94,12	117,65	2.823,60	3.529,50	
4771 7138	ORSE ORSE	15.06.14 15.06.15	CABO TELEFÔNICO CI 50 - 20 PARES FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M M	100,00 800,00	18,41 12,46	23,01 15,58	1.841,00 9.968,00	2.301,25 12.460,00	
10268	ORSE	15.06.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02	UN	80,00	34,90	43,63	2.792,00	3.490,00	
		15.07	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA					R\$ 259,85		0,02%
12224	ORSE	15.07.01 15.08	ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES DIVERSOS	UN	1,00	259,85	324,81	259,85 R\$ 2.619,99	324,81 R\$ 3.274,99	0,219
9379	ORSE	15.08.01	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	5,00	41,38	51,73	206,90	258,63	
I-664	ORSE	15.08.02	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	5,00	5,00	6,25	25,00	31,25	
9953	ORSE	15.08.03	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA115g ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS - PARA	UN	20,00	20,00	25,00	400,00	500,00	
I-12	SINAPI	15.08.04	LIMPEZA DE MOLDE FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO ""T"" PARA	UN	2,00	10,75	13,44	21,50	26,88	
9902		15.08.05	CABO 50 MM²	UN	3,00	214,09	267,61	642,27	802,84	
4014	ORSE	15.08.06	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4"" - FORNECIMENTO - COR VERMELHA	UN	4,00	10,40	13,00	41,60	52,00	
4014	ORSE	15.08.07	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4*** - FORNECIMENTO - COR AZUL	UN	4,00	10,40	13,00	41,60	52,00	
4014	ORSE	15.08.08	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4"" - FORNECIMENTO - COR VERDE	UN	4,00	10,40	13,00	41,60	52,00	
4014	ORSE	15.08.09	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4*** - FORNECIMENTO - COR BRANCA	UN	4,00	10,40	13,00	41,60	52,00	
4014	ORSE	15.08.10	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4"" - FORNECIMENTO - COR AMARELA	UN	4,00	10,40	13,00	41,60	52,00	<u> </u>
4014 3329	ORSE	15.08.11 15.08.12	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4"" - FORNECIMENTO - COR PRETA FORNECIMENTO DE FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 10 M	UN	40,00 15,00	10,40 12,60	13,00 15.75	416,00 189,00	520,00 236,25	
98111	SINAPI	15.08.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM	UN	2,00	47,61	59,51	95,22	119,03	
			POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 -	UN						
8006	ORSE	15.08.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 -		50,00	1,88	2,35	94,00	117,50	
8007	ORSE	15.08.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 -	UN	20,00	2,16	2,70	43,20	54,00	
7925	ORSE	15.08.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	2,39	2,99	23,90	29,88	<u> </u>
3253	ORSE	15.08.17	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA SERRILHADA 390 MM	UN	200,00	0,89	1,11	178,00	222,50	
698	ORSE	15.08.18 15.09	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO ELETRODUTOS	UN	100,00	0,77	0,96	77,00 R\$ 6.154,40	96,25 R\$ 7.693,00	0,48%
91859	SINAPI	15.09.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	200,00	10,43	13,04	2.086,00	2.607,50	
91835	SINAPI	15.09.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (34"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	120,00	20,47	25,59	2.456,40	3.070,50	
91857	SINAPI	15.09.03	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	100,00	16,12	20,15	1.612,00	2.015,00	
		16.00	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					R\$ 6.795,60	R\$ 8.494,50	0,539
89806	SINAPI	16.01	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	21,54	26,93	129,24	161,55	
89799	SINAPI	16.02	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM Ø=150MM	М	12,00	21,88	27,35	262,56	328,20	
10678	ORSE	16.03	E ESP=15CM	UN	2,00	95,00	118,75	190,00	237,50	
COMP. 19	ORSE	16.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	М	12,00	437,50	546,88	5.250,00	6.562,50	
13274	ORSE	16.05	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	2,00	353,59	441,99	707,18	883,98	
11509	ORSE	16.06	GÁS REFRIGERANTE R22	KG	6,00	42,77	53,46	256,62		
103329	SINAPI	17.00 17.01	INSTALAÇÕES DE GÁS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM BERBADO MANIJUL AE 120031	M²	4,40	86,83	108,54	R\$ 1.657,62 R\$ 382,05		0,13
87878	SINAPI	17.02	ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA	M²	4,40	5,54	6,93	R\$ 24,38	R\$ 30,47	
1000	ORSE	17.02	TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 REBOCO OU EMBOÇO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 -	M²	4.00	24.00	42.00	D# 467 40	De 200 20	
1908	ORSE	17.03	1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS		4,80	34,88	43,60	R\$ 167,42		
8623	ORSE	17.04	DE MASSA CORRIDA - R1 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE	M² M²	4,30	17,24	21,55	R\$ 74,13		
2288	ORSE	17.05	TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM		4,65	17,56	21,95	R\$ 81,65	R\$ 102,07	
90443	SINAPI	17.06	DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015 ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA	M	3,09	8,15	10,19	R\$ 25,18		
2483	ORSE	17.07	TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M M²	3,09	4,90 172.50	6,13	R\$ 15,14		
9571	ORSE	17.08	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA Tv. Osman Lordelo Guimarães, Quadra F, Lote 14 – Centro – Lauro de Fr	M²	0,03	172,59	215,74	,	R\$ 6,47	

			TOTAL DO ORÇ	AMENTO)			R\$ 1.276.862,00	R\$ 1.596.077,50	100,00%
2450	ORSE	19.01.01	LIMPEZA GERAL	M²	1.887,33	2,37	2,96	4.472,97	5.591,22	
		19.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA		1			R\$ 4.472,97		0,35%
		19.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 4.472,97		0,35%
4287	ORSE	18.02.05	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	2,00	52,35	65,44	104,70	,	
95547	ORSE	18.02.04	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	· ·	95,89	153,42	191,78	
12511	ORSE	18.02.03	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	3,00	71,93	89,91	215,79	269,74	
12517	ORSE	18.02.02	EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CHANFRADO (BISOTADO) EM BORDAS DE ESPELHO	М	6,80	37,14	46,43	252,55	315,69	
1889	ORSE	18.02.01	ESPELHO DE CRISTAL 4MM	M²	1,32	430,00	537,50	567,60	709,50	
		18.02	ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS			•		R\$ 1.294,06	R\$ 1.617,58	0,10
12476	ORSE	18.01.02	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.02_10/2021	M²	5,04	350,00	437,50	1.764,00	2.205,00	
10777	ORSE	18.01.01	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, COM FILETE 3CM - CONFORME DETALHES PROJETO ARQUITETONICO	M²	2,53	819,26	1.024,08	2.072,73	. ,	0,30
		18.01	BANCADAS DE GRANITO E RODAMÃO					R\$ 3.836.73		0,40
		18.00	ELEMENTOS DECORATIVOS					R\$ 5.130.79	R\$ 6.413.49	0.40
92687	SINAPI	17.15	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	М	3,31	28,89	36,11	R\$ 95,63	R\$ 119,53	
92692	SINAPI	17.14	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	15,04	18,80	R\$ 30,08	R\$ 37,60	
9014	ORSE	17.13	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	2,00	70,58	88,23	R\$ 141,16	R\$ 176,45	
2555	ORSE	17.12	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA	UN	1,00	101,90	127,38	R\$ 101,90	R\$ 127,38	
7838	ORSE	17.11	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS	UN	2,00	56,53	70,66	R\$ 113,06	R\$ 141,33	
100701	SINAPI	17.10	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICÕES. AF 12/2019	M²	0,60	561,64	702,05	R\$ 336,98	R\$ 421,23	
145	ORSE	17.09	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M²	0,50	127,33	159,16	R\$ 63,67	7 R\$ 79,58	
CÓDIGO	BASE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$) SINAPI/ORSE	VALOR UNITARIO (R\$) COM BDI	TOTAL (R\$) SEM BDI	TOTAL (R\$)	%
RAZO DE EXECU	ÇAU	90	DIAS CORRIDOS			ENC	ARGUS SUCIAIS	NAU DESUNERADUS		
ATA: JUNHO/2024 PRAZO DE EXECU		90	DIAS CORRIDOS			BDI EQUIP.	16,80%	1,168 NÃO DESONERADOS		
		Edwiges, Ara	apiraca - AL, 57310-245			BDI MATERIAL	25,00%			
BRA: REFORMA	E AMPLIAÇÃO [OO FÓRUM D	DE ARAPIRACA - ANEXO			BASE: SINAPI - M.	AIO - 2024 / ORSE	- ABRIL - 2024		
			,			T				
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E	AMPLIA	ÇÃO DO FÓRU	I JM DE ARAPIRACA	- ANEXO	<u> </u>		

		1								
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E	AMPLIA	ÇÃO DO FÓRI	JM DE ARAPIRACA	- ANEXO			
OBRA: REFORMA E	AMPLIAÇÃO D	O FÓRUM D	E ARAPIRACA - ANEXO			BASE: SINAPI - MA	AIO - 2024 / ORSE	- ABRIL - 2024		
LOCAL: R. Samaritar	ia, 934 - Santa	Edwiges, Ara	piraca - AL, 57310-245			BDI MATERIAL	25,00%	1,25		
DATA: JUNHO/2024	A: JUNHO/2024					BDI EQUIP. 16,80% 1,168				
PRAZO DE EXECUÇ	ÃO	90	DIAS CORRIDOS			ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS				
CÓDIGO	BASE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	%
						SINAPI/ORSE	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FÓRUM DA UFAL										

		1.00	EQUIPAMENTOS					R\$ 46.660,75	R\$ 54.499,76	100,00%
I-42425	SINAPI		AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	2,00	2.431,10	2.839,52	4.862,20	5.679,05	
11520	ORSE		CÂMERA VM S5040 VF 1/3, 760 LINHAS 2.8 A 12MM, DA INTELBRAS OU SIMILAR	UN	15,00	583,89	681,98	8.758,35	10.229,75	
8507	ORSE	4.01.01	CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8 LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP 8000, INTELBRÁS OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	1,00	4.772,23	5.573,96	4.772,23	5.573,96	
Erro:509		4.01.02	SWITCH DE CAMADA 2, 48 PORTAS 1GB (48 DELAS ENERGIZADAS) + 4 INTERFACES SFP+ 10GBE. REDE CAT.6A. FABRICANTES: DELL, TPLINK, CISCO, HP OU SIMILAR DE QUALIDADE	UN	1,00	6.299,00	7.357,23	6.299,00	7.357,23	
11419	ORSE	4.01.03	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	UN	2,00	21,15	24,70	42,30	49,41	
10305	ORSE	4.01.04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM	UN	1,00	2.847,99	3.326,45	2.847,99	3.326,45	
98304	SINAPI	4.01.05	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	1,00	3.076,16	3.592,95	3.076,16	3.592,95	
10727	ORSE	4.01.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	2,00	288,79	337,31	577,58	674,61	
11307	ORSE	4.01.07	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	UN	1,00	1.045,73	1.221,41	1.045,73	1.221,41	
MERC04/01			HD 4 TB	UN	1,00	599,99	700,79	599,99	700,79	
I-09218	ORSE		MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR	UN	1,00	2.638,69	3.081,99	2.638,69	3.081,99	
MERC04/16			DVDR CFTV STAND ALONE MULTI HD 32 CANAIS	UN	1,00	3.116,67	3.640,27	3.116,67	3.640,27	
MERC04/02		4.01.13	SENSOR INFRA-VERMELHO DE PRESENÇA PERIMETRAL	UN	26,00	308,61	360,46	8.023,86	9.371,87	

TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 40.000,75	K\$ 54.455,76	100,00%
TOTAL COM BDI (R\$)		54.499,76	
BDI DE 16,80%		7.839,01	
TOTAL SEM BDI (R\$)		46 660 75	