

CREA-AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 2011394 expedida em 02/12/14 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

16.28	PISO CERAMICO 30X30CM CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6 TP GRES/STO ANTONIO/TERRAGRES OU SIMILAR	R\$ 30,99	m2	R\$ 38,68
16.29	PISO CERAMICO ESMALTADO LINHA POPULAR, INCL. REJUNTAMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (NAO INCLUI REGULARIZACAO DA BASE)	R\$ 19,51	m2	R\$ 24,38
16.30	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) C/ IMPERM ARG. CIM/AREIA 1:3 E=3,0CM	R\$ 28,60	m2	R\$ 35,74
16.31	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) C/ IMPERM ARG. CIM/AREIA 1:4 E=1,5CM (ATENCAO: EXECUTAR SOBRE CONCRETO AINDA FRESCO)	R\$ 22,85	m2	R\$ 28,55
16.32	PISO CIMENTADO LISO C/ CIM/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/ BETONEIRA	R\$ 23,64	m2	R\$ 29,54
16.33	PISO CIMENTADO LISO ESP=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA SOBRE BASE EXISTENTE.	R\$ 20,98	m2	R\$ 26,22
16.34	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO E=1,5CM C/ ARG CIM/AREIA 1:3 (ATENCAO: EXECUTAR SOBRE CONCRETO AINDA FRESCO)	R\$ 29,71	m2	R\$ 37,13
16.35	PISO CIMENTADO RUSTICO E=2,0CM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:4	R\$ 20,29	m2	R\$ 25,35
16.36	PISO CIMENTADO RUSTICO E=3,0CM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3	R\$ 23,28	m2	R\$ 29,09
16.37	PISO CONCRETO DESEMPENADO P/QD.C/LASTRO E=7,0CM-220109	R\$ 38,28	m2	R\$ 47,83
16.38	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI, SOBRE RIPAO 4CM X 7CM	R\$ 78,07	m2	R\$ 97,56
16.39	PISO EM CARPETE 3MM COLOCADO	R\$ 87,71	m2	R\$ 109,60
16.40	PISO EM GRANILITE INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC	R\$ 57,52	m2	R\$ 71,88
16.41	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA CINZA 12MM /JUNTA PLASTICA 4MM C/REGULARIZACAO DE BASE S/POLIMENTO	R\$ 60,95	m2	R\$ 76,16
16.42	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA CINZA 8MM /JUNTA PLASTICA 4MM C/REGULARIZACAO DE BASE S/POLIMENTO	R\$ 49,31	m2	R\$ 61,62
16.43	PISO LAMINADO C/CONCR USINADO 20MPA E=7CM	R\$ 34,69	m2	R\$ 43,35
16.44	PISO PEDRA SAO TOME C/CIM/AREIA 1:4 S/POLIMENTO	R\$ 96,24	m2	R\$ 120,26
16.45	POLIMENTO PISO ALTA RESISTENCIA	R\$ 24,70	m2	R\$ 30,87
16.46	REGULARIZ. BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR E=3,0CM	R\$ 13,86	m2	R\$ 17,32
16.47	REGULARIZ. BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR E=5,0CM	R\$ 20,29	m2	R\$ 25,35
16.48	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,5CM	R\$ 10,36	m2	R\$ 12,95
16.49	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2CM	R\$ 10,36	m2	R\$ 12,95
16.50	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:3 E=3,5CM	R\$ 13,19	m2	R\$ 16,48
16.51	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:3 E=3CM	R\$ 14,70	m2	R\$ 18,37
16.52	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:4 E=3CM	R\$ 13,19	m2	R\$ 16,48
16.53	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:5 E=3CM	R\$ 11,34	m2	R\$ 14,17
16.54	RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM	R\$ 7,58	m	R\$ 9,47
16.55	SOLEIRA DE CIMENTO ALISADO, L=15 CM	R\$ 6,39	m	R\$ 7,98
16.56	SOLEIRA DE MARMORITE, L = 0,17 M	R\$ 42,21	m	R\$ 52,75
17.0	VIDROS			
17.1	ESPELHO PLANO 4MM	R\$ 173,33	m2	R\$ 216,59
17.2	ESPELHO PLANO 6MM	R\$ 210,00	m2	R\$ 262,42
17.3	VIDRO ARAMADO E=7MM COLOCADO	R\$ 172,76	m2	R\$ 215,88
17.4	VIDRO FANTASIA 4MM COLOCADO EM ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA	R\$ 53,76	m2	R\$ 67,18
17.5	VIDRO LAMINADO 6MM (3+3MM)	R\$ 246,40	m2	R\$ 307,90
17.6	VIDRO LAMINADO 8MM (4+4 MM), ESPELHADO, INCOLOR	R\$ 408,33	m2	R\$ 510,25
17.7	VIDRO LISO FUMÊ 4MM	R\$ 92,48	m2	R\$ 115,56
17.8	VIDRO LISO FUMÊ 6MM	R\$ 142,88	m2	R\$ 178,54
17.9	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	R\$ 75,00	m2	R\$ 93,72
17.10	VIDRO LISO INCOLOR 6MM	R\$ 105,00	m2	R\$ 131,21
17.11	VIDRO TEMPERADO 8 MM, COM FERRAGENS	R\$ 177,15	m2	R\$ 221,37
17.12	VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM FERRAGENS	R\$ 230,00	m2	R\$ 287,41
17.13	VIDRO TEMPERADO 10MM, FUMÊ, TIPO PIVOTANTE, COM FERRAGENS	R\$ 280,00	m2	R\$ 349,89
17.14	VIDRO TEMPERADO COLORIDO ESP=10MM COLOCADO EXCL FERRAGENS	R\$ 214,80	m2	R\$ 268,41
17.15	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM P/PORTAS OU PAINÉIS FIXOS EXCL FERRAGEM COLOCADO.	R\$ 181,10	m2	R\$ 226,30
17.16	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=6MM ENCAIXILHADO EM MADEIRA ALUMINIO OU FERRO COLOCADO.	R\$ 130,55	m2	R\$ 163,14
17.17	VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP=8MM COLOCADO EXCL FERRAGENS	R\$ 154,32	m2	R\$ 192,84
18.0	PINTURA			
18.1	CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	R\$ 4,13	m2	R\$ 5,16
18.2	DEMARCAÇÃO QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA P/PISOS	R\$ 4,84	m	R\$ 6,05
18.3	EMASSAMENTO PAREDE 1 DEMAIO P/PINTURA ACRILICA	R\$ 4,54	m2	R\$ 5,67
18.4	EMASSAMENTO PAREDE 1 DEMAIO P/PINTURA OLEO/ESMALTE	R\$ 7,42	m2	R\$ 9,27

Gerardo L. Camarino Júnior
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Acender Engenharia Ltda.
CNPJ Nº 05.912.494/0001-66

CAMPUS A.C. SIMÕES - AV. LOURIVAL DE MELO MOTA, 430 - JARDIM DOS MARTINS
MACEIÓ/ALAGOAS - CEP: 57072-970 - FONE: 3214-1020

Eng. Amaury T. Cavalcante
SINFRA / UFAL
CREA: 2765-D-AL



Este documento faz parte da Certidão de
Acervo Técnico - CAT nº 200 155/2014
expedida em 021/12/14 Fica(m)
excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s)
cujas atribuições não competem ao(s)
profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

Jerison L. Lamer, 10/20/2011
Socio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA PI 2011/1394
Atender Engenharia Ltda.
CNPJ nº 06.978.188/0001-62

DEG. 040 L. CAMERINO JUNIOR,
Sócio / Diretor da Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Associação dos Engenheiros do Estado do Alagoas
CNPJ Nº 05.918.401/0001-56
CAMPUS A.C. SIMÕES - AV. LOURIVAL DE MENEZES, 1000 - JARDIM SÃO CARLOS
MACEIÓ/ALAGOAS - CEP: 57072-970 - FONE: 3214-1620

~~En~~ Amaury T. Cavalcante
SINFRA / UFAL
CREA: 2765 D-AL



CREA-AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 10078/2014 expedida em 02/12/14. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

19.4	CORRIMAÇÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	R\$ 40,42	m2	R\$ 10,10	R\$ 50,57
19.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS MM	R\$ 106,66	m3	R\$ 26,02	R\$ 133,28
19.6	GRADE FERRO BARRA CHATA 7/8X3/16"/PERFIL	R\$ 211,86	m2	R\$ 67,80	R\$ 264,74
19.7	LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E=1,3MM COLADO EM COMPENSA*	R\$ 26,27	m2	R\$ 6,56	R\$ 32,83
19.8	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO E=1,3MM COLADO EM COMPENSA	R\$ 45,38	m2	R\$ 11,33	R\$ 56,71
19.9	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	R\$ 32,85	m2	R\$ 8,20	R\$ 41,05
19.10	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 50MM	R\$ 100,00	m2	R\$ 24,96	R\$ 124,96
19.11	PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO	R\$ 70,00	m2	R\$ 17,47	R\$ 87,47
19.12	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO DE NYLON OU PVC	R\$ 60,00	m2	R\$ 14,98	R\$ 74,98
19.13	PRATELEIRA EM COMPENSA DO 15MM, REVESTIDA COM FÓRMICA	R\$ 214,52	m2	R\$ 53,54	R\$ 268,06
19.14	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	R\$ 171,03	m2	R\$ 42,69	R\$ 213,72
19.15	QUADRO ESCOLAR EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, PINTADO COM PVA COR VERDE, COM MOLDURA	R\$ 112,36	m2	R\$ 28,05	R\$ 140,41
20.0	AVARDAMENTO				
20.1	APLICAÇÃO DE HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	R\$ 1,54	m2	R\$ 0,38	R\$ 1,92
20.2	ARBUSTO COM ALTURA DE 70 A 100 CM	R\$ 36,85	un	R\$ 9,20	R\$ 46,05
20.3	ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO	R\$ 86,70	un	R\$ 21,64	R\$ 108,34
20.4	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGU) - PLANTADA	R\$ 32,83	un	R\$ 8,19	R\$ 41,02
20.5	ÁRVORES PORTE MÉDIO SEM COPAS (FICUS) - PLANTADA	R\$ 2,46	un	R\$ 0,61	R\$ 3,07
20.6	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	R\$ 170,00	m	R\$ 42,43	R\$ 212,43
20.7	FORNECIMENTO DE ÁRVORE REGIONAL COM H= 2,00M	R\$ 96,70	un	R\$ 24,14	R\$ 120,84
20.8	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	R\$ 55,87	m3	R\$ 13,95	R\$ 69,82
20.9	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	R\$ 28,08	un	R\$ 7,01	R\$ 35,09
20.10	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS (MINI FICUS)	R\$ 2,46	un	R\$ 0,61	R\$ 3,07
20.11	Fornecimento e plantio de palmeira mini Imperial, pequena	R\$ 70,00	un	R\$ 17,47	R\$ 87,47
20.12	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	R\$ 11,24	m2	R\$ 2,81	R\$ 14,05
20.13	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNecimento e PLANTIO	R\$ 11,24	m2	R\$ 2,81	R\$ 14,05
20.14	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS	R\$ 96,70	un	R\$ 24,14	R\$ 120,84
20.15	Árvores porte médio sem copas (ficus) - plantada	R\$ 28,33	un	R\$ 7,07	R\$ 35,40
21.0	PAVIMENTAÇÃO				
21.1	COLCHÃO DE AREIA	R\$ 54,51	m3	R\$ 13,61	R\$ 68,12
21.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 1:3:5 C/ JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 METROS COM ACABAMENTO	R\$ 26,78	m2	R\$ 6,68	R\$ 33,46
21.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	R\$ 32,68	m2	R\$ 8,16	R\$ 40,84
21.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, DIMENSÕES 12X15X30X100CM	R\$ 26,11	m	R\$ 6,52	R\$ 32,63
21.5	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	R\$ 11,38	m	R\$ 2,84	R\$ 14,22
21.6	PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS (SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK=15MPA E = 10CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	R\$ 45,08	m2	R\$ 11,25	R\$ 56,33
21.7	PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS (SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK=15MPA E = 5CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	R\$ 30,68	m2	R\$ 7,66	R\$ 38,34
21.8	PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS (SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK=15MPA E = 8CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	R\$ 39,09	m2	R\$ 9,76	R\$ 48,85
21.9	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COLORIDO, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO LEVE.	R\$ 62,74	m2	R\$ 15,66	R\$ 78,40
21.10	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO LEVE, F=6CM	R\$ 34,86	m2	R\$ 8,70	R\$ 43,56
21.11	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO MÉDIO, F=8CM	R\$ 38,56	m2	R\$ 9,62	R\$ 48,18
21.12	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO PESADO, F=10CM	R\$ 46,45	m2	R\$ 11,59	R\$ 58,04
21.13	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E = 2 MM, (PAVIFLEX OU SIMILAR), COLOCADO SOBRE CIMENTADO, PLASTIFICADO, C/ COLA FLEXOFIX-PE, EXCLUSIVE CIMENTADO	R\$ 69,05	m2	R\$ 17,23	R\$ 86,28
21.14	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	R\$ 25,07	m2	R\$ 6,26	R\$ 31,33
22.0	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
22.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNecimento e INSTALAÇÃO	R\$ 670,36	un	R\$ 167,32	R\$ 837,68

2010789-1/2014
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenharia Elétrica - CREA nº 201113945
Acender Engenharia Ltda.
CNPJ nº 05.913.401/0001-56

Dergido L. Camerino Junior,
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA nº 201113945
Acender Engenharia Ltda.
CNPJ nº 05.913.401/0001-56

CAMPUS A.C. SIMÕES - AV. LOURIVAL DE MELO MOTA, S/N - TABULEIRO DOS MARTINS
MACEIÓ/ALAGOAS - CEP: 57072-970 - FONE: 3214-1020

Amáury T. Cavalcante
SINFRA / UFAL
CREA: 2765 D-AL



Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 20119/2014 expedida em 02/12/14 F/c(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

Nina Kátia Sampaio de Rossiter
Eng. Civil - RNP nº 02021475-1

22.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.026,70	un	R\$ 1.026,70	R\$ 1.282,96
22.3	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - AP - 10L	R\$ 128,65	un	R\$ 128,65	R\$ 160,76
22.4	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 4 KG	R\$ 113,21	un	R\$ 113,21	R\$ 141,47
22.5	INSTALAÇÃO INCENDIO CAIXAS EQUIPAMENTOS PR5-2Q-T	R\$ 1.330,64	un	R\$ 1.330,64	R\$ 1.662,77
22.6	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS PR5-2Q-T	R\$ 2.093,83	un	R\$ 2.093,83	R\$ 2.616,45
23.0	TELEFONE				
23.1	CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS, EMBUTIR, 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZ.	R\$ 102,57	un	R\$ 102,57	R\$ 128,17
23.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	R\$ 6,62	un	R\$ 6,62	R\$ 8,27
23.3	CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 150X150X15CM	R\$ 985,70	un	R\$ 985,70	R\$ 1.231,73
23.4	CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 10X 10X 5CM	R\$ 33,11	un	R\$ 33,11	R\$ 41,37
23.5	Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	R\$ 53,95	un	R\$ 53,95	R\$ 67,42
23.6	CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 60X 60X12CM	R\$ 102,57	un	R\$ 102,57	R\$ 128,17
23.7	CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 80X 80X15CM	R\$ 243,87	un	R\$ 243,87	R\$ 304,74
23.8	Central PAUX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais, mod. Impacta 94, Intelbrás ou similar	R\$ 4.202,07	un	R\$ 4.202,07	R\$ 5.250,91
23.9	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO	R\$ 1,50	un	R\$ 1,50	R\$ 1,87
23.10	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	R\$ 17,80	m	R\$ 17,80	R\$ 22,24
23.11	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Plul ou similar	R\$ 20,05	m	R\$ 20,05	R\$ 25,05
23.12	FORNECIM E INSTALAÇÃO DE CAVILHA PARA FIXAÇÃO DLP D=6MM (REF. 308 98 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	R\$ 1,33	un	R\$ 1,33	R\$ 1,66
23.13	FORNECIM E INSTALAÇÃO DE CAVILHA PARA FIXAÇÃO DLP D=8 MM (RE F. 308 98 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	R\$ 1,69	un	R\$ 1,69	R\$ 2,11
23.14	FORNECIM E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 3,40	un	R\$ 3,40	R\$ 4,25
23.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 4"	R\$ 14,74	un	R\$ 14,74	R\$ 18,42
23.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (30 X 30 X 10 CM)	R\$ 96,50	un	R\$ 96,50	R\$ 120,59
23.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20 X 20 CM	R\$ 24,00	un	R\$ 24,00	R\$ 29,99
23.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 110 X 20 MM SEM DIVISÓRIA	R\$ 29,92	un	R\$ 29,92	R\$ 37,39
23.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10 MM SEM DIVISÓRIA	R\$ 6,40	m	R\$ 6,40	R\$ 8,00
23.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 50 X 20 MM SEM DIVISÓRIA	R\$ 15,06	un	R\$ 15,06	R\$ 18,82
23.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA (KRONE OU SIMILAR)	R\$ 9,10	un	R\$ 9,10	R\$ 11,37
23.22	Fornecimento de derivação plástica (sistema "x")	R\$ 0,25	un	R\$ 0,25	R\$ 0,31
23.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 30 00 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 38,00	un	R\$ 38,00	R\$ 47,48
23.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 30 00 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 41,27	un	R\$ 41,27	R\$ 51,57
23.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 30 00 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 67,50	un	R\$ 67,50	R\$ 84,35
23.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	R\$ 19,99	m	R\$ 19,99	R\$ 24,98
23.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3 000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	R\$ 30,32	m	R\$ 30,32	R\$ 37,89
23.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 X 3 000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	R\$ 44,67	m	R\$ 44,67	R\$ 55,82
23.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO PARA CAIXA 4" X 2"	R\$ 2,44	un	R\$ 2,44	R\$ 3,05
23.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 2" COM 01 SAÍDA RJ-45	R\$ 5,37	un	R\$ 5,37	R\$ 6,71
23.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 4" COM 01 SAÍDA RJ-45 (KRONE OU SIMILAR)	R\$ 5,99	un	R\$ 5,99	R\$ 7,49
23.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4" X 2" COM 02 SAÍDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR)	R\$ 6,12	un	R\$ 6,12	R\$ 7,65
23.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DLP (REF. 302 55 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	R\$ 1,49	un	R\$ 1,49	R\$ 1,86
23.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DLP (REF. 308 88 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	R\$ 2,59	un	R\$ 2,59	R\$ 3,24
23.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA REFORÇADA 500 MM (REF. VL 1.37 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 44,59	un	R\$ 44,59	R\$ 55,72
23.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 150 MM (REF. VL 1.35 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 9,75	un	R\$ 9,75	R\$ 12,18
23.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 4,70	un	R\$ 4,70	R\$ 5,87

Eng.º Civil - RNP nº 02021475-1
Sócio / Diretor de Engenharia
Acender Engenharia Ltda
CNPJ nº 07.000.000/0001-00

Eng.º Civil - RNP nº 02021475-1
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA nº 201113945
Acender Engenharia Ltda.
CNPJ nº 07.000.000/0001-00
CAMPUS A.C. SIMÕES - AV. LOURIVAL DE MENDONÇA, 3401 - TABULEIRO DOS MARTINS
MACEIÓ/ALAGOAS - CEP: 57072-970 - FONE: 3214-1020

Eng.º Civil - RNP nº 02021475-1
Sócio / Diretor de Engenharia
Acender Engenharia Ltda.
CNPJ nº 07.000.000/0001-00
CAMPUS A.C. SIMÕES - AV. LOURIVAL DE MENDONÇA, 3401 - TABULEIRO DOS MARTINS
MACEIÓ/ALAGOAS - CEP: 57072-970 - FONE: 3214-1020



Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 10079/2014 expedida em 22/12/14 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

Rossiter

23.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 8,62	un	R\$ 1,09	R\$ 10,77
23.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 4,35	un	R\$ 1,09	R\$ 5,44
23.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL 50 X 50 MM (REF. VL 3.01-2 5 GE VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 3,65	un	R\$ 0,91	R\$ 4,56
23.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL 75 X 50 MM (REF. VL 3.01-2 5 GE VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 7,70	un	R\$ 1,92	R\$ 9,62
23.42	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	R\$ 72,30	un	R\$ 18,05	R\$ 90,35
23.43	PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP	R\$ 4,79	un	R\$ 1,20	R\$ 5,99
23.44	PONTO DE SOM, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INC LUSIVE FIO 5M TRANÇADO 2X22	R\$ 76,29	un	R\$ 19,04	R\$ 95,33
23.45	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA "SISTEMA X", 20 X 1 ØMM, INCLUSO TOMADA	R\$ 54,15	un	R\$ 13,52	R\$ 67,67
23.46	PONTO DE TELEFONE, COM CALHA DE PVC (SISTEMA "X") APARENTE 20X10 MM, SEM FIAÇÃO	R\$ 44,67	un	R\$ 11,15	R\$ 55,82
23.47	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", SEM FIAÇÃO	R\$ 159,67	un	R\$ 39,85	R\$ 199,52
23.48	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", SEM FIAÇÃO	R\$ 72,30	un	R\$ 18,05	R\$ 90,35
23.49	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", SEM FIAÇÃO	R\$ 73,54	un	R\$ 18,36	R\$ 91,90
23.50	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO SEM FIAÇÃO, APARENTE Ø 3/4"	R\$ 159,67	un	R\$ 39,85	R\$ 199,52
23.51	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4", SEM FIAÇÃO	R\$ 75,91	un	R\$ 18,95	R\$ 94,86
23.52	TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA	R\$ 34,84	un	R\$ 8,70	R\$ 43,54
23.53	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE	R\$ 36,28	un	R\$ 9,06	R\$ 45,34
24.0	DIVISÓRIAS				
24.1	PAINEL DIVISÓRIO MADEIRA COMP 6MM RESINADA ESTRUTURA MAD 3X3"	R\$ 149,93	m2	R\$ 37,42	R\$ 187,35
24.2	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL	R\$ 155,29	un	R\$ 38,76	R\$ 194,05
24.3	DIVISÓRIA - PAINEL /VIDRO, COR AREIA JUNDIAI, COM PERFIS PRETOS, EXC VIDRO, DIVILUX MSO OU SIMILAR	R\$ 127,04	m2	R\$ 31,71	R\$ 158,75
24.4	DIVISÓRIA - PAINEL CEGO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, DIVILUX OU SIMILAR	R\$ 93,85	m2	R\$ 23,42	R\$ 117,27
24.5	DIVISÓRIA - PAINEL COM VIDRO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, DIVILUX OU SIMILAR	R\$ 127,04	m2	R\$ 31,71	R\$ 158,75
24.6	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas Infarge gypsum (ou similar)	R\$ 90,00	m2	R\$ 22,46	R\$ 112,46
24.7	DIVISÓRIA EM GRANITO BEGE IPANEMA POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	R\$ 281,74	m2	R\$ 70,32	R\$ 352,06
24.8	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	R\$ 281,74	m2	R\$ 70,32	R\$ 352,06
24.9	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	R\$ 384,91	m2	R\$ 96,07	R\$ 480,98
24.10	DIVISÓRIA EM MÁRMORE BRANCO POLIDO 3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	R\$ 381,11	m2	R\$ 95,13	R\$ 476,24
24.11	DIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIÉSTER, MONTADA	R\$ 120,00	m2	R\$ 29,95	R\$ 149,95
24.12	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL SIMPLES	R\$ 93,85	m2	R\$ 23,42	R\$ 117,27
24.13	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL SIMPLES PARA VIDRO	R\$ 107,42	m2	R\$ 26,81	R\$ 134,23
24.14	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL SIMPLES - REAPROVEITAMENTO DE 50%	R\$ 46,93	m2	R\$ 11,71	R\$ 58,64
24.15	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL SIMPLES PARA VIDRO - REAPROVEITAMENTO DE 50%	R\$ 53,71	m2	R\$ 13,41	R\$ 67,12
24.16	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO	R\$ 120,00	m2	R\$ 29,95	R\$ 149,95
25.0	LIMPEZA				
25.1	LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS	R\$ 1,08	m2	R\$ 0,27	R\$ 1,35
25.2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	R\$ 3,69	m2	R\$ 0,92	R\$ 4,61
25.3	LIMPEZA AZULEJO	R\$ 2,58	m2	R\$ 0,64	R\$ 3,22
25.4	LIMPEZA CHAPA MELAMINICA	R\$ 2,83	m2	R\$ 0,71	R\$ 3,54
25.5	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE	R\$ 11,41	m2	R\$ 2,85	R\$ 14,26
25.6	LIMPEZA FORRO	R\$ 10,60	m2	R\$ 2,65	R\$ 13,25
25.7	LIMPEZA PISO CERAMICO	R\$ 8,94	m2	R\$ 2,23	R\$ 11,17
25.8	LIMPEZA PISO CIMENTADO	R\$ 5,03	m2	R\$ 1,26	R\$ 6,29
25.9	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	R\$ 6,05	m2	R\$ 1,51	R\$ 7,56
25.10	LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS	R\$ 24,90	m3	R\$ 6,22	R\$ 31,12

Maceió, 07 de novembro de 2014.

Jeraldo L. Lamerino Júnior
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Acender Engenharia Ltda
CNPJ Nº 05.913.401/0001-56

Jeraldo L. Lamerino Júnior
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Acender Engenharia Ltda
CNPJ Nº 05.913.401/0001-56

Maury T. Cavalcante
SINFRA / UFAL
765 D-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No
6496/77

00002011139455009902



ATENÇÃO: A VALIDADE deste documento deverá ser verificada através do link <https://alagoas.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.

ART Fácil 2.0.1

1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Eletricista - -		2 - NOME DO PROFISSIONAL DERALDO LOPES CAMERINO JUNIOR		3 - CARTEIRA CREA ORIGEM 0201113945XXXX	
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA RUA DOS CAETES, S/N - RES. SAN NICOLAS QD. D-16		5 - BAIRRO SERRARIA		6 - CIDADE MACEIO	
8 - CEP 57046440		9 - FONE		10 - E-MAIL DERALDO@ACENDERENGENHARIA.COM.BR	
11 - EMPRESA CONTRATADA ACENDER ENGENHARIA LTDA				12 - REGISTRO NO CREA 0000002444EMAL	
13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA DES BARRETO CARDOSO 121				14 - BAIRRO GRUTA DE LOURDES	
15 - CIDADE MACEIO		16 - UF AL		17 - CEP 57052850	
				18 - FONE 8233261206	

19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS			20 - CPF / CNPJ 24464109000148	
21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA CAMPUS A.C. SIMÕES, AV. LORIVAL DE MELO MOTA, S/N			22 - BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS	
23 - CIDADE MACEIÓ	24 - UF AL	25 - CEP 57073970	26 - FONE 32141020	



27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO NÚCLEO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL DO POLO PENEDO - NPEAP		28 - CPF / CNPJ 24464109000148	29 - FONE 32141020	
30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO RUA DOM JONAS BATINGA, S/N	31 - BAIRRO CENTRO	32 - CIDADE PENEDO	33 - UF AL	34 - CEP 57200000

35 - TIPO DE ART 1 - Normal (Cálculo: Tabela CT)	36 - PARTICIPAÇÃO 1 - Individual	37 - VINCULADA A ART	37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
--	-------------------------------------	----------------------	--

	ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38	20-EXECUCAO E PROJETO	1-ATUACAO	D0304-SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA	45,00	40-KVA
39	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATO Nº 018/2014 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DESCRITAS NAS CLÁUSULAS E SUBCLÁUSULAS DO CONTRATO NO CASO EM PARTICULAR, ESTA ART CORRESPONDE A EXECUÇÃO E PROJETO ELÉTRICO DE UMA SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO TIPO AÉREA DE 15 KVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO NÚCLEO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL DO POLO PENEDO - NPEAP/UFAL, LOCALIZADA NA RUA DOM JONAS BATINGA, PENEDO/ALAGOAS.

45-Valor Obra/Serviço R\$ 40.042,44	45.1-PERÍODO DA OBRA 05/05/2014 Até 11/05/2014	46-ENTIDADE DE CLASSE SENGE	47- HONORÁRIOS R\$ 1.000,00	48-TAXA R\$ 167,68
---	--	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Local e Data	Declaro como verdadeira as informações acima	Declaro como verdadeira as informações acima
Maceló, 11 de Julho de 2014	 DERALDO LOPES CAMERINO JUNIOR CPF - 93941749404	 ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal nº 001/2009 entre as partes: (Lei Federal 6.496/77)

(1) Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.

(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.

(5) Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o seu pagamento.

(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional.

<https://alagoas.crea-rn.org.br/viewartfacil.php?noarte=00002011139455009902&alistabo=alistaw>

Deraldo L. Camerino Júnior
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Ascender Engenharia Ltda.

**CONFEA/CREA-AL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

ATENÇÃO: A VALIDADE deste documento deverá ser verificada através do link
<https://alagoas.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional
 e o número da ART.

No. ART

00002011139455011202



ART Fácil 2.0.1

CONTRATADO

1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Eletricista -	2 - NOME DO PROFISSIONAL DERALDO LOPES CAMERINO JUNIOR	3 - CARTEIRA CREA ORIGEM 0201113945XXXX
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA DOS CAETES, S/N - RES. SAN NICOLAS QD. D-16	5 - BAIRRO SERRARIA	6 - CIDADE MACEIO
8 - CEP 57046440	9 - FONE	10 - E-MAIL DERALDO@ACENDERENGENHARIA.COM.BR

11 - EMPRESA CONTRATADA ACENDER ENGENHARIA LTDA	12 - REGISTRO NO CREA 0000002444EMAL
13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA DES BARRETO CARDOZO 121	14 - BAIRRO GRUTA DE LOURDES
15 - CIDADE MACEIO	16 - UF AL
17 - CEP 57052050	18 - FONE 0233261206

CONTRATANTE

19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	20 - CPF / CNPJ 24464109000148
21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA CAMPUS A.C. SIMÕES. AV. LORIVAL DE MELO MOTA, S/N	22 - BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS
23 - CIDADE MACEIO	24 - UF AL
25 - CEP 57072970	26 - FONE 32141020

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	28 - CPF / CNPJ 24464109000148	29 - FONE 32141020
30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO DIVERSOS	31 - BAIRRO DIVERSOS	32 - CIDADE DIVERSAS
33 - UF AL	34 - CEP 57200000	35 - TIPO DE ART 1 - Normal (Cálculo: Tabela CT)
36 - PARTICIPAÇÃO 1 - Individual	37 - VINCULADA A ART 2011139455009902	37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) 201113945

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 - 20-EXECUCAO E PROJETO	1-ATUACAO	10304-SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA	45,00	40-KVA
39 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 018/2014 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DESCRITAS NAS CLÁUSULAS E SUBCLÁUSULAS DO CONTRATO. CAMPUS ARAPIRACA AV. MANOEL SEVERINO BARBOSA, S/N, BOM SUCESSO, ARAPIRACA-AL, CEP: 57300-970, ÁREA CONSTRUÍDA (M²): 7.206,58, POLO PALMEIRA DOS ÍNDIOS RUA SONHO VERDE, S/N, EUCALÍPTO, PALMEIRA DOS ÍNDIOS-AL, CEP: 57.606-100, ÁREA CONSTRUÍDA (M²): 2.032,64 POLO PENEDO AV. BEIRA-RIO, S/N, CENTRO HISTÓRICO, PENEDO-AL, CEP: 57.200-000, RUA FERNANDES DE BARROS, Nº 37, CENTRO HISTÓRICO, PENEDO-AL, CEP: 57.200-000, ÁREA CONSTRUÍDA (M²): 1.243,38 POLO VIÇOSA FAZENDA SÃO LUIZ, S/N, VIÇOSA-AL, CEP: 57.700-000, ÁREA CONSTRUÍDA (M²): 4.855,99.

45-Valor Obra/Serviço R\$ 40.042,44	45.1-PERÍODO DA OBRA 05/05/2014 Até 11/05/2014	46-ENTIDADE DE CLASSE SENGE	47-HONORÁRIOS R\$ 1.000,00	48-TAXA R\$ 167,68
--	---	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Local e Data

Declaro como verdadeira as informações acima

Declaro como verdadeira as informações acima

Maceió, 01 de Dezembro de 2014

DERALDO LOPES CAMERINO JUNIOR
CPF - 93941749404

Amaury Cavalcante

ASSINATURA DO CONTRATANTE
GPOSSINERA/UFAL

Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (15/12/2014) 8300277667

Observações:

- (1) Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
 (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
 (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.
 (4) O Dócto Bancário referente a esta ART é 8300277667
 (5) Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o seu pagamento.
 (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
 (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Balxa desta ART junto ao CREA-AL.

[1ª via CREA-AL] [2ª via PROFISSIONAL] [3ª via CONTRATANTE] [4ª via OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-AL

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART ON LINE

Nº da ART: 00002011139455011202

Boleto: 8300277667

Entrega do Formulário: ____/____/____

Data de Registro da ART: ____/____/____

DERALDO LOPES CAMERINO JUNIOR
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Acender Engenharia Ltda.
CNPJ Nº 05.913.401/0001-56