



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE SÃO JOSÉ DA LAJE

DATA: AGOSTO 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO			60	
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
87529 - SINAPI	7.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXCLUSÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	189,95
9330 - ORSE	7.04	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVORTEC 100 OU SIMILAR	M²	189,95
4113 - ORSE	7.05	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	34,57
8395 - ORSE	7.06	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO COM GROUT ESPESSURA DE ATÉ 1,5 CM	M²	3,12
	7.07	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
10865 - ORSE	7.07.01	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PAREDE E PISO)	M²	762,21
88649 - SINAPI	7.07.02	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	189,95
	7.08	REVESTIMENTO DE MADEIRA		
01933 - ORSE	7.08.01	COMPENSADO 15MM C/ FORMICA BRILHANTE COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR. PARA PAREDE	M2	39,58
	8.00	PINTURAS		
8323 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	273,87
88486 - SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M²	321,73
88489 - SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	607,82
2268 - ORSE	8.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	254,54
9484 - ORSE	8.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)	M²	132,30
2304 - ORSE	8.06	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	40,00
7808 - ORSE	8.07	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ESMALTE OU OLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	40,00
10302 - ORSE	8.08	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PADRÃO P/DEFICIENTES A BASE DE RESINA ACRÍLICA SOBRE PISO CIMENTADO	M²	4,00

Assinado eletronicamente
em 18/01/2018 às 17:37
por [Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAL: FÓRUM DE SÃO JOSÉ DA LAJE

DATA: AGOSTO 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO			60	
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2322 - ORSE	8.09	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OL SIMILAR)	M²	262,39
8742 - ORSE	8.10	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER (RECUPERAÇÃO DO MURO)	M	10,40
4651 - ORSE	8.11	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR (PARA PINTURA DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO)	M²	59,74
	9.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8539 - ORSE	9.01	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	M	2,50
10033 - ORSE	9.02	RETIKADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETOIRA CAPACIDADE 5 M3	M³	5,70
72897 - SINAPI	9.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8M³	M³	5,70
95286 - SINAPI	9.04	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M³	5,70
9537 - SINAPI	9.05	LIMPEZA DE OBRA	M²	329,89
13859/002 - SINAPI	9.06	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	445,03

João Roberto de Almeida
Diretor Geral
CPF: 000.000.000-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO (REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SPLIT's)

LOCAL: FÓRUM DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

DATA: SETEMBRO/2017

PRAZO: 30 DIAS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777- SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.5 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	H	
	3.00	CLIMATIZAÇÃO (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO)		
09886/ORSE	3.01	MANEJO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (REMOÇÃO)	UND	35,00
04164/ORSE	3.02	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 8000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M	UND	21,00
04468/ORSE	3.03	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 18000 BTU	UND	5,00
04470/ORSE	3.04	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 24000 BTU	UND	7,00
04473/ORSE	3.05	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UND	4,00
07283/ORSE	3.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	133,00
11509/ORSE	3.07	GÁS REFRIGERANTE R22	KG	
COMP. TJ	3.08	CALÇO DE BORRACHA PARA UNIDADE CONDENSADORA SPLIT 10 CM	UND	24,00

Jorge Tomaz de Almeida
Diretor Geral
CREA-AL/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE TAQUARANA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE TAQUARANA

LOCAL: TAQUARANA

DATA: DEZEMBRO/2015

PRAZO DE EXECUÇÃO				10,00
CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		
32477-ORSE	1.1	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2" (CRENO)	M	0,30
2430 - SINAPI	1.2	ELETRICISTA	H	1,00
	2.0	REVESTIMENTOS DE PAREDE		
73791001 - SINAPI	2.1	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE - (GRADES, MASTRO)	M²	152,00
29 - ORSE	2.2	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA - MURO	M²	83,00
	3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
33954 - ORSE	3.1	LUMINÁRIA GALHA SOBREPOR (LAMP. FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA, INCL. REATOR PAR LÂMPADA E LÂMPADAS)	UND	2,00
00833 - ORSE	3.2	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X33W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UND	5,00
03401 - ORSE	3.3	INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES	UND	1,00
451 - ORSE	3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFAS. 52 A, PADRÃO DIN (EUROPEL - LINHA BRANCA), CURVA C	UND	1,00
10515 - ORSE	3.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (EUROPEL - LINHA BRANCA)	UND	2,00
03417 - ORSE	3.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (EUROPEL - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UND	2,00
03511 - ORSE	3.7	CANAleta PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	1,50
3328 - ORSE	3.8	FORNECIMENTO DE CONECTOR LINHA 4-2 AWG - 6 A 1m	UND	4,00
381 - ORSE	3.9	CONECTOR PARA FASE DE ATERRAMENTO 3/8" - FORNECIMENTO	UND	5,00
31929 - SINAPI	3.10	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI CHAMA 0 0M, 0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
0201 - ORSE	3.11	AREIA GROSSA (AO - AREIA COMERCIAL)	M³	0,01
1378 - SINAPI	3.12	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPIL-32	KG	4,80
88320 - SINAPI	3.13	PROTEÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,34
88316 - SINAPI	3.14	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,34
5970 - ORSE	3.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 6 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEL (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
1551 - SINAPI	3.16	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR TRIFÁSICO E DISJUNTORES EM CHAPO DE ALUMÍNIO 3MM	UND	1,00
8358 - ORSE	3.17	CANAleta PLÁSTICA 50X35MM, RECORTE ABERTO, P/AL OU SIMILAR	M	49,40
	4.0	DIVERSOS		
08514 - ORSE	4.1	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, LINHA COLONIAL, REF.803-04 ECL. MARCA STAM OU SIMILAR	UND	1,00
01707 - ORSE	4.2	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UND	1,00
735751 - SINAPI	4.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MÊS	30,00
4457 - ORSE	4.4	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SP, IT HIGH WALL, 18032 BTU	UND	3,00
85150 - SINAPI	4.5	POCA DE ÁRVORES COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	UND	2,00

João Carlos de Almeida
Depto. Gerenciamento de Obras
CREAL/2017/01/18/17:37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE YECOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
50777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	34,50
50776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	285,00
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	2.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 - SINAPI	2.01.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1,8 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/154 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	30,00
50883 - ORSE	2.02	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO FORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M²	20,00
73018 - SINAPI	2.03	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	81,53
	2.04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0031 - ORSE	2.04.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M²	2,40
4942 - ORSE	2.04.02	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	65,94
7725 - ORSE	2.04.03	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	543,55
2095 - ORSE	2.04.04	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	3,00
7216 - ORSE	2.04.05	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	5,00
7216 - ORSE	2.04.06	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	17,00
4850 - ORSE	2.04.07	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	2,00
25407 - SINAPI	2.04.08	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	65,03
05410 - SINAPI	2.04.09	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	27,00
88516 - SINAPI	2.04.10	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA)	UN	6,00
	3.00	COBERTA		
4965 - ORSE	3.01	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO	M	3,14
0270 - ORSE	3.02	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	272,96
0265 - ORSE	3.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 5MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	272,96

Jorge de Almeida Lima
 Diretor Regional de Engenharia e Agronomia
 CREA-AL/25817-18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7588 - ORSE	3.04	PINTURA DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, 2 DEMÃO, VERNIZ POLIESTER - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, GAYERLACK OU SIMILAR	M²	272,98
73763/21 - SINAPI	3.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOBRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM,	M²	27,93
83737 - SINAPI	3.06	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M²	3,14
00437 - SINAPI	3.07	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS	UN	2,00
05798 - SINAPI	3.08	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	1,00
8037 - ORSE	3.09	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	55,40
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2438 - SINAPI	4.01	ELETRICISTA (ORGANIZAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE DADOS)	II	3,03
2407 - ORSE	4.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (EMBUTIR OS FIOS EXTERNOS APARENTES, NO PISO)	M³	0,00
91865 - SINAPI	4.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
833 - ORSE	4.04	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X20W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	8,00
353 - ORSE	4.05	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X20W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	7,00
10765 - ORSE	4.06	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTÔNOMA DE 1 HORA	UN	5,00


 JORGE TEOTÔNIO VILELA
 Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018





Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRazo DE EXECUÇÃO				45
CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10447 - SINAPI	4.07	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	36,00
2484 - ORSE	4.08	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM: 1/4" A 2"	M	33,00
3208 - ORSE	4.09	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2 5MM² (FIO 12). INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	JN	8,00
607 - ORSE	4.10	PONTO DE CAIXA SECA P: LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA DIVISORIA 20X10MM, INCLUSO TOMADA	UN	19,00
3574 - ORSE	4.11	PONTO DE TELEFONE C/ TOMADA PADRÃO COM CANALETA PLASTICA DIVISORIA 20X10MM, APARENTE	UN	13,00
7130 - ORSE	4.12	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	114,00
73768/010 - SINAPI	4.13	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,00
7294 - ORSE	4.14	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	JN	4,00
621 - ORSE	4.15	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UN	36,00
0780 - ORSE	4.16	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	4,00
470 - ORSE	4.17	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2", DE EMBUIR	UN	8,00
471 - ORSE	4.18	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4"X2"	UN	5,00
754 - ORSE	4.19	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES COM CAIXA DE PVC 4"X2"	UN	3,00
3729 - ORSE	4.20	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUIR, COM PLACA, CONJUGAÇÃO COM TOMADA 2P+T ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2	UN	2,00
	4.21	REVISÃO DO TRANSFORMADOR		


 João Paulo de Almeida
 Diretor de Engenharia e Agronomia
 CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018





Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE THEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
34783 - SINAPI	4.21.01	ENGENHEIRO ELETRICISTA	II	4,00
2406 - SINAPI	4.21.02	ELETRICISTA	II	4,00
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
86684 - SINAPI	5.01	ENGATE FI FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
86686 - SINAPI	5.02	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
4457 - ORSE	5.03	DUCHA EM AÇO CROMADO, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR	UN	5,00
86681 - SINAPI	5.04	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
5671 - ORSE	5.05	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO 1/4", DIAM 1X1M INCLUSIVE PINTURA E CADEADO	UN	1,00
3703 - ORSE	5.06	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SP13 OU SIMILAR	UN	1,00
86681 - SINAPI	5.07	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LCUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00
7760 - ORSE	5.08	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54355/54510, CELESTE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELESTE STYLUS EXCELLENCE 54931 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. ELÁSTICO, PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	1,00
10308 - ORSE	5.09	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO INFERIOR (CISTERNAS)	M²	14,49
9360 - ORSE	5.10	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M²	36,74
1707 - ORSE	5.11	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UN	6,00
1718 - ORSE	5.12	LIMPEZA DE FOSSA	M³	1,00
2030 - ORSE	5.13	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	0,00
10572 - ORSE	5.14	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	3,00
86503 - SINAPI	5.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00


 Jorgelino
 Diretor Geral
 CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	6.00	ESQUADRIAS		
	6.01	ESQUADRIAS METÁLICAS		
3525 - ORSE	6.01.01	FECHADURA FADO, LINHA SERRALHEIRO, INGLESA, EGG REF.418, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR (FECHADURA DA PORTA DE ALUMÍNIO)	UN	1,03
1841 - ORSE	6.01.02	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	58,94
10972 - ORSE	6.01.03	CORDÃO DE VEDAÇÃO EM SILICONE	M	124,30
1828 - ORSE	6.01.04	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	55,34
	6.02	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
3547 - ORSE	6.02.01	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANETA), LISA, SEMI-CCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE PATENTES E FERRAGENS	UN	2,00
3628 - ORSE	6.02.02	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANETA), LISA, SEMI-CCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE PATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
3532 - ORSE	6.02.03	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	M	3,20
3533 - ORSE	6.02.04	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	M	3,20
80830 - SINAPI	6.02.05	FECHADURA DE EMBUIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,03
1797 - ORSE	6.02.06	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	27,20
	7.00	REVESTIMENTOS		
4113 - ORSE	7.01	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	78,35
	7.02	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
10805 - ORSE	7.02.01	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 30CM X 40CM (PAREDE E PISO)	M²	422,41
	7.03	REVESTIMENTO DE MADEIRA		
01638 - ORSE	7.03.01	COMPENSADO 15MM COM FORMICA BRILHANTE COLADA COM FORMICOLA OU SIMILAR, PARA PAREDE	M2	35,38
	8.00	PINTURAS		
8623 - ORSE	8.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOCOS	M²	178,30
99486 - SINAPI	8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M²	244,40

Jorge Torquato Lima
 Diretor Geral
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
88489 - SINAPI	8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	M²	356,36
2293 - ORSE	8.04	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	273,08
3484 - ORSE	8.05	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SILVIL OU SIMILAR)	M²	107,42
2304 - ORSE	8.06	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	28,92
7808 - ORSE	8.07	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ESMALTE OU CLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	28,92
74245/031 - SINAPI	8.08	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	38,45
2322 - ORSE	8.09	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR) (MURC)	M²	166,96
4651 - ORSE	8.10	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPOXI, REVRAN FRX 770 - RENNER OU SIMILAR (PARA PINTURA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO)	M²	63,94
	9.00	PISO		
2451 - ORSE	9.01	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	429,41
	10.00	ELEMENTOS DECORATIVOS		
81662 - SINAPI	10.01	GUARDA-CORPO COM CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	6,00
	11.00	CASA DE GÁS E INSTALAÇÕES		
90444 - SINAPI	11.01	RASCO EM CONTINHAÇO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	5,00
2483 - ORSE	11.02	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	5,00
03571 - ORSE	11.03	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA	M²	3,33


 Data: 18/01/2018
 Hora: 17:37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LCCAL: FÓRUM DE TEOTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
08457 - ORSE	11.04	CONCRETO ARMADO FCK= 5MPA ABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO. PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (PAREDE)	M²	0,20
73935/004 - SINAPI	11.05	PORTA DE FERRO DE ABIR TIPO BARRA CHATA, COM RECUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M²	0,50
07838 - ORSE	11.06	PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL, DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE OÁs	UN	1,00
08457 - ORSE	11.07	CONCRETO ARMADO FCK= 5MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (06 USOS) (LAJE)	M²	0,08
07556 - ORSE	11.08	PLACA 20X35 EM CHAPA FISMALTADA	UN	1,00
2189 - ORSE	11.09	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M²	0,02
05014 - ORSE	11.10	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") PINT.GAS	UN	2,00
92862 - SINAPI	11.11	NIPI G, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
92867 - SINAPI	11.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00
12.00 ANEXO AO FÓRUM				
58430 - SINAPI	12.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 06/2014	M²	40,85
9212 - ORSE	12.02	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, PARALANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	M²	3,50
0842 - ORSE	12.03	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	1,00
470 - ORSE	12.04	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4" X2, DE EMELTIR	UN	1,00
COMPOSIÇÃO 01	12.05	LUMINÁRIA CAIXA SOBREPOR PILAMP. TUBULAR 2X2CW, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADA TUBOLED	UN	1,00

Jorge Torquato
 Diretor Geral
 CREA/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DE TERTÔNIO VILELA				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3289 - ORSE	12.05	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EM BUTIR, 1G A. COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2.5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	2,00
3547 - ORSE	12.07	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEM LACA, 0.80 X 2.10 M. INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	1,00
4031 - ORSE	12.08	REMÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA. COM OU SEM BATENTE	M²	1,38
1841 - ORSE	12.09	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	UN	1,50
13.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
8536 - ORSE	13.01	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRÁUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR (1,05 X 0,85 M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	M	2,50
8537 - SINAPI	13.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	744,40
75522/002 - SINAPI	13.03	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	706,20

Jorge Teixeira de Sousa
 Diretor Geral do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 CREA-AL 025.772/2017 Data: 18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



FÓRUM DE UNIÃO DOS PALMARES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO DE COBERTURA

LOCAL: FÓRUM DE UNIÃO DOS PALMARES

DATA: JULHO / 2017

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26
90776 - SINAPI	1.01	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 160 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	18
	3.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07216 - ORSE	3.01	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M²	18
	4.00	MANUTENÇÃO DE COBERTURA		
0278 - ORSE	4.01	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	989
72213 - SINAPI	4.02	LIMPEZA MANUAL DE CALHA COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	M²	144
0255 - ORSE	4.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA 6MM (25% DE SUBSTITUIÇÃO DA TELHA)	M²	989
55960 - SINAPI	4.04	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLIPINICIDA INCOLOR	M²	750
2304 - ORSE	4.05	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	259
7806 - ORSE	4.06	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXCLUSIVE LIXAMENTO	M²	259
73753/001 - SINAPI	4.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M²	126
83737 - ORSE	4.08	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M²	45
8637 - ORSE	4.09	CIAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	301
	5.00	LIMPEZA FINAL		
9537 - SINAPI	5.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	80
10033 - ORSE	5.02	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M³	M³	5
72897 - SINAPI	5.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M³	5
72900 - SINAPI	5.04	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT C,5 A 1,0 KM	M³	5

Jorge Teodoro Lima
Diretor de Engenharia e Agronomia
CREA-AL 205126-1/AL 15735-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DO BENEDITO BENTES


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: REVISÃO DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICA				
LOCAL: FÓRUM REGIONAL DO BENEDITO BENTES - MACEIÓ/AL				
DATA: JUNHO/2017				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
90778 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	2.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	4
	3.00	COBERTURA		
09838 - ORSE	3.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	524
09554 - ORSE	3.02	FORRO DE FIBRA MINERAL ARMSTRONG CLEAN ROOM FL OU SIMILAR - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	15
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03299 - ORSE	4.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	25
00691 - ORSE	4.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	PT	15
00674 - ORSE	4.03	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, APARENTE	PT	3
07328 - ORSE	4.04	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALFETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA	UND	1
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
C1581 - ORSE	5.01	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. C1 (VASO SANITÁRIO E RALO)	UND	4
C3692 - ORSE	5.02	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR	UND	1
	6.00	ESQUADRIAS		
01797 - ORSE	6.01	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	34
	7.00	ENTULHOS/LIMPEZA		
10333 - ORSE	7.01	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M3	5
00026 - ORSE	7.02	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	5
09537 - ORSE	7.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	200

Jorge Torres da Silva
 Diretor Administrativo
 CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO FÓRUM DE BENEDITO BENTES

LOCALIDADE: BENEDITO BENTES

DATA: JULHO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	70
4083 - SINAPI	1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	200
	2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	2.1	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	16
	3.0	SERVIÇOS NA COBERTURA		
00016/ORSE	3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	M²	34
83737 - SINAPI	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M²	34
83744 - SINAPI	3.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M²	34
01977 - ORSE	3.4	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 4 A 8 MM	M²	471
81037 - SINAPI	3.5	COBERTURA COM TELHA DE FIBRO-CIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	471
84679 - ORSE	3.6	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	471
01569 - ORSE	3.7	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6" X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	487
	4.0	PINTURA		
02312/ORSE	4.1	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FORRO DE MADEIRA	M²	60
02285/ORSE	4.2	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M²	1.265
02287/ORSE	4.3	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M²	510
04408/ORSE	4.4	RESTAURO - LAVAGEM DE PAREDES COM CLORO LÍQUIDO	M²	510
02303/ORSE	4.5	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	279
03724/ORSE	4.6	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDESTRES, ETC.)	M²	6
	5.0	DIVISÓRIAS/PINTURA		

Jorge Teles
Diretor Geral
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO FÓRUM DE BENEDITO BENTES

LOCALIDADE: BENEDITO BENTES

DATA: JULHO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3831 – ORSE	5.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 200/75/80 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	4
38487 – SINAPI	5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2014	M2	9
8624 – ORSE	5.3	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	9
	6.0	ESQUADRIA		
01807 – ORSE	6.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0,80 X 2,10 M	UNID.	6
08642 – ORSE		PORTA MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA - 80 X 220 X 3,5CM	UNID.	5
3626 – ORSE	6.2	REASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA	M²	29
03520 – ORSE	6.3	FECHADURA PACO, LINHA BOLA ITALIANA, REF.855-43, ACABAMENTO IX (ALUMÍNIO) OU SIMILAR	UNID.	1
3757 – ORSE	6.4	FECHADURA DE SOBREPOR COM CÍLINDRO PARA PORTÃO, REF. 0332, HAGA OU SIMILAR	UNID.	1
8854 – ORSE	6.5	REVESTIMENTO COM PLACA MDF 5MM REVESTIDO COM CHAPA EM FÓRMICA ALMOND REF.: L112 OU SIMILAR	M²	45
05045 – ORSE	6.5	FORRO DE PVC METABOL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	33
	7.0	CERCA ELÉTRICA		
COTAÇÃO	7.1	CERCA ELÉTRICA (64 FIOS)	M	125
COTAÇÃO	7.2	KIT SEGURANÇA (CENTRAL)	UNID.	1
	8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
08765 – ORSE		DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TETO, 18.000 BTU	UNID.	3
04464 – ORSE		INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UNID.	3
07749/ORSE	8.1	SUPORTE METÁLICO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO	M²	3
72897 – SINAPI	8.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO FM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	13
85387 – SINAPI	8.3	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	13
72881 – SINAPI	8.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M³XKM	270
9537 – SINAPI	8.5	LIMPEZA DE OBRA	M²	563

Jorge W. S. Lima
Depto. Gestão e Planejamento
CREA-AL/2018-018-1737

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





FÓRUM DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: REFORMA NO FÓRUM DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES.

LÓCAL: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

DATA: JANEIRO/2015

PRAZO DE EXECUÇÃO

45

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	160,00
2706 - SINAPI	1.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	40,00
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
00017 - ORSE	2.01	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	15,00
73616/SINAPI	2.02	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - RAMPA-DEPÓSITO	M³	1,35
02451-ORSE	2.03	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	40,62
03265-ORSE	2.04	REMOÇÃO DE TORNEIRA	UNID.	1,00
	3.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	3.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	23,00
	4.00	COBERTA		
00265 - ORSE	4.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M²	584,32
	5.00	PINTURA		
02285 - ORSE	5.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES - CORES	M²	496,68
08756 - RSE	5.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA MISTURADA EM MÁQUINA, CORES ESPECIAIS, TONS FORTES (LARANJA, VERMELHO, MOSTARDA, VERDE LIMÃO, ETC)	M²	1339,16
88423-SINAPI	5.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	1073,28
02306-ORSE	5.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	212,35
08623 - ORSE	5.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES.	M²	29,83
	6.00	REVESTIMENTO		
10992 - SINAPI	6.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46X46CM, PEI 4, INCENOR, BIANCO, REF. 62230 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO.	M²	4,14

João Manoel Gomes Lira
Dir. Geral de Engenharia e Agronomia
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: REFORMA NO FÓRUM DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

LOCAL: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

DATA: JANEIRO/2015

PRAZO DE EXECUÇÃO

45

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
09775 - ORSE	6.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 61 X 61 CM. C/ PISO PORCELANATO MERANO BRANCO, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	26,88
0042 - ORSE	6.03	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M²	26,88
03310 - ORSE	6.04	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M²	15,00
7602 - ORSE	6.05	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 3,0 CM	M²	15,00
03723 - ORSE	6.06	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 5 CM - RAMPA DEPÓSITO	M²	26,94
0367 - SINAPI	6.07	AREIA GROSSA COMPACTADA - RAMPA DEPÓSITO	M³	1,00
08465-ORSE	6.08	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO) -RAMPA DEPÓSITO	M²	26,94
	7.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
00633 - ORSE	7.01	REVISÃO DE LUMINÁRIAS FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UNID.	50,00
00559 - ORSE	7.02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20 W	UNID.	2,00
742461- SINAPI	7.03	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UNID.	2,00
7294 - ORSE	7.04	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UNID.	2,00
	8.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
72124 - SINAPI	8.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME	DM³	2,50
03694-ORSE	8.02	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, ESTEVES, CONVENCIONAL, LINHA MÔNACO VTL 140 (1190), 1/2" OU	UNID.	1,00

Jorge Teófilo de Almeida
 Diretor Geral
 CREA-AL/2017-2018/1737

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: REFORMA NO FÓRUM DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

LOCAL: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

DATA: JANEIRO/2015

PRAZO DE EXECUÇÃO				45
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
02052-ORSE	8.03	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKRÔS OU SIMILAR - CELA	UNID.	1,00
04740 - ORSE	8.04	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²/MÊS	24,00
85387 - SINAPI	8.05	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	1,83
72881 - SINAPI	8.06	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M³XKM	50,00
9537 - SINAPI	8.07	LIMPEZA DE OBRA	M²	508,21

Jorge T. de Almeida Lira
Depto. Jurídico - Engenharia e Agronomia
CREA 026372/AL - 18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: REFORMA NO FÓRUM DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES				
LOCAL: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES				
DATA: MAIO/2016				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	60
2708 - SINAPI	1.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	23
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
C0017 - ORSE	2.01	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	15
73616/SINAPI	2.02	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - RAMPA DEPÓSITO	M²	1
02451-ORSE	2.03	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M²	41
03265-ORSE	2.04	REMOÇÃO DE TORNEIRA	UNID.	1
	3.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	3.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	11
	4.00	PINTURA		
02284 - ORSE	4.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LÁTEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M²	1838
795002 - SINAPI	4.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAS	M²	103
88423-SINAPI	4.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_08/2014	M²	99
02306-ORSE	4.04	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	36
08623 - ORSE	4.05	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES.	M²	12
	5.00	REVESTIMENTO		
03723 - ORSE	5.01	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 5 CM - CALÇADAS	M²	17
08465-ORSE	5.02	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 72 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO) -RAMPA DEPÓSITO	M²	19
02167 - ORSE	5.03	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M²	508
01916 - ORSE	5.04	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M²	150
	6.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
00633 - ORSE	6.01	REVISÃO DE LUMINÁRIAS FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UNID.	2

Jorge [Assinatura] [Assinatura]
 Diretor, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 CREA 025/2018 - AL - 01/07/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: REFORMA NO FÓRUM DA COMARCA DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES				
LOCAL: OLHO D'ÁGUA DAS FLORES				
DATA: MAIO/2016				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10077 - ORSE	8.02	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. LSE, DA LUMILUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA	UNID.	4
	7.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
04273-ORSE	7.01	TORNEIRA DE PRESSÃO, FABRIMAR, SÉRIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR	UNID.	7
04740 - ORSE	7.02	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²/MÊS	24
85387 - SINAPI	7.03	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	2
09897 - ORSE	7.04	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSERV)	M²	218
09031 - ORSE	7.05	PEDRISCO	M³	2
83739 - SINAPI	7.06	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10	M²	6
92122 - SINAPI	7.07	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL, AF. 11/2015	M³	3
9537 - SINAPI	7.08	LIMPEZA DE OBRA	M²	508


 JORGIO TORRES
 Diretor, Controladoria Geral do Estado
 05/05/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



FÓRUM UFAL


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017
18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: REVISÃO DE COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICA				
LOCAL: FÓRUM REGIONAL DO BENEDITO BENTES - MACEIÓ/AL				
DATA: JUNHO/2017				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
90777 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
90776 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55
	2.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92137 - SINAPI	2.01	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	H	4
	3.00	COBERTURA		
09554 - ORSE	3.02	FORRO DE FIBRA MINERAL ARMSTRONG CLEAN ROOM FL OU SIMILAR - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	15
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03299 - ORSE	4.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	25
00691 - ORSE	4.02	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UND	15
00674 - ORSE	4.03	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, APARENTE	UND	3
07328 - ORSE	4.04	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA	UND	1
	5.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
01681 - ORSE	5.01	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01 (VASO SANITÁRIO E RALO)	UND	4
03692 - ORSE	5.02	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR	UND	1
	6.00	ESQUADRIAS		
01797 - ORSE	6.01	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	34
	7.00	ENTULHOS/LIMPEZA		
10033 - ORSE	7.01	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M3	5
00026 - ORSE	7.02	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	5
09537 - SINAPI	7.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	200

Jorge Teodoro Lima Lira
 Deput. Estadual - Alagoas
 CREA-AL nº 673972/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
LOCAL: FÓRUM DA UFAL				
DATA: OUTUBRO DE 2017				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
90776 – SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64
	2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
92144 – SINAPI	2.01	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	2
	3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1095/ORSE	3.01	CAP PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 32MM	UND	2
1897/ORSE	3.02	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM 3 ENTRADAS E 1 SAÍDA, 100X100X50MM, REF. Nº 63, BRANCO C/ GRELHA	UND	2
	4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
711/ORSE	4.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA 4"X2"	UND	2
3299/ORSE	4.02	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLÁSTICA 20x10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	24
90447 – SINAPI	4.03	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	80
2484 - ORSE	4.04	ENCHIMENTO DE RASGOS FM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	80
COMP. 01	4.05	LUMINÁRIA TUBULAR SOBREPOR PARA LÂMPADA TUBULAR LED 2X26W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADA	UND	2
691/ORSE	4.06	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM C/ DIVISÓRIA SEM FIAÇÃO APARENTE	UND	24
7138/ORSE	4.07	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	435

JORGE ALMEIDA LIMA
 Diretor Geral de Engenharia e Agronomia
 CREA 0265126-1/AL - 18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:37

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas