



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

685067/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DEIVE SOUZA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVE SOUZA DA SILVA**
 Registro: **2974/02 AL** RNP: **0205120105**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20190138261** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/04/2019** Baixada em: **23/05/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C B J CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **Vegas Construção Civil e Locações Ltda** CPF/CNPJ: **08.418.714/0001-26**
 Endereço do contratante: **LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS** Nº: **64**
 Complemento: Bairro: **FAROL** CEP: **57051240**
 Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL**
 Contrato: **contrato 01** Celebrado em: **27/02/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 22.193,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Padre Cicero** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **Bairro de Fátima**
 Cidade: **SÃO MIGUEL DOS CAMPOS** UF: **AL** CEP: **57240000**
 Data de início: **27/02/2019** Conclusão efetiva: **29/03/2019**
 Finalidade: **Escolar**
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos** CPF/CNPJ: **12.264.222/0001-09**
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 115.35 metro quadrado;**

Observações
 Reforma da Creche São Miguel Arcanjo

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 685067/2019
01/11/2019, 14:08
xD4Zy

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xD4Zy



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa Vegas Construção Civil e Locações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 08.418.714/0001-26 com sede na Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, Maceió- AL, representada neste ato, pelo Sr. Eduardo Silva de Araújo engenheiro e Sócio da respectiva empresa.

Declaro para os devidos fins, que a empresa CBJ Construção Civil e Locações, inscrita no CNPJ sob o nº 10.743.035/0001-74, instalada na Av. Muniz Falcão, Nº 1143 e tendo como responsável técnico o engenheiro Civil o Sr. Deive Souza da Silva, engenheiro Civil, inscrito no CREA/AL 0205120105, executou o serviço de Reforma da Creche São Miguel Arcanjo.

Conforme a ART nº AL20190138261.

A obra teve inicio no dia 27/02/2019 e foi executada dentro do prazo estabelecido para execução dos Serviços tendo seu termino na data 29/03/2019.

A prefeitura por meio do seu engenheiro responsável o Sr. Octavio Soares Neto, Engenheiro Civil CREA-AL 02001414406, vem respaldar serviços foram sub-empreitados com conhecimento da mesma e respeitando o limite previsto para sub-contratação.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, e não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. A planilha encontra-se em anexo a este documento.

São Miguel dos Campos - AL, 29 de Abril de 2019.

Octavio Teixeira Soares Neto
Eng. Civil CREA-AL 02001414406

Eduardo Silva de Araújo
Eng. Civil CREA-AL 021515517-3

Tabelionato de Notas do 6º Ofício
R. Pedro Monteiro, 255 - Centro
Fone: 82 3221-9061

RECONHEÇO A firma de:
EDUARDO SILVA DE ARAUJO
IDOU Fé, Maceió, 30 de jul de 2019
EM TESTEMUNHO: _____ DA VERDADE

IDR. JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA-TAB. PU
IDUSS. MARIA DE FATIMA LIMA BARBOSA
IESC. NIEDJA CRISTINA BARROS RODRIGUES
IESC. CELIA BARBOSA DA COSTA
IESC. JAMAYÁ DOS SANTOS QUEIROZ
IESC. NADIR DE OLIVEIRA MOURA BARROS
IESC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS ANJOS
IFEITO POR: EDILEIDE DA LUZ

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP
Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, 64 - CEP: 57051-240 - Farol - Maceió - Alagoas
CNPJ: 08.418.714/0001-26 - INSC. ESTADUAL: 241.06727-8
Email: projetosvegas@gmail.com
Telefone: (82) 3024-2886



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685067/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 685067/2019

01/03/2021, 17:25

Chave de Impressão: xD4zy


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 1 folhas



LOCAL: CRECHE SÃO MIGUEL ARCANJO

EXECUÇÃO: CBJ CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES		
		UNID	QUANTIDADE
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,99
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,08
1.3	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	2,25
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,04
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,04
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M³	0,08
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	M³	1,63
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,15


 Eng. Civil
 CREA-AL 021515517-3

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, 64 – CEP: 57051-240 – Farol – Maceió - Alagoas
 CNPJ: 08.418.714/0001-26 – INSC. ESTADUAL: 241.06727-8
 Email: projetosvegas@gmail.com
 Telefone: (82) 3024-2886


 Eng. Civil
 CREA-AL 021515517-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685067/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 685067/2019
 01/03/2021, 17:25
 Chave de Impressão: xD4Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 8 folhas



LOCAL: CRECHE SÃO MIGUEL ARCANJO			
EXECUÇÃO: CBJ CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES		
		UNID	QUANTIDADE
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	KG	0,11
3.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M²	0,03
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	10,18
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M²	0,04
4.3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M³	4,54
4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	KG	1,26
4.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	KG	3,23

Detoneiro Tenor
 LIDEIRA DR. GERALDO MELO DOS SANTOS, 64 - CEP: 57051-240 - FAROL - MACEIÓ - ALAGOAS
 CNPJ: 08.418.714/0001-26 - INSC. ESTADUAL: 241.06727-8
 Email: projetosvegas@gmail.com
 Telefone: (82) 3024-2886

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, 64 – CEP: 57051-240 – Farol – Maceió - Alagoas
 CNPJ: 08.418.714/0001-26 – INSC. ESTADUAL: 241.06727-8
 Email: projetosvegas@gmail.com
 Telefone: (82) 3024-2886

Aquardo S. de Araújo
 CREA-AL/21515517-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685067/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 685067/2019
 01/03/2021, 17:25
 Chave de Impressão: xD4Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 8 folhas





Construção Civil e Locações LTDA.

LOCAL: CRECHE SÃO MIGUEL ARCANJO			
EXECUÇÃO: CBI CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES		
		UNID	QUANTIDADE
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	20,79
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	62,01
5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	4,54
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M²	78,46
6	COBERTA		
6.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M²	147,48
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	4,54
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		

Assinatura
 Engenheiro Civil
 CREA 0200141403

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, 64 – CEP: 57051-240 – Farol – Maceió – Alagoas
 CNPJ: 08.418.714/0001-26 – INSC. ESTADUAL: 241.06727-8
 Email: projetosvegas@gmail.com
 Telefone: (82) 3024-2886

Assinatura
 Engenheiro Civil
 CREA-AL 021515517-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685067/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 685067/2019

01/03/2021, 17:25

Chave de Impressão: xD4Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 8 folhas





Construção Civil e Locações LTDA.

LOCAL: CRECHE SÃO MIGUEL ARCANJO

EXECUÇÃO: CBI CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES		
		UNID	QUANTIDADE
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	0,00
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID	2,00
8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID	5,00
8.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00
8.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	4,00
8.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00
8.6	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00
8.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00

Assinatura
 Engenheiro Civil
 CREA 000144402

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, 64 – CEP: 57051-240 – Farol – Maceió - Alagoas
 CNPJ: 08.418.714/0001-26 – INSC. ESTADUAL: 241.06727-8
 Email: projetosvegas@gmail.com
 Telefone: (82) 3024-2886

Assinatura
 Engenheiro Civil
 CREA AL 021515517-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685067/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 685067/2019

01/03/2021, 17:25

Chave de Impressão: xD4Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 8 folhas





Construção Civil e Locações LTDA.

LOCAL: CRECHE SÃO MIGUEL ARCANJO			
EXECUÇÃO: CBJ CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES		
		UNID	QUANTIDADE
8.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	1,00
8.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	M	1,20
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
8.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID	0,00
8.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	5,00
8.14	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	3,00
8.15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	1,00
8.16	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	5,00
9	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
9.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP

Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, 64 – CEP: 57051-240 – Farol – Maceió - Alagoas

CNPJ: 08.418.714/0001-26 – INSC. ESTADUAL: 241.06727-8

Email: projetosvegas@gmail.com

Telefone: (82) 3024-2886

Assinatura
 Engenheiro Civil
 CREA-AL 0141403

Assinatura
 Engenheiro Civil
 CREA-AL 02151551/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685067/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 685067/2019

01/03/2021, 17:25

Chave de Impressão: xD4Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 8 folhas





Construção Civil e Locações LTDA.

LOCAL: CRECHE SÃO MIGUEL ARCANJO			
EXECUÇÃO: CBI CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES		
		UNID	QUANTIDADE
9.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
9.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
9.4	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
9.5	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
10	ESQUADRIAS		
10.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	UNID	3,00
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	3,00
10.3	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1,00

Assinatura
 Eduardo S. de Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA 0200141403

Assinatura
 Eduardo S. de Araújo
 Eng. Civil
 CREA-AL 21518317-3

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, 64 – CEP: 57051-240 – Farol – Maceió - Alagoas
 CNPJ: 08.418.714/0001-26 – INSC. ESTADUAL: 241.06727-8
 Email: projetosvegas@gmail.com
 Telefone: (82) 3024-2886

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685067/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 685067/2019

01/03/2021, 17:25

Chave de Impressão: xD4Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 8 folhas





Construção Civil e Locações LTDA.

LOCAL: CRECHE SÃO MIGUEL ARCANJO			
EXECUÇÃO: CBI CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES		
		UNID	QUANTIDADE
10.4	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M²	2,25
10.5	QUADRO EM VIDRO TEMPERADO 6 MM COM REQUADRO EM ALUMINIO BRANCO	M²	5,62
10.6	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M²	0,41
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	10,40
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	131,82
11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	4,54
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	131,82
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	94,76
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	146,73
11.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	71,00

Assinatura
 Engenheiro Civil
 CREA 030014/1403

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP

Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, 64 – CEP: 57051-240 – Farol – Maceió - Alagoas

CNPJ: 08.418.714/0001-26 – INSC. ESTADUAL: 241.06727-8

Email: projetosvegas@gmail.com

Telefone: (82) 3024-2886

Eduardo S. de Araújo
 Eng. Civil
 CREA 224515317-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685067/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 685067/2019

01/03/2021, 17:25

Chave de Impressão: xD4Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 8 folhas





LOCAL: CRECHE SÃO MIGUEL ARCANJO

EXECUÇÃO: CBJ CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES		
		UNID	QUANTIDADE
11.8	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	26,67
11.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	39,95
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	14,15
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	115,35

Antonio Teodoro
 Antonio Teodoro S. Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-AL 021515517-3

Eduardo S. de Araújo
 Eng. Civil
 CREA-AL 021515517-3

VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, 64 – CEP: 57051-240 – Farol – Maceió - Alagoas
 CNPJ: 08.418.714/0001-26 – INSC. ESTADUAL: 241.06727-8
 Email: projetosvegas@gmail.com
 Telefone: (82) 3024-2886



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 685067/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 685067/2019
 01/03/2021, 17:25
 Chave de Impressão: xD4Zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 8 folhas





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA NIRE : 27201219177 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: ALC2301494320		
NIRE (Sede) 27201219177		CNPJ 34.905.197/0001-20		Data de Ato Constitutivo 18/09/2019	
Início de Atividade 18/09/2019					
Endereço Completo Loteamento PARAISO, Nº SN, LOTE 53,, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA - Rio Largo/AL - CEP 57100-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AMBIENTAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÃO E SONDAGEM, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, SERVIÇOS DE LIGAÇÃO, CORTE E MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TRATAMENTO DE JARDINS E GRAMADOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL EM PRÉDIOS PARTICULARES E PÚBLICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM E SEM CONDUTOR/OPERADOR, ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CONDUTOR, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE CONTÊINER, SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA URBANA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.					
Capital Social R\$ 3.550.000,00 (três milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 3.550.000,00 (três milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS		CPF/CNPJ 110.666.774-33	Participação no capital R\$ 1.775.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome DEIVE SOUZA DA SILVA		CPF/CNPJ 019.506.404-69	Participação no capital R\$ 1.775.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador					
Nome MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS		CPF 110.666.774-33	Término do mandato Indeterminado		
Nome DEIVE SOUZA DA SILVA		CPF 019.506.404-69	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 12/05/2023		Número 20230287255	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/10/2023, às 09:46:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **AD1C9HAH**.



ALC2301494320

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

686627/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DEIVE SOUZA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVE SOUZA DA SILVA**
 Registro: **2974/02 AL** RNP: **0205120105**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20190143961** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/06/2019** Baixada em: **29/07/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C B J CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **Vegas Construção Civil e Locações Ltda** CPF/CNPJ: **08.418.714/0001-26**
 Endereço do contratante: **LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS** Nº: **64**
 Complemento: Bairro: **FAROL** CEP: **57051240**
 Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL**
 Contrato: **02/2019** Celebrado em: **01/02/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 102.900,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA em projeto** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **helio jatoba** CEP: **57240000**
 Cidade: **SÃO MIGUEL DOS CAMPOS** UF: **AL**
 Data de início: **01/02/2019** Conclusão efetiva: **25/05/2019**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos** CPF/CNPJ: **12.264.222/0001-09**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 900.00 metro quadrado;**

Observações

Manutenção e adequação predial, preventiva, corretiva e de modernização da Escola Professora Ineide Nogueira

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 686627/2019
12/09/2019, 14:08
cxWzZ

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cxWzZ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Vegas Construção Civil e Locações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.418.714/0001-26 com sede na ladeira Dr. Geraldo de Melo dos Santos, 64, Farol, Maceió – AL, representada neste ato, por seu sócio Eduardo Silva de Araújo, empresário e engenheiro Civil, inscrito no CPF sob o nº 084.584.084-30.

Declara para os devidos fins, que a empresa CBJ Construção Civil e Locações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.743.035/0001-74, situada na Av. Muniz de Faria, nº 3, Juca Sampaio, Palmeira dos Índios e tendo como responsável técnico o engenheiro Civil o Sr. Deive Souza da Silva, inscrito no CREA/AL 0205201414005, executou o serviço de reforma da Escola Municipal Ineide Nogueira.

Conforme a ART nº AL20190143961.

A obra teve início no dia 01/02/2019 e foi executada dentro do prazo estabelecido para execução dos Serviços tendo seu término na data 25/05/2019.

A Prefeitura de São Miguel dos Campos por meio do seu engenheiro responsável Octavio Teixeira Soares Neto vem respaldar que os serviços foram sub-compreendidos com conhecimento da mesma e respeitando o limite previsto para sub-contratação.

Atestamos ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. A planilha encontram-se em anexo.

Maceió, AL, 17 de Junho de 2019.

Eduardo Silva de Araújo

Eduardo Silva de Araújo
Sócia/Administradora e Responsável Técnico
084.584.084-30

Octavio Teixeira

Octavio Teixeira Soares Neto
Engenheiro Civil
Crea-AL 02001414406

Tabelionato de Notas do 6º Ofício
R. Pedro Monteiro, 255 - Centro
Fone: 32 3221-9061

RECONHEÇO A Firma de :
EDUARDO SILVA DE ARAÚJO
IDOU Fd. Maceió, 05 de jun de 2019
SEM TESTEMUNHO..... DA VERDADE

JOSE ROBERTO MARI CARBOSA-TAB. PU
JESUS, MARIA DE FATIMA LIMA BARBOSA
JESC. NEDJA CRISTINA BARROS RODRIGUES
JESC. CELTA BARBOSA DA COSTA
JESC. JANAYÁ DOS SANTOS QUEIROZ
JESC. NADIR DE OLIVEIRA MOURA BARROS
JESC. MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS ANJOS
FEITO POR: EDILEIDE DA LUZ



VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP
Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, 64 – CEP: 57051-240 – Farol – Maceió – Alagoas
CNPJ: 08.418.714/0001-26 – INSC. ESTADUAL: 241.06727-8
Email: projetosvegas@gmail.com
Telefone: (82) 3024-2886

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 686627/2019, emitida em 12/09/2019



Certidão nº 686627/2019
01/03/2021, 17:26
Chave de Impressão: cxWZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 1 folhas





OBRA : REFORMA DA ESCOLA INEIDE NOGUEIRA - SAO MIGUEL DOS CAMPOS/ALAGOAS				
EXECUÇÃO: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.0		INFRAESTRUTURA		
1.1	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	0,23
1.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,88
1.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,29
1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,94
1.5	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,53
1.6	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,36
1.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,44
1.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,91
1.9	92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	0,32
1.10	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,02
1.11	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	0,77
1.12	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	0,77
2.0		SUPERESTRUTURA		
2.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	29,14
2.2	87487	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,86
2.3	95465	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	5,99

Eduardo S. de Araújo
Eng. Civil
CREA-AL 021515517-3

Página 1 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 686627/2019, emitida em 12/09/2019



Certidão nº 686627/2019
01/03/2021, 17:26
Chave de Impressão: cxWZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 6 folhas



2.4	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,61
2.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,33
2.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,05
2.7	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,51
2.8	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	5,37
2.9	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	3,80
2.10	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,28
2.11	92734	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,28
2.12	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	8,60
2.13	74141/3	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	7,32
3.0		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	7,05
3.2	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	13,87
3.3	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	29,30
3.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,50
3.5	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	13,87
3.6	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	17,63
4.0		REVESTIMENTO		

Eduardo S. de Araújo
Eng. Civil
CREA-AL 021515517-3

Página 2 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 686627/2019, emitida em 12/09/2019



Certidão nº 686627/2019
01/03/2021, 17:26
Chave de Impressão: cxWzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 6 folhas



4.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	150,79
4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	150,79
4.3	11369/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, CONFORME PROJETO, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M2	2,63
4.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2013	M2	352,60
5.0		COBERTA		
5.1	72201	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	72,51
5.2	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	40,73
5.3	00263/ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	120,00
5.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	79,71
5.5	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	79,71
5.6	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	79,71
5.7	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	19,74
5.8	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	0,90
5.9	72089	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	59,97
5.10	94220	CUMEEIRA E ESPIÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	14,10
5.11	09965/ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO 40 CM (FUNDO=12 CM, LATERAIS=12 CM, BORDAS=2 CM)	M	4,80
5.12	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	121,13
5.13	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	76,13

Eduardo S. de Araújo
Eng. CIVIL
CREA-AL 021515517-3

Página 3 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 686627/2019, emitida em 12/09/2019



Certidão nº 686627/2019
01/03/2021, 17:26
Chave de Impressão: cxWZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 6 folhas



6.0		INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
6.1	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,40
6.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,40
6.3	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,40
6.4	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,60
6.5	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,60
6.6	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,80
7.0		INSTALAÇÃO ELETRICA		
7.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00
7.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	35,00
7.3	00472/ORSE	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP, COM DISJUNTOR B-IPOLAR 30A, EMBUTIDA	UN	9,00
7.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
7.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
7.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
7.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00
7.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,30
7.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	228,60

Eduardo S. de Araújo
Eng. Civil
CREA-AL 021515517-3

Página 4 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 686627/2019, emitida em 12/09/2019



Certidão nº 686627/2019
01/03/2021, 17:26
Chave de Impressão: cxWzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 6 folhas



7.11	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	252,90
7.12	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	32,00
8.0		LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
8.1	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
8.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.3	02056/ORSE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	UN	2,00
8.4	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.5	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.6	02052/ORSE	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	UN	1,00
8.7	03703/ORSE	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SP13 OU SIMILAR	UN	3,00
8.8	08492/ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	1,00
8.9	79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	8,05
8.10	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,58
9.0		ESQUADRIAS		
9.1	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
9.2	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
9.3	01866/ORSE	FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIVISÓRIA EM MÁRMORE OU GRANITO, REF. TG0819 - IMAB OU SIMILAR, INCLUSIVE BATENTE COM AMORTECEDOR REF. BT0830000 - IMAB OU SIMILAR E PARAFUSOS	UN	2,00
9.4	84846	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	3,49
9.5	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	0,17
9.6	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,58
9.7	01797/ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	0,35
9.8	COMPOSIÇÃO	PERGOLADO METÁLICO EM METALON 20 X 40 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,88
9.9	12737/ORSE	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,61

Eduardo S. de Araújo
Eng. Civil
CREA-AL 021515517-3

Página 5 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 686627/2019, emitida em 12/09/2019



Certidão nº 686627/2019
01/03/2021, 17:26
Chave de Impressão: cxWZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 6 folhas



9.10	72200	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M3	0,24
9.11	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,32
9.12	8900/ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	M2	3,15
9.13	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMINIO E VIDRO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,58
9.14	COMPOSIÇÃO	QUADRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM COM REQUADRO EM ALUMINIO BRANCO	M2	12,29
9.15	COMPOSIÇÃO	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO E VIDRO TEMPERADO	M2	5,40
10.0		PINTURA		
10.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	112,35
10.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90,68
10.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	198,74
10.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90,68
10.5	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	13,02
10.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	413,62
10.7	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	81,46
10.8	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	45,22
10.9	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	36,62
11.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	446,77

6º OFÍCIO

Eduardo Silva de Araújo
Eduardo S. de Araújo
CREA-AL 021515517-3

Eduardo S. de Araújo
Eng. Civil
CREA-AL 021515517-3



Tabelionato de Notas do 6º Ofício
R. Pedro Monteiro, 255 - Centro
Fone: 3221-9461
RECONECER A firma de:
EDUARDO SILVA DE ARAÚJO
IDU-FE: 04/03/2019
EM TESTEMUNHO: DA VERDADE

DR. JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA-JAB, FUI
IESC. MARIA DE FÁTIMA LIMA BARBOSA
IESC. NEDIA CRISTINA BARROS RODRIGUES
IESC. CELIA BARBOSA DA COSTA
IESC. JAMAYÁ DOS SANTOS QUEIROZ
IESC. MADR DE OLIVEIRA MOURA BARROS
IESC. MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DOS ANJOS
FEITO POR: EDILENE DA LUZ

Página 6 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 686627/2019, emitida em 12/09/2019



Certidão nº 686627/2019
01/03/2021, 17:26
Chave de Impressão: cxWZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2019 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

695677/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DEIVE SOUZA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVE SOUZA DA SILVA**
 Registro: **2974/02 AL** RNP: **0205120105**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20200192326** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/09/2020** Baixada em: **21/09/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **PROSERV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **08.804.753/0001-61**
 Endereço do contratante: **LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS** Nº: **100**
 Complemento: Bairro: **FAROL**
 Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57051240**
 Contrato: Celebrado em: **10/08/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 100.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO RESIDENCIAL RUI MACHADO** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **TRAIPU** UF: **AL** CEP: **57370000**
 Data de início: **11/08/2020** Conclusão efetiva: **25/09/2020**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **PROSERV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **08.804.753/0001-61**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3142.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 695677/2020
09/10/2020, 16:25
Bz89A

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bz89A





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Proserv – Construção e Incorporações – LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.804.753/0001-26 com sede na ladeira Dr. Geraldo de Melo dos Santos, 100, Farol, Maceió – AL, representada neste ato, por sua sócia Dayane Vanessa da Costa Silva, empresária, inscrita no CPF sob o nº 083.937.494-17.

Declaro para os devidos fins, que a empresa DVL Construção Civil e Locações Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 34.905.197/0001-20, instalada no Lot. Paraíso, s/n, Av. Antonio Lins, Rio Largo, Alagoas. Tendo como responsável técnico o engenheiro Civil o Sr. Deive Souza da Silva, engenheiro Civil, inscrito no CREA/AL 0205120105, executou o serviço de Pavimentação do loteamento Rui Machado, Traipu - Alagoas.

Conforme a ART nº AL200200192326.

A obra teve inicio no dia 11/08/2020 e foi executada dentro do prazo estabelecido para execução dos Serviços tendo seu termino na data 25/09/2020.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maceió, AL, 02 de Outubro de 2020.

Dayane Vanessa da C Silva

Dayane Vanessa da C. Silva
Sócia/Administradora
083.937.494-17



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA



REC. DE FIRMA Nº 2020 – 104623

Reconheço por semelhança a firma de:

DAYANE VANESSA DA COSTA SILVA

Em Testemunho de verdade, MACEIÓ – AL – 02/10/2020 14:27:36

SELO DIGITAL: ABA23974 – 1B24

Confira os dados do ato em <http://selodigital.tjaj.jus.br/> Total: R\$ 4,39



MARIANA GONÇES DE MIRANDA LOPES DE FARIAS – SUBSTITUTA

PROSERV CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA
Ladeira Doutor Geraldo Melo dos Santos, 100 – CEP: 57051-240 – Farol – Maceió – Alagoas
CNPJ: 08.804.753/0001-61 – INSC. ESTADUAL: 242.07931-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695677/2020, emitida em 09/10/2020



Certidão nº 695677/2020

24/02/2021, 10:37

Chave de Impressão: Bz89A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2020 e contém 1 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



LAUDO TÉCNICO

1. Identificação da Obra:

Contratante: Proserv Construção e Incorporações Ltda, CNPJ 08.804.753/0001-61

Endereço da Obra: Loteamento Rui Machado, Traipu – AL

Finalidade da Obra: Terraplenagem, pavimentação e drenagem da 3ª etapa das vias do Loteamento Rui Machado.

2. Dados técnicos da obra

- Serviços de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem das vias do Loteamento Rui Machado. Esta obra é referente à terceira etapa da pavimentação das ruas do loteamento e tem uma área de 3142 m² de pavimentação em paralelepípedo, drenagem em tubo de concreto com diâmetro de 1.500mm, totalizando 30 metros de drenagem.

4. Conclusão

Após inspeção "in loco" e verificação dos serviços realizados, conclui-se que a empresa DVL Construção Civil e Locações Ltda executou em obediência às normas técnicas e que os serviços planejados estão coerentes e compatíveis, qualitativamente e quantitativamente, com o que foi efetivamente executado.

Maceió, 02 de Outubro de 2020

Maria Allana Amancio dos Santos
Maria Allana Amancio Dos Santos
 Engª Civil
 CREA-AL – 021898326-3

PROSERV CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA – ME

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 CNPJ: 08.804.753/0001-61 – INSC. ESTADUAL: 242.07931-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695677/2020, emitida em 09/10/2020



Certidão nº 695677/2020

24/02/2021, 10:37

Chave de Impressão: Bz89A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2020 e contém 1 folha



SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO RESIDENCIAL RUI MACHADO
MUNICÍPIO DE TRAIPIU - AL.
EXECUTANTE: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m²	3,60
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0m x 3,0m)	m²	1,80
1.3	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	3.142,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	Engenheiro de obra junior	h	60,00
2.2	Encarregado geral	h	220,00
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
3.1	Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito.	m³	450,75
3.2	Transporte em caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada	m³xkm	200,94
3.3	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³ /16 t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg	m³	209,31
3.4	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	209,31
3.5	Corte e aterro compensado	m³	200,00
3.6	Regularização do sub-leito com escarificação e compactação	m²	3.142,00
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada	m³xkm	12.461,90
4.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	553,66
4.3	Pavimentação em paralelepípedo c/ colchão de areia, traço 1:3(cimento e areia)	m²	3.142,00

Santos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695677/2020, emitida em 09/10/2020



Certidão nº 695677/2020

24/02/2021, 10:37

Chave de Impressão: Bz89A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2020 e contém 2 folhas



5.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
5.1	Tubo de concreto para rede coletora de águas pluviais DN 1.500,00mm, com baixo nível de interferência	m	30,00
5.2	Poço de Visita	und	4,00
6.0	PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE		
6.1	Execução de calçada em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 6cm	m²	632,13
6.2	Pavimentação com piso tátil direcional e/ou alerta, natural, p/ deficiente visuais, dimensões 20x20, aplicado com argamassa	m²	16,63



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42
Centro
Maceió - AL - CEP: 57.030-140
Fone: (82) 3223-2864

REC. DE FIRMA Nº 2020 - 104629

Reconheço por semelhança a firma de:

MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS*****

Em Testemunho de verdade. MACEIÓ - AL - 02/10/2020 14:34:18

SELO DIGITAL: ABA23981-JGNT

Confira os dados do ato em <http://selodigital.tjaj.jus.br> Total: R\$ 4,39

MARIANA PONTES DE MIRANDA LOPES DE FARIAS - SUBSTITUTA



Maria Allana Amancio dos Santos

Mª Allana A. dos Santos
Eng. Civil
CREA-AL 021898326-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695677/2020, emitida em 09/10/2020



Certidão nº 695677/2020

24/02/2021, 10:37

Chave de Impressão: Bz89A

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2020 e contém 2 folhas



2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

DEIVE SOUZA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 20 de Setembro de 1975, empresário, portador da CNH de Nº 02079131190 DETRAN/AL, inscrito no CPF sob o Nº. 019.506.404-69, residente e domiciliado na Rodovia BR 104, Km 151, Nº 57, Bairro Tabuleiro do Pinto, Rio Largo/AL, CEP. 57100-000, e **VALDIR JOSÉ LAMENHA**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 21 de Novembro de 1957, empresário, portador da CNH de Nº 00428595605 DETRAN/AL, e inscrito no CPF sob o Nº 164.010.774-68, residente e domiciliado na Rodovia BR 104, Km 151, Nº 57, Bairro Tabuleiro do Pinto, Rio Largo/AL, CEP. 57100-000, únicos sócios da sociedade denominada **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**, com sede no Loteamento Paraíso, SN, Lote 53, Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Rio Largo/AL, CEP. 57100-000, inscrita no CNPJ sob nº. 34.905.197/0001-20, e devidamente registrada na JUCEAL sob Nº. 27201219177 em 18/09/2019, resolvem alterar o contrato social original, nas cláusulas e condições a seguir:

1ª CLÁUSULA:

DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO:

Retira-se da sociedade o Sr. **VALDIR JOSÉ LAMENHA**, acima qualificado, possuidor de 35.500 (trinta e cinco mil e quinhentas) quotas, com valor unitário de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, no valor total de R\$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), que neste ato cede e transfere suas quotas para a Sra. **MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS**, brasileira, solteira, nascida no dia 05 de Agosto de 1995, empresária, portadora da CNH de Nº. 07037991865 DETRAN/AL, inscrita no CPF sob o Nº. 110.666.774-33, residente e domiciliada no Lot. PQ. dos Eucaliptos, Nº. 15, QD. N, Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Rio Largo/AL CEP- 57100-000, ora admitida. O sócio **DEIVE SOUZA DA SILVA**, acima qualificado, possuidor de 319.500 (trezentas e dezenove mil e quinhentas) quotas, com valor unitário de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, no valor total de R\$ 3.195.000,00 (três milhões, cento e noventa e cinco mil reais) que neste ato cede e transfere 142.000 (cento e quarenta e duas mil) quotas, com valor unitário de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalizando R\$ 1.420.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte mil reais) também para a Sra. **MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS**, acima qualificada, que sendo pagos, satisfaz do seu haver inerente às suas participações no capital social subscrito e integralizado, para não mais reclamar, em juízo ou fora dele.

2ª CLÁUSULA:

DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social continua sendo no valor de R\$ 3.550.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), divididos em 355.000 (trezentas e cinquenta e cinco mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, já integralizado em moeda corrente do país, ficando assim conforme quadro abaixo:

SÓCIO	PERCENTUAL	VALOR UNITÁRIO	QUOTAS	CAPITAL INTEGRALIZADO
DEIVE SOUZA DA SILVA	50%	R\$ 10,00	177.500	R\$ 1.775.000,00
MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS	50%	R\$ 10,00	177.500	R\$ 1.775.000,00
TOTAL	100%	---	355.000	R\$ 3.550.000,00

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

DEIVE SOUZA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 20 de Setembro de 1975, empresário, portador da CNH de Nº 02079131190 DETRAN/AL, inscrito no CPF sob o Nº. 019.506.404-69, residente e domiciliado na Rodovia BR 104, Km 151, Nº 57, Bairro Tabuleiro do Pinto, Rio Largo/AL, CEP. 57100-000, e **MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS**, brasileira, solteira, nascida no dia 05 de Agosto de 1995, empresária, portadora da CNH de Nº. 07037991865 DETRAN/AL, inscrita no CPF sob o Nº. 110.666.774-33, residente e domiciliada no Lot. PQ. dos Eucaliptos, Nº. 15, QD. N, Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Rio Largo/AL CEP- 57100-000, únicos sócios da sociedade denominada **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**, com sede no Loteamento Paraíso, SN, Lote 53, Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Rio Largo/AL, CEP. 57100-000, inscrita no CNPJ sob nº. **34.905.197/0001-20**, e devidamente registrada na JUCEAL sob Nº. **27201219177** em **18/09/2019**, resolvem consolidar o contrato social original nas cláusulas e condições seguintes:

1ª CLÁUSULA:

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS:


A sociedade gira sob nome empresarial de: **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

2ª CLÁUSULA:

DO OBJETO SOCIAL:

A sociedade tem o seguinte objeto social:

- Construção de edifícios, obras de alvenaria, construção de rodovias e ferrovias, obras e elaboração de projetos de engenharia civil em geral, projetos arquitetônicos e ambientais, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, obras de urbanização - ruas, praças, calçadas, coleta de esgoto e construções correlatas, montagem de estruturas metálicas, demolição de edifícios e outras estruturas, perfuração e sondagem, preparação de canteiros e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, obras de fundações, administração e fiscalização de obras, pavimentação, calçamento, construção de muros de contenção, serviços de ligação, corte e medição de consumo de água, energia elétrica e gás, atividades paisagísticas, tratamento de jardins e gramados, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, seleção e agenciamento de mão-de-obra, fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, serviços e manutenção em geral em prédios particulares e públicos, aluguel de máquinas, tratores, caminhões e equipamentos com e sem condutor/operador, aluguel de automóveis com e sem condutor, transporte escolar, aluguel de contêiner, serviços de limpeza e coleta urbana, serviços de engenharia e arquitetura.



3ª CLÁUSULA:
DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social da empresa é de R\$ 3.550.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), divididos em 355.000 (trezentas e cinquenta e cinco mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, já integralizado em moeda corrente do país, ficando assim conforme quadro abaixo:

SÓCIO	PERCENTUAL	VALOR UNITÁRIO	QUOTAS	CAPITAL INTEGRALIZADO
DEIVE SOUZA DA SILVA	50%	R\$ 10,00	177.500	R\$ 1.775.000,00
MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS	50%	R\$ 10,00	177.500	R\$ 1.775.000,00
TOTAL	100%	---	355.000	R\$ 3.550.000,00

4ª CLÁUSULA:
DAS QUOTAS DA SOCIEDADE:

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento de sócio que represente no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

5ª CLÁUSULA:
DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

6ª CLÁUSULA:
DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade é exercida pelos sócios **DEIVE SOUZA DA SILVA** e **MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS**, acima qualificados, estabelecendo-se que, na ausência de um, o outro responderá pela administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

7ª CLÁUSULA:
DO PRÓ-LABORE:

O sócio poderá de comum acordo pelo exercício da administração da sociedade, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.





8ª CLÁUSULA:**DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO E LUCROS E/OU PREJUÍZOS:**

O exercício social encerrará em 31 de Dezembro de cada ano, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão sob as contas e designarão administradores quando for o caso.

9ª CLÁUSULA:**DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

10ª CLÁUSULA:**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO:**


O início das atividades da sociedade conforme contrato social foi em 18/09/2019, chancelada pela Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

11ª CLÁUSULA:**DO DESIMPEDIMENTO:**

Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

12ª CLÁUSULA:**DO FORO:**

Fica eleito o foro da Comarca de Rio Largo, deste Estado de Alagoas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer outro foro.

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'Dante' and there are some initials above it.

13ª CLÁUSULA:

DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS:

A sociedade poderá designar administrador não sócio, devendo a designação ser aprovada por todos os sócios.

14ª CLÁUSULA:

DAS OMISSÕES:

Quando houver omissão de normas específicas regentes de sociedade limitada, supletivamente poderão ser aplicadas às normas em vigor, estabelecidas para as sociedades anônimas.

E, por estarem justos e contratados, obrigam-se por si e por seus herdeiros ao fiel cumprimento das disposições estabelecidas e assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, sendo esta via, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Rio Largo/AL, 05 de Maio de 2022



Deive Souza da Silva

DEIVE SOUZA DA SILVA

1º OFÍCIO

Tabelionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 256 - Centro - Fone: 82 3221-9061
Poder Judiciário - Estado de Alagoas
 ACU85934-OMMO Confirma em: <https://selo.tj.al.jus.br>
 Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição/Azul, reconheço a firma por semelhança de: Maria Allana Amancio dos Santos.
 Dou Fé, Maceió, 02/05/2022 10:47, em testemunho da verdade
 Tabelião José Roberto Martins Barbosa, Escrevente Autorizada
 Manoel Carlos do Nascimento



4

Maria Allana Amancio dos Santos

MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS

1º OFÍCIO

Valdir José Lamenha

VALDIR JOSÉ LAMENHA



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42 - Centro
 CEP: 57.000-140 - Maceió - Alagoas
 Fones: (82) 3273-2603 / 3221-5000

REC. DE FIRMA Nº 2022-062851

Reconheço por semelhança as firmas de:

DEIVE SOUZA DA SILVA
 VALDIR JOSÉ LAMENHA

Em Testemunho de verdade: MACEIÓ - AL - 01/06/2022 14:52:23

SELO DIGITAL: ACU37338-FJ4C, ACU37339-200Y

Confirma os dados em: <http://selodigital.tj.al.jus.br/> Total: R\$ 4,39

CELSO SARMENTO-PONTES DE MIRANDA - TITULAR





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01950640469	DEIVE SOUZA DA SILVA
11066677433	MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS
29000556520	ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2022 20:26 SOB N° 20220290571.
PROTOCOLO: 220290571 DE 02/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207088370. CNPJ DA SEDE: 34905197000120.
NIRE: 27201219177. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2022.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 PATRIMÔNIO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1559742829

NOME
DEIVE SOUZA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
1474531 SSP AL

CPF
019.506.404-69

DATA NASCIMENTO
20/09/1975

FILIAÇÃO
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
AVONETE SOUZA DA SILVA

PERMISSÃO
00000000000000000000000000000000

ACC
00000000000000000000000000000000

CAT. HAB.
00000000000000000000000000000000

Nº REGISTRO
02079131198

VALIDADE
25/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/07/1996

OBSERVAÇÕES

Deive Souza da Silva
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RIO LARGO, AL

DATA EMISSÃO
26/02/2018

Antonio Carlos Gouveia
 Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

17896478082
 AL018456715

ALAGOAS

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1559742829



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 138531509208282251088-1
 Data: 15/09/2020 15:42:38
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKL79715-NO4X;



CNJ: 06.876-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/09/2020 09:42:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 138531509208282251088-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.


CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb71414b982596d7a0ba186d15855fd8a8c49e429a380dedd0cdcc7c3f7b97016be349354975563e24f5e82dcee47b4e5
807fd505578df62dfc87fad88d8e0dd



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		BR BRASIL	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		1ª HABILITAÇÃO	
2º NOME E SOBRENOME MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS		18/04/2018	
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 05/08/1995, RIO LARGO, AL		 D
	4a DATA EMISSÃO 07/07/2022	4b VALIDADE 07/07/2032	
	4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF 36232688 SDS AL		
	4d CPF 110.666.774-33	5 Nº REGISTRO 07037991865	
	6 CAT HAB AB		
NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO ADEILSON JOSE BARBOSA DOS SANTOS			
JOELMA AMANCIO DOS SANTOS			
7 ASSINATURA DO PORTADOR			

Maria Allana Amancio dos Santos

9	10	11	12
ACE 			
A 		07/07/2032	
AI 			
B 		07/07/2032	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
DI 			
BE 			
CE 			
CE1 			
DE 			
DE1 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

RIO LARGO, AL

ASSINADO DIGITALMENTE

84791623888

AL028119754

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

1. *Nº* 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DDMMYYW / Fecha Lugar de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date DDMMYYW / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DDMMYYW / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento de Identidade / Orgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA070379918<653<<<<<<<<<<
9508059F3207073BRA<<<<<<<<<<8
MARIA<<ALLA<AMANCIO<DOS<SANTOS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697939/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DEIVE SOUZA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVE SOUZA DA SILVA**
 Registro: **2974/02 AL** RNP: **0205120105**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20200204953** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/12/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **Município de Atalaia** CPF/CNPJ: **12.200.143/0001-26**
 Endereço do contratante: **RUA FERNANDO GONDIM** Nº: **114**
 Complemento: Bairro: **centro**
 Cidade: **ATALAIA** UF: **AL** CEP: **57690000**
 Contrato: **06/2020** Celebrado em: **29/10/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 2.661.638,97** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO OURICURI** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **OURICURI**
 Cidade: **ATALAIA** UF: **AL** CEP: **57690000**
 Data de início: **29/10/2020** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **Município de Atalaia** CPF/CNPJ: **12.200.143/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 15375.15 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1866.66 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 4786.00 metro quadrado;**

Observações

Pavimentação e drenagem de diversas Ruas do Povoado Ouricuri

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 697939/2021
23/02/2021, 11:25
cxZcZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cxZcZ





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A Prefeitura de Atalaia, inscrita no CNPJ sob o nº 12.200.143/0001-26, com sede na rua Fernando Gondin, 151, Centro, Atalaia-AL, representada neste ato pelo engenheiro Edval Cesário Santiago.

Declaro para os devidos fins, que a empresa DVL Construção Civil e Locações LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 34.905.197/0001-20, instalada no loteamento Paraíso, s/n, Pref. Antônio Lins, Rio Largo, tendo como responsável técnico o Sr. Deive Souza da Silva, inscrito no CREA/AL 0205120105, executou parte dos serviços de Pavimentação e Drenagem do Povoado Ouricuri, conforme contrato 06/2020

O valor do referido contrato é de R\$: 2.661.638,97 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos) com prazo de vigência de 29/10/2020 a 29/06/2021. Conforme a ART nº AL20200204953

O serviço foi executado no período de 29/10/2020 à 22/12/2020.

Atestamos ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. A planilha encontra-se em anexo.

Atalaia-AL, 23 de Dezembro de 2020


Edval Cesário Santiago
Engenheiro Civil
Crea-AL 020082719-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697939/2021, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 697939/2021
24/02/2021, 10:33
Chave de Impressão: cxZcz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2021 e contém 1 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quantitativo	Quantitativo executado
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	40159	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	6	6
1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	12	12
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8	4
2.2	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1792	896
3 TERRAPLANAGEM						
3.1	78472	SINAPI	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	15375,15	15375,15
3.2	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	1620,74	1620,74
3.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA F TRANSPORTE AF_11/2019	m³	1264,57	1264,57
3.4	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	427,39	427,39
4 DRENAGEM						
4.1	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	385	385
4.2	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	5306,59	3150
4.3	74010/001	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	1122,54	1122,54
4.4	94111	SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	287,69	287,69
4.5	94115	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	79,75	79,75
4.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	4756,14	4756,14
4.7	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	279	122
4.8	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	284	152
4.9	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	987	350
4.10	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	232	232
4.11	92816	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	33	33
4.12	92818	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	51	51

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO
CREA AL 19-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697939/2021, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 697939/2021
24/02/2021, 10:33
Chave de Impressão: cxZcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2021 e contém 2 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

4.13	0804377 SICRO3	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	1	1
4.14	0804385 SICRO3	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2	2
4.15	0804409 SICRO3	Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	1	1
4.16	2003680 SICRO3	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	un	4	4
4.17	2003682 SICRO3	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	16	8
4.18	2003684 SICRO3	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais	un	3	1
4.19	2003686 SICRO3	Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais	un	1	1
4.20	2003688 SICRO3	Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais	un	3	3
4.21	2003714 SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	28	28
4.22	2003626 SICRO3	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	30	13
4.23	2003634 SICRO3	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais	un	20	8
5 PAVIMENTAÇÃO					
5.1	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	15375,15	7655
5.2	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4786	2135
5.3	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	15375,15	7655
5.4	83693 SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m³	2057,92	1020


Edval Casano Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 022.000.000-07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697939/2021, emitida em 23/02/2021



Certidão nº 697939/2021

24/02/2021, 10:33

Chave de Impressão: cxZcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

698075/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DEIVE SOUZA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVE SOUZA DA SILVA**
 Registro: **2974/02 AL** RNP: **0205120105**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20200198338** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/10/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **Município de Atalaia** CPF/CNPJ: **12.200.143/0001-26**
 Endereço do contratante: **RUA FERNANDO GONDIM** Nº: **114**
 Complemento: Bairro: **centro**
 Cidade: **ATALAIA** UF: **AL** CEP: **57690000**
 Contrato: **02/2020** Celebrado em: **14/10/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 1.481.928,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **CONJUNTO DEUS É FIEL** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **DEUS É FIEL**
 Cidade: **ATALAIA** UF: **AL** CEP: **57690000**
 Data de início: **14/10/2020** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Escolar**
 Proprietário: **Município de Atalaia** CPF/CNPJ: **12.200.143/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 890.73 metro quadrado;**

Observações

Retomada de Construção de creche padrão FNDE - Tipo B

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 698075/2021
01/02/2021, 11:33
8396Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8396Y





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA TERNANEXO GONDIM, 141 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ. 12.200430/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A Prefeitura de Atalaia, inscrita no CNPJ sob o nº 12.200.143/0001-26, com sede na rua Fernando Gondim, 151, Centro, Atalaia-AL, representada neste ato pelo engenheiro Edval Cesário Santiago.

Declaro para os devidos fins, que a empresa DVL Construção Civil e Locações LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 34.905.197/0001-20, instalada no loteamento Paraíso, s/n, Pref. Antônio Lins, Rio Largo, tendo como responsável técnico o Sr. Deive Souza da Silva, inscrito no CREA/AL 0205120105, executou parte dos serviços de Construção de Creche Prê-Infância padrão FNDE – tipo B no Município de Atalaia-AL, conforme contrato TP 002/2020.

Conforme a ART nº AL20200198338

O serviço foi executado no período de 14/10/2020 à 18/12/2020


Atestamos ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. A planilha encontra-se em

Tabela - Mapa de Ocorrência da Síndrome Substituta - Juncos na Serra

Atalaia-AL, 21 de Dezembro de 2020

Edval Cesário Santiago
Engenheiro Civil
Crea-AL 020082719-7

João Eudes da Melo Bastos
Secretário de Infraestrutura

[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 1 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura de Alagoas

Impresso em: 24/02/2021, às 10:36.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quantitativo	Quantitativo executado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	10
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	1
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1	1
1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	70	70
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
2.1	EDIFICAÇÃO			
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	146	146
2.1.3	Aplicamento manual de fundo de vala	m²	146	146
2.1.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m²	73	73
2.2	MURETA			
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	36,34	36,34
2.2.2	Aplicamento manual de fundo de vala	m²	44	44
2.2.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m²	29,19	29,19
2.3	CASTELO D'ÁGUA			
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,78	5,78
2.3.2	Aplicamento manual de fundo de vala	m²	12,96	12,96
2.3.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m²	1,06	1,06
3	FUNDAÇÕES			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS			
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	73,56	73,56
3.1.3	FORMA TABUA PI CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	66,56	66,56
3.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,9 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	591	591
3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	161	161
3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,5:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	16,6	16,6
3.1.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	32,38	32,38
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	358,45	358,45
3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,5:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	26,73	26,73
3.2.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	26,73	26,73

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020062719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA/AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA			
3.3.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 15 MPa, SEM ARMADAÇÃO - 7M	M	56	56
3.3.2	CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA	UND	12	12
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM - AF_07/2016	m²	31,8	31,8
3.3.4	FORMA TABUA PY CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	7,2	7,2
3.3.5	ARMADAÇÃO AÇO CA-50 PY, 0M3 DE CONCRETO	UN	6,48	6,48
3.3.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_07/2016	m³	4,71	4,71
3.3.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	4,71	4,71
3.4	MURETA - BLOCOS			
3.4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 15 MPa, SEM ARMADAÇÃO - 7M	M	77	77
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM - AF_07/2016	m²	10,87	10,87
3.4.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	29,01	29,01
3.4.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	50,27	50,27
3.4.5	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	53,27	53,27
3.4.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_07/2016	m³	3,01	3,01
3.4.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	3,01	3,01
3.5	MURETA - VIGAS BALORAME			
3.5.1	FORMA TABUA PY CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	23,85	23,85
3.5.2	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	87,82	87,82
3.5.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	49,18	49,18
3.5.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_07/2016	m³	2,6	2,6
3.5.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	2,6	2,6
4	SUPERESTRUTURA			
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS			
4.2.1	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive: escomentário	m²	340	340
4.2.2	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	695,27	695,27
4.2.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	440,2	440,2
4.2.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_07/2016	m³	36	36
4.2.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	36	36
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO - AF_03/2016	M	142,1	142,1

Edval Cezário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

4.3.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	72,1	72,1
4.3.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	20,4	20,4
4.3.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	37	37
4.3.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,4	20,4
4.3.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	107,7	107,7
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES			
4.4.1	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m²	23,53	23,53
4.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	68,18	68,18
4.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,36	28,36
4.4.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,09	1,09
4.4.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	1,09	1,09
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
5.1	ELEMENTOS VAZADOS			
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	5,14	5,14
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X10X30CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	208,3	208,3
5.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	12,34	12,34
5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	127,15	127,15
5.2.4	FIXAÇÃO (ENQUILAMAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUDOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	35,02	35,02
5.2.5	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	11,32	11,32
5.3	ALVENARIA DA MURETA			
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X10X30CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	33,93	33,93
6	ESQUADRIAS			
6.1	PORTAS DE MADEIRA			
6.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	0
6.1.2	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	3

Edval Cestário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em
01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-28

6.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF: 12/2019	UN	3	3
6.1.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF: 12/2019	UN	0	0
6.1.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF: 12/2019	UN	5	0
6.1.6	Restauração - Porta em madeira louro, tipo ficha com machas aparentes (padrão Monumental) restauração - Porta em madeira louro, tipo ficha com machas aparentes (padrão Monumental)	m²	8	0
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,870,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	15,4	15,4
6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF: 12/2019	UN	31	31
6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO				
6.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF: 12/2019	m²	2,1	0
6.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF: 12/2019	m²	1,08	0
6.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF: 12/2019	m²	3,3	3,3
6.3.4	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO (PARAVISTA)	m²	66,15	66,15
6.3.5	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO (PARAVISTA)	m²	2,22	2,22
6.4 PORTAS DE VIDRO - PV				
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	1
6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				
6.5.1	JA1- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4FOLHAS VENEZIANA PIVOTANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	0,88	0,88
6.5.2	JA1- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4FOLHAS VENEZIANA PIVOTANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	2,15	2,15
6.5.3	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	1,61	1,61
6.5.4	JA1- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4FOLHAS VENEZIANA PIVOTANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	2,73	2,73
6.5.5	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	1,05	1,05
6.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	1,05	1,05
6.5.7	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	12,6	12,6
6.5.8	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	8,4	8,4
6.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	6,3	6,3
6.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	1,05	1,05
6.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	5,26	5,26

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

6.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF. 07/2016	m²	4,2	4,2
6.5.13	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF. 07/2016	m²	16,8	0
6.5.16	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	10,68	0
6.6. VIDROS				
6.6.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	9,46	9,46
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	12	12
6.7. ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				
6.7.1	Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwp, revestido em em. pvc, malha 2 1/2", fixado com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 1,00 m, exeto mureta	m²	99,9	99,9
6.7.2	Fusível HH - 10A	un	5,46	5,46
6.7.3	CHAPA GALVANIZADA PERFORADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	5,46	5,46
6.7.4	Fusível HH - 10A	un	19,12	19,12
7. SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	1271,78	1271,78
7.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m²	1271,78	1271,78
7.3	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLANA, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	154,99	154,99
7.4	COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA	m²	7	7
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	107	107
7.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FININDO NO LOCAI	M	2,5	2,5
8. IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIJO, POR METRO	M	23,1	23,1
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APPI, E=4 MM	m²	31,5	31,5
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	m²	453,6	453,6
9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	2544,04	2544,04
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALICHA DE 10x10CM	m²	480,27	480,27
9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALICHA DE 10x10CM	m²	480,27	480,27
9.4	Reboco para paredes-externas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	578,55	578,55
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF. 06/2014	m²	578,55	578,55

Edval Casário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	5,58	0
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	4,19	0
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	5,64	0
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	68,37	0
9.10	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M	103,56	0
9.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO – FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	300,27	0
9.12	forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T	m²	400,28	0
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	811,66	811,66
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	811,66	811,66
10.1.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	403,54	403,54
10.1.4	APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	37,42
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	149,12	149,12
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	42,6	42,6
10.1.7	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m²	218,4	218,4
10.1.8	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	18,09	18,09
10.1.9	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	20,43	20,43
10.1.10	RODAPÊ VINÍLICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	103,55	103,55
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	19,88	19,88
10.1.12	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=17CM, E=5CM	M	33,48	33,48
10.1.13	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	33,48	33,48
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.2.1	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	M²	222,64	222,64
10.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	17,38	17,38

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

10.2.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2014	m²	28,05	0
10.2.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) AF_06/2014	m²	3,51	0
10.2.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) AF_06/2014	m²	1,89	0
10.2.6	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,3	0
10.2.7	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	8	0
10.2.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	331,98	0
11	PINTURA			
11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	m²	1530,08	1071,482
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2050,08	1435,058
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	704,15	452,905
11.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	78,12	54,954
11.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	10,36	7,252
11.6	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	100,17	76,419
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,14	24,14
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	164,48	164,48
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,71	2,71
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	64,93	64,93
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,38	19,38
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	179,81	179,81
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2014	UN	4	4
12.1.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2014	UN	4	4
12.1.11	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2014	UN	1	1
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	62	62

Edval Cerezo Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

12.1.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2	2
12.1.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	21	21
12.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8	8
12.1.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	12	12
12.1.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4	4
12.1.21	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1 1/2" (50X50mm)	UN	16	16
12.1.22	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x2" (75X50mm)	UN	6	6
12.1.25	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"x3/4" (50X25mm)	UN	24	24
12.1.26	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"x1" (50X32mm)	UN	1	1
12.1.27	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1" (50X32mm)	UN	7	7
12.1.28	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x1 1/2" (75X50mm)	UN	6	6
12.1.29	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x1 1/2" (85X50mm)	UN	4	4
12.1.30	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2" (85X60mm)	UN	30	30
12.1.31	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1	1
12.1.31.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	5
12.1.32	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3	3
12.1.33	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	14	14
12.1.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6	6
12.1.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	60	60
12.1.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	12	12
12.1.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1	1
12.1.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	34	34
12.1.43	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	7	7
12.1.44	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	55	55
12.1.45	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1	1
12.1.47	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10	10

Edval Cesarino Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

12.1.48	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	5
12.1.48	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	20	20
12.1.51	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6	6
12.1.52	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	11	11
12.1.53	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	14	14
12.1.57	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	11	11
12.1.59	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	13	13
12.1.60	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3	3
12.1.63	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	11	11
12.1.64	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2015	UN	1	1
12.1.65	TE SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1	1
12.1.66	tubo de descarga vde 38mm	und	14	14
12.1.67	tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário	und	14	14
12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				
12.2.1	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1M" FORNEC E COLOCAÇÃO	UN	1	1
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	1	1
12.2.3	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	0	0
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4	4
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	6	6
12.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	0	0
12.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	2	2
12.2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	0	0
12.2.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1	1

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082710-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

12.2.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
12.2.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	26	26
12.2.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10	10
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
13.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	237,72	237,72
13.1.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0	0
13.1.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	0	0
13.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14	14
13.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36	36
13.1.6	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1	1
13.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0	0
13.2	ACESSÓRIOS			
13.2.1	Raio hemisférico em P.P, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	12	12
13.2.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10	10
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
14.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,52	143,52
14.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	83,23	83,23
14.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	185,94	185,94
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	38,05	38,05
14.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,77	2,77
14.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015	UN	22	22
14.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	56	56

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-25

14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO-PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	8
14.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36	36
14.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	27
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14	14
14.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	29	29
14.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33	33
14.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	6
14.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	37
14.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14	14
14.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8	8
14.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0	0
14.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	1
14.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9	9
14.27	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4	4
14.28	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10	10
14.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15	15
14.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19	19
14.34	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	4
14.35	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	13	13
14.36	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1	1
14.37	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18	18

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020052719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

14.38	Terminal de ventilação em pvc rígido cf anexo, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	23	23
14.39	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	UN	1	1
14.40	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1
15 LOUÇAS E METAIS				
15.1	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2	0
15.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2	0
15.3	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACÃO, TUJOLO PVC LIGACÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	0
15.4	VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	14
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	13	13
15.6	cuba industrial 50x40 profundidade 30 - hidronox, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2"	und	3	3
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	9	0
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burgotto ou equivalente	und	2	2
15.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3	3
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	3	3
15.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5	5
15.12	chuveiro max ducha, Lorenzetti, com mangueira plástica derivador para duchas elétricas	und	10	10
15.13	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL, PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2	2
15.14	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2	2
15.15	Papeleira em aço inox, Decol, linha Square ou similar	un	14	14
15.16	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	3	3
15.17	Tomara elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2	2
15.18	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2	2
15.19	Registo gaveta cf canopia cromada, d=25mm (1") - ref. 1509 Deca ou similar	un	10	10
15.20	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	12	12
15.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	11	11
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	15	15
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	17	17

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

15.24	Dispenser para toalha interfolhada	un	13	13
15.25	Cabide em aço inox, DECA 2080 C40, acabamento cromado ou similar	un	10	10
15.26	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	6	6
15.27	Máquina p/ cravação (método não destrutivo)	li	3	3
15.28	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	1	1
15.29	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (plataformas) - em placa sólida de formica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	un	1	1
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	und	94	94
15.31	CORRIMAÇÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	9,9	9,9
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
16.1	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL POK 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ACORDO COM O PROJETO	m²	0,78	0,78
16.2	CADILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL PLO 12 MALHA 3X3CM	m²	0,32	0,32
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	22	22
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	22	22
16.5	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0,25" MM	und	2	2
16.6	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	4	4
16.7	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	3	3
16.8	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	8	8
16.9	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4	4
16.10	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3/4"	un	4	4
16.11	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1	1
16.12	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	UN	1	1
16.13	LULA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	2
16.14	LULA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"	UN	2	2
16.15	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2	2
16.16	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1	1
16.17	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	un	1	1
16.18	MANGUEIRA DE PVC FLEXÍVEL TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, SERVIÇOS LEVES E MÉDIOS	M	2	2

Edval Cesarino Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

16.19	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un	2	2
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	und	1	1
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 5 - (348x348) Perigo inflamável	und	1	1
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	5
17.2	EXTINTOR DE CO2 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1
17.3	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	2
17.4	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	10
17.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	0
17.6	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	11
17.7	Té aço galvanizado 2 1/2"	und	4	4
17.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,56	61,56
17.9	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	3	3
17.10	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	UN	2	2
17.11	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	2	2
17.12	ESGUICHÔ TIPO JATO SÓLIDO, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	2	2
17.13	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNID. ENGATE RÁPIDO	UN	4	4
17.14	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2
17.15	REDUÇÃO FOCA TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATAO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	2	2
17.16	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	UN	2	2
17.17	Tampão cego com conerte tipo storz 1 1/2"	und	2	2
17.18	TAMPAO FOFO RI CAIXA RI PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1
17.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5	5
17.20	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020062719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-28

17.21	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA) DIAMETRO 2 1/2"	UN	4	4
17.22	Aluguel de furadeira profissional	dia	20	20
17.23	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	6	6
17.24	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	2	2
17.25	Conjunta moto-bomba com motor de 3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 42 mca, alt. sucção 8 mca, vazão hm (m) - q (m³/h) (38-7,2)(34-9,9)(30-12,1)(26-13,9)(23-15,1)(20-16,3), inclusive chave de partida direta	un	2	2
17.26	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2	2
17.27	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	11	11
17.28	PLACA EM ALUMÍNIO 20x26cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3	3
17.29	PLACA EM ALUMÍNIO 20x29cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6	6
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V			
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
18.1.1	Edificação principal do Proinfância B - Deus é Fiel			
18.1.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1
18.1.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	3
18.1.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1
18.1.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2
18.1.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	1
18.2	DISJUNTORES			
18.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38	38
18.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0	0
18.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26	26
18.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0	0
18.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	4
18.2.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1
18.2.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0	0
18.2.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	4
18.2.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	4

Edval Cezário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em
01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-28

18.2.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	2
18.2.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 250	UN	1	1
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A - 30mA	UN	3	3
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	1
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1	1
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	4	4
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	26	26
18.2.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	26	26
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	756,6	756,6
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,1	12,1
18.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6	6
18.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,5	187,5
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,2	55,2
18.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,6	6,6
18.3.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	16	16
18.3.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	15	15
18.3.14	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2	2
18.3.15	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embuti, p/eletroduto - Rev 01	un	118	118
18.3.16	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UND	134	134
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5800,3	5800,3
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1955,3	1955,3
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	364,2	364,2
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,8	140,8
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,8	140,8
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	145,6	145,6
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,5	36,5

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,5	35,5
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,9	141,9
18.5	ELETROCALHAS			
18.5.1	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	36,3	36,3
18.5.4	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	56	56
18.5.5	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	0,8	0,8
18.5.11	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	21	21
18.5.12	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	33	33
18.5.14	Tapa plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) - Rev 01	un	40	40
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49	49
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	11
18.6.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39	39
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6
18.6.7	LUMINÁRIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	8
18.6.8	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2x 16w, ref. TBS020216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	11	11
18.6.9	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	64	64
18.6.10	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	28	28
18.6.11	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9	9
18.6.12	PROJETOR EM ALUMÍNIO, COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	5	5
18.6.13	arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 50W	UN	8	8
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	50
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18	18
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22	22
19.4	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5	5

Edval Cesarino Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082714

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-28

20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS			
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "E" FURUKAWA	UN	2	2
20.1.2	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (rosa graxa)	un	1	1
20.1.3	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	2	2
20.1.4	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	1	1
20.1.5	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	2	2
20.1.6	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	1	1
20.1.7	PERFIL DE MONTAGEM	UN	1	1
20.1.8	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	2
20.1.9	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2	2
20.1.10	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 0u x 450mm	un	2	2
20.1.11	acces.point wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	1	1
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS			
20.2.1	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	980,3	0
20.2.2	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	242	0
20.3	CABOS DE CONEXÃO			
20.3.1	Patch cable (patch cord azul) cat 6 cr2,5m	un	19	0
20.4	TOMADAS			
20.4.1	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x6" (NÃO INCLUSA)	UN	19	0
20.4.2	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MÓDULO)	UN	8	0
20.4.3	Central patch 24 portas	h	1	0
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS			
20.5.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2	0
20.5.2	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, pleetroduto - Rev 01	un	41	0
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
20.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2016	M	1,3	1,3
20.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2016	M	219,8	219,8
20.6.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P.	M	4	4
20.6.5	eletroduto de aço galvanizado 2", fornecimento e instalação	m	22	22
20.6.6	DUITO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	90,1	90,1
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			
21.1	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1500 X 1000 X 600	UND	1	0
21.2	duto de ligação 1000x0,80mm	m	5	0

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200.143/0001-26

21.3	CHAPÉU CHINES EM ALUMÍNIO	UN	1	0
21.4	EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M3/H COM DUTO FLEXÍVEL - KIT	UND	1	0
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
22.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	3	3
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	35	35
22.3	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	10	10
22.4	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarranhante	un	20	20
22.5	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref.TEL-745 ou similar (SPDA)	un	20	20
22.6	Caixa de equalização prateamento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão e barramento (para-raio)	un	1	1
22.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	30	30
22.8	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	10	10
22.10	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250	250
22.11	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200	200
22.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	5
22.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	10
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23.1	GERAIS			
23.1.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	0
23.1.2	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	20,70	0
23.1.3	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	30,37	0
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	31	0
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	5,87	0
23.1.6	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	2,4	0
23.1.7	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	50,0	0
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L			
23.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 breg, malha 2", revestido em pvc, fixado com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 1,00 m, exceto mureta	m²	2	0
23.2.2	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	UN	1	0
23.2.3	TRAVA-QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETÃO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	1	0
23.2.4	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/8", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1	0
23.2.5	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARÇAO	M	9	9
23.2.6	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4,99	4,99

Edval César Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26

23.2.7	Reservatório de água em aço metalizado capacidade 30.000lt	UND	1	0
23.2.8	TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 8 FIOS AÇO DURO 8MM INCLUSIVE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA	M	1	1
23.2.10	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	m²	50,9	50,9
23.2.11	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOIS	m²	52,68	52,68
23.2.12	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 55 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,9	50,9
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
24.1.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	1000	1000
24.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS	m²	82	82
24.1.3	REAPROVEITAMENTO LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETEADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	240	240
24.2	INFRA-ESTRUTURA			
24.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	151,84	151,84
24.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,43	4,43
24.2.3	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	30,88	30,88
24.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	172,8	172,8
24.2.5	Pilar pré-fabricado de concreto armado de seção 25x35 cm, de 3 m de altura, para	UND	104	104
24.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	187,42	187,42
24.4	SUPRA-ESTRUTURA			
24.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	449,49	449,49
24.5	CINTA DE CONCRETO DE 10 CM			
24.5.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,08	82,08
24.5.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	543,23	543,23
24.5.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	73,07	73,07
24.5.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,4	5,4
24.5.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	5,4	5,4
24.6	GRADIL E PORTÃO			
24.6.1	Portão metálico	UND	1	1
24.6.2	Gradil Beigo Nylofor Slim 4,3 mm x 2,5m x 1,03 m.	M	42	42
24.7	REVESTIMENTO DE PAREDE			

Edval César Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-25

24.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2014	m²	738,72	738,72
24.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:0, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2014	m²	352,53	352,53
24.8	PINTURA			
24.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_05/2014	m²	1122	1122
24.8.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (TITULAÇÃO DE REVOLVER / AR-COMPRESSOR).	m²	122,6	122,6
24.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
24.9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2015	m²	130	130
24.9.2	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	m²	750	750
25	SERVIÇOS FINAIS			
25.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	890,73	0

Edval Cerezo Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020062719-7

Edval Cerezo Santiago
ENGL
CREA-AL 020062719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

707377/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DEIVE SOUZA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVE SOUZA DA SILVA**
 Registro: **2974/02 AL** RNP: **0205120105**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20210233999** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/08/2021** Baixada em: **13/01/2022**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS** CPF/CNPJ: **24.176.307/0001-06**
 Endereço do contratante: **PRAÇA LUIZ DUARTE** Nº: **110**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ESTRELA DE ALAGOAS** UF: **AL** CEP: **57625000**
 Contrato: **001/2021** Celebrado em: **04/06/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 303.332,12** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO LAGOA DA AREIA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **ESTRELA DE ALAGOAS** UF: **AL** CEP: **57625000**
 Data de início: **22/06/2021** Conclusão efetiva: **04/10/2021**
 Finalidade: **Escolar**
 Proprietário: **MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS** CPF/CNPJ: **24.176.307/0001-06**
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 840.53 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA ESCOLA SITUADA NO POVOADO LAGOA DA AREIA DOS MARIANOS, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS/AL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 707377/2022
21/01/2022, 12:33
c2wxD

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c2wxD





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura Municipal de Estrela de Alagoas, inscrita no CNPJ sob nº 24.176.307/0001-06 com sede na Praça Luiz Duarte, 110 – Centro – Estrela de Alagoas/AL, representada neste ato pelo engenheiro **Thomaz Igor Costa Diegues**

Declaro para os devidos fins, que a empresa DVL Construção Civil e Locação Ltda, EPP, inscrita no CNPJ sob nº 34.905.197/0001-20, instalada no Loteamento Paraíso, S/nº, bairro Prefeito Antônio Lins de Souza, Rio Largo -AL, e tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil o Sr. Deive Souza da Silva, Engenheiro Civil, Inscrito no CREA/AL 020512010-5, executou, Conforme Planilha orçamentária anexa, o serviço de **REFORMA DE UMA ESCOLA SITUADA NO POVOADO LAGOA DA AREIA DOS MARIANOS, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS/AL.**

Conforme a ART nº AL 20210233999

A obra teve início no dia 22/06/2021 e foi executada dentro do prazo estabelecido para execução dos serviços, tendo seu termino na data 04/10/2021.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data, nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

A planilha encontra-se em anexo a este documento.

2º DISTRITO

Thomaz Igor Costa Diegues

Thomaz Igor Costa Diegues
Engenheiro Civil
CREA-AL Nº 020705252-2
Pref. Municipal de Estrela de Alagoas
Thomaz Igor Costa Diegues
Engº Civil - Matr.: 859
CREA - 020705252-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707377/2022, emitida em 21/01/2022



Certidão nº 707377/2022

21/01/2022, 14:47

Chave de Impressão: c2wxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2022 e contém 8 folhas





Obra

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRAÇA LUIZ DUARTE, 110, CENTRO - ESTRELA DE ALAGOAS-ALAGOAS

Bancos

ESTRELA DE ALAGOAS TP 01/21

SINAPI - 12/2020 - Alagoas
ORSE - 11/2020 - Sergipe

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	3
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	24
1.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,6
1.4	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m²	704,82
1.5	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	704,82
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	25,99
1.7	Demolição de piso de alta resistência	m²	727,25
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,39
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,66
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	11,65
3	FUNDAÇÕES		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	11,32
3.2	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,16
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	15,74
5	PAREDES E PAINÉIS		

Pref. Municipal de Estrela de Alagoas
Thomaz Igor Costa Diegues
Engº Civil - Matr.: 859
CREA - 020705151-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707377/2022, emitida em 21/01/2022



Certidão nº 707377/2022

21/01/2022, 14:47

Chave de Impressão: c2wx0

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRAÇA LUIZ DUARTE, 110, CENTRO - ESTRELA DE ALAGOAS-ALAGOAS

5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	326
5.2	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	18,6
6	COBERTURA		
6.1	Demolição e reasentamento de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	704,82
6.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	259,54
6.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	45
6.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	480,28
6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,1
6.6	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	71,96
6.7	Toldo em policarbonato alveolar 6 mm, em forma piramidal - fornecimento e instalação	m²	14,27
6.8	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	569,22
7	REVESTIMENTOS		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	522
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	522
7.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	176
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	486,82
8	PISOS		
8.1	Cimentado com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / bianco)	m²	20,65
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	766,77
8.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014	m²	39,52

Pref. Municipal de Estrela de Alagoas
Thomaz Igor Costa Diegues
Engº Civil - Matr.: 859
CREA 020705252-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707377/2022, emitida em 21/01/2022



Certidão nº 707377/2022

21/01/2022, 14:47

Chave de Impressão: c2wx0

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRAÇA LUIZ DUARTE, 110, CENTRO - ESTRELA DE ALAGOAS-ALAGOAS

8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	122,99
8.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	727,25
8.6	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	395,03
8.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	87
8.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO. AF_07/2016	m²	20,65
8.9	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	m²	80,13
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	309,7
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	314
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	739
9.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	90,3
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7
10.4	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
10.5	Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar	un	2
10.6	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	2
10.7	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	275
10.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,48
10.9	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	6,12

Pref. Municipal de Estrela de Alagoas
Thomaz Igor Costa Diegues
Engº Civil - Matr.: 859
CREA - 020705252-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707377/2022, emitida em 21/01/2022



Certidão nº 707377/2022

21/01/2022, 14:47

Chave de Impressão: c2wx0

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRAÇA LUIZ DUARTE, 110, CENTRO - ESTRELA DE ALAGOAS-ALAGOAS

10.10	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,51
10.11	Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ aproveitamento de 75%	m²	10
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	22
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	20
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	8
11.4	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2
11.5	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	1
11.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12
11.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6
11.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6
11.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1
11.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36
11.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12
11.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36
12	ÁGUAS PLUVIAIS		
12.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	15
12.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
13.1	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	2
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6

Pref. Municipal de Estrela de Alagoas
Thomaz Igor Costa Diegues
Engº Civil - Matr.: 859
CREA - 020705252-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707377/2022, emitida em 21/01/2022



Certidão nº 707377/2022

21/01/2022, 14:47

Chave de Impressão: c2wxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRAÇA LUIZ DUARTE, 110, CENTRO - ESTRELA DE ALAGOAS-ALAGOAS

13.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
13.4	Chuveiro plástico sem registro	un	6
13.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
13.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
13.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
13.9	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	7
14.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15
14.3	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	un	66
14.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
14.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
14.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18
14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	652
14.8	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	16
14.9	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	58
14.10	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	25
14.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	655
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,97

Prof. Municipal de Estrela de Alagoas
Thomaz Igor Costa Diegues
Engº Civil - Matr.: 859
CREA - 020705252-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707377/2022, emitida em 21/01/2022



Certidão nº 707377/2022

21/01/2022, 14:47

Chave de Impressão: c2wx0

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRAÇA LUIZ DUARTE, 110, CENTRO - ESTRELA DE ALAGOAS-ALAGOAS

15.2	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	31
15.3	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1
15.4	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\varnothing=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1
15.5	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M-24, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1
15.6	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1
16	SERVIÇOS FINAIS		
16.1	Limpeza geral	m²	934,67
17	SERVIÇOS DIVERSOS		
17.1	ESQUADRIAS		
17.1.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	45,15
17.2	COBERTA		
17.2.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	190
17.2.2	Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	M²	480,28
17.2.3	Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_07/2019	UNID	10
17.2.4	Viga não aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região incluso instalação e içamento	M	350
17.2.5	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M²	28,2
17.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
17.3.1	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	M	500
17.3.2	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	M	400
17.3.3	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	M	70
17.3.4	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°C	M	70
17.3.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	29
17.3.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	7
17.3.7	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3
17.3.8	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2
17.3.9	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	60
17.3.10	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	9
17.3.11	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido $\varnothing$ 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	PT	11
17.3.11	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	UNID	25
17.3.12	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	UNID	20
17.4	CARGA/DESCARGA		
17.4.1	Transporte horizontal manual, de caibros de madeira com seção transversal de 7,5 x 6 cm e 6 x 8 cm (unidade: mxkm). af_07/2019	MXKM	140,78
17.5	FUNDAÇÕES		

Pref. Municipal de Estrela de Alagoas
Thomaz Igor Costa Diegues
Engº Civil - Matr.: 859
CREA - 020705252-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707377/2022, emitida em 21/01/2022



Certidão nº 707377/2022
21/01/2022, 14:47

Chave de Impressão: c2wx0
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRAÇA LUIZ DUARTE, 110, CENTRO - ESTRELA DE ALAGOAS-ALAGOAS

17.5.1	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. af_03/2016	M	10
17.6	SUPERESTRUTURA		
17.6.1	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	M	75
17.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
17.7.1	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	UNID	1
17.7.2	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	UNID	2
17.7.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	60
17.7.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	M	10
17.7.5	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	UNID	1
17.7.6	Bomba centrífuga, trifásica, 3 cv ou 2,96 hp, hm 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m³/h - fornecimento e instalação. af_12/2020	UNID	1


Pref. Municipal de Estrela de Alagoas
Thomaz Igor Costa Diegues
Engº Civil - Matr.: 859
CREA - 020705252-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707377/2022, emitida em 21/01/2022



Certidão nº 707377/2022
21/01/2022, 14:47
Chave de Impressão: c2wxD

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2022 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

712537/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DEIVE SOUZA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVE SOUZA DA SILVA**
Registro: **2974/02 AL** RNP: **0205120105**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20220286313** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/07/2022** Baixada em: **13/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA BOM JESUS** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**
Contrato: **1434.01/2021** Celebrado em: **29/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.348.409,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA BOM JESUS** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**
Data de início: **29/12/2021** Conclusão efetiva: **20/06/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 1415.04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1415.04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1415.04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1415.04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1415.04 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1415.04 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1415.04 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 1415.04 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 1415.04 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COBERTA COM ÁREA DE 1415,04 m²

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 18, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

712537/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 712537/2022
15/07/2022, 14:48
d8Z43

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d8Z43





Pça. Dom Jesus, 30 - Centro - CEP 57.910-000 - CNPJ 12.342.563/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE - AL

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO

CONTRATO: TP 01/2021

PERÍODO: 29/12/2021 à 20/06/2022

LOCAL: MATRIZ DE CAMARAGIBE - AL

EXECUÇÃO: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUNT. PREVISTA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	312,4
1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1
1.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1
1.5	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	20
1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	909,16
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.1	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	2118,79
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m³	83,25
2.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	114,83
2.4	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m³	62,89
2.5	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	22,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Dom Jesus, 20 – centro – CEP 57.910-000 – CNPJ 12.342.663/0001-73

3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m³	5,03
3.1.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	84,14
3.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1507,68
3.1.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	55,6
3.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	25,45
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m³	2,58
3.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	154,53
3.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	543,38
3.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	163,12
3.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	10,05
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTLETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	140,72
4.1.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	687,37
4.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	195,36
4.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	13,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 – centro – CEP 57.910-000 – CNPJ 12.342.663/0001-75

4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	198,17
4.2.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2178,91
4.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	392,04
4.2.4	EXECUÇÃO DE ESTACA ROTATIVA INJETADA, INCLUSIVE CIMENTO, AREIA E ARMAÇÃO – ø 300MM	M	160
4.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	13,53
4.2.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	105,23
4.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS		
4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	111,8
4.3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	151,63
4.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	107,44
4.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	7,38
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA		
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	10,8
4.4.2	LASTRO DE BRITA	m³	33,83
4.4.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	1001,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 – Centro – CEP 57.910-000 – CNPJ 12.342.663/0001-73

4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	27,07
4.5	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
4.5.1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	33,9
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL		
5.1	ELEMENTO VAZADO		
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	m²	206,72
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	294,02
5.2.2	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2 B (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	81,4
5.3	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS		
5.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m³	423,37
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 – centro – CEP 57.910-000 – CNPJ 12.342.663/0001-73

6.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	6
6.1.4	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	2
6.2	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.2.1	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	m²	10,8
6.2.2	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	m²	2,08
6.3	VIDROS		
6.3.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	4,32
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM	m²	1415,04
7.2	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1415,04
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	m²	265,61
8.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	m²	676,69
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_08/2014	m²	1010,75
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	106,23
9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	813,53
9.4	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA	m²	583,1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 - Centro - CEP 57.910-000 - CNPJ 12.342.663/0001-71

	ARGAMASSA		
9.5	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	106,23
9.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	151,13
9.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	151,13
9.8	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	151,13
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	240,5
9.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	100,51
10	SISTEMAS DE PISOS		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	64,91
10.1.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	726
10.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	64,91
10.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	64,91
10.1.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,7
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022
09/08/2022, 09:50
Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 - Centro - CEP 57.910-000 - CNPJ 12.342.663/0001-73

10.2.1	PASSEIO (CALÇADA) DE CONTOURO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO	m²	195,79
10.2.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	1,62
10.2.3	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	5,85
11	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	529,37
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	445,04
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	84,33
11.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	797,85
11.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	275,6
11.6	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA	m²	386,82
11.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	957,82
11.8	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO)	m²	1030,4
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	38
12.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022
09/08/2022, 09:50
Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 – centro – CEP 57.910-000 – CNPJ: 12.342.663/0001-73

12.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
12.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
12.1.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.1.10	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4
12.1.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16
12.1.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.1.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.1.14	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
12.1.15	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.1.16	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.1.17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.1.18	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	2
12.1.19	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	4
12.1.20	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
12.1.21	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
12.2	REGISTROS E OUTROS		
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022
09/08/2022, 09:50
Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 – centro – CEP 57.910-000 – CNPJ 12.342.663/0001-73

12.2.2	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23
12.2.3	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
12.2.5	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
12.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2
12.2.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8
12.2.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12
12.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.2.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
12.2.12	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
12.2.13	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
12.2.14	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
12.2.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	47,5
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022
09/08/2022, 09:50
Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 – centro – CEP 57.910-000 – CNPJ 12.342.663/0001-73

13.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36
13.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7
13.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
13.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10
13.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
13.1.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
13.1.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5
13.1.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
13.1.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16
13.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
13.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
13.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	2
13.2.3	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
13.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Rômulo Jesus, 20 - Centro - CEP 57.910-000 - CNPJ 12.342.663/0001-73

13.2.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
13.2.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
13.2.7	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1
13.2.8	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
14.1	CANAleta EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	76,4
14.2	GRELHA DE CONCRETO 40X500X1000MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
14.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	m³	1,87
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
15.2	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
15.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
15.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
15.5	Ducha Higiênica com registro e derivação Linha Izy, código 1984.C37; DECA ou equivalente		
15.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
15.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
15.8	CHUVEIRO DE PVC, DN-100MM, COM BRAÇO DE 1/2"X30CM	UND	8
15.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
15.10	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 – centro – CEP 57.910-000 – CNPJ 12.342.663/0001-73

15.11	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
15.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - P	UN	2
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
16.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
17.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
17.1.3	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1
17.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7
17.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
17.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
17.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
17.1.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
17.1.9	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
17.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022
09/08/2022, 09:50
Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 – centro – CEP 57.010-000 – CNPJ 12.342.663/0001-73

AF_12/2015			
17.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18
17.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18
17.2.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	82
17.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13
17.2.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30
17.2.7	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
17.2.8	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
17.2.9	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
17.2.10	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
17.2.11	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	50
17.2.12	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	4
17.2.13	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	4
17.2.14	BUCHA/ARRUELA ALUMÍNIO 3/4" - P	CJ	15
17.2.15	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 1"	CJ	2
17.2.16	BUCHA / ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/4"	CJ	1
17.2.17	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
17.2.18	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
17.2.19	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Dom Jesus, 20 - centro - CEP 57.510-000 - CNPJ 12.342.461/0001-73

17.2.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
17.2.21	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
17.3	CABOS E FIOS CONDUTORES		
17.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190
17.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	820
17.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14
17.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41
17.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		
17.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
17.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
17.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
17.4.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
17.4.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
17.4.6	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	7
18.2	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7
18.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	39,2
18.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E	M	126,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Dom João, 20 – Centro – CEP 57.910-000 – CNPJ 12.342.663/0001-73

	INSTALAÇÃO AF_12/2017		
18.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	21
18.6	CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2"	UN	7
18.7	CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4"	UN	7
18.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	GERAL		
19.1.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	m²	2,5
19.1.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625X625 MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO.	M²	206
19.1.3	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE "1,80 X 1,20" M. COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1
19.1.4	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
19.1.5	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1
19.1.6	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	9,6
19.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO		
19.2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	222
19.2.2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	7,2
20	MURO DA QUADRA		
20.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
20.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - MURO	m³	80,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Dom Jesus, 20 - centro - CEP 57.910-000 - CNPJ 12.347.643/0001.73

20.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - SAPATA	m³	27,64
20.2	INFRA-ESTRUTURA / SUPRA-ESTRUTURA		
20.2.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - SAPATA	m³	12,09
20.2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - FUNDAÇÃO MURO	m³	30,61
20.3	FERRAGEM		
20.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	153,9
20.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	94,08
20.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	479,77
20.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,06
20.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	322,4
20.3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	134,92
20.3.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	10,15
20.3.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	314,84
20.3.9	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	10,5
20.3.10	TELA SOLDADA BELGO FORTINET PVC VERDE (FIO: 2,50MM / MALHA 5X10CM)	M²	88,2
20.4	REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022

09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





Pça. Bom Jesus, 20 – centro – CEP 57.910-000 – CNPJ 12.342.663/0001-73

20.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	629,68
20.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	m²	629,68
20.4.3	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAS	m²	629,68
21	SERVIÇOS FINAIS		
21.1	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	m²	676,67
21.2	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1

Dayvson Henrique S. Melo
Engº Civil - CREA 8873 D/AI
R.N. 02062489 - 9

Dayvson Henrique S. Melo
Engº Civil - CREA 8873 D/AI
R.N. 02062489 - 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712537/2022, emitida em 15/07/2022



Certidão nº 712537/2022
09/08/2022, 09:50

Chave de Impressão: d8Z43

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/07/2022 e contém 17 folhas





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO JOSÉ LIMA DE SEIXAS PEREIRA
REGISTRO.....	: AL-006298/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.005.565-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 30/09/2023 as 08:51:17.

Válido até: 29/12/2023.

Código de Controle: 222831.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

CARTeira DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE		AL	
NOME ANTÔNIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA		CATEGORIA TÉC CONTABILIDADE	
Nº DO REGISTRO AL-006298/O-6		CPF 290.005.565-20	
NASCIMENTO 16/06/1963		RG 0158972066 - BA	
EXPECIÇÃO 12/06/2006		Determinação 05/04/2006	
LOCALIDADE BRASILIA		Título TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
NATURALIDADE ESPLANADA-BA		Título Expedido por (ou Decl. Provisório) ESB TÉCNICA DE COM ALACASSETCA	
ASSINATURA DO NASCIMENTO CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO		ASSINATURA DO CONTABILISTA <i>[Assinatura]</i>	
PRESIDENTE DO CRC		POLEGAR DIREITO 	

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogb#inbox/FMfcgzGkXmkFxcdPgmLzthvNRwSMVCQb?projector=1&messagePartId=0.1>

1/1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/138531706219019131788>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 138531706219019131788-1
Data: 17/06/2021 14:13:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ10551-GYDD;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

[Assinatura]
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 17 de junho de 2021 14:16:36 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 726494/2023

Emissão: 30/10/2023

Validade: 28/01/2024

Chave: b67B7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: EDUARDO SILVA DE ARAUJO

Registro: 0215155173

CPF: 084.***.***-30

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/02/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: FERROVIAS.

Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Data de Formação: 11/02/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP

Registro: 0000003119

CNPJ: 08.418.714/0001-26

Data Início: 27/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: YARKO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000539163

CNPJ: 40.362.031/0001-07

Data Início: 01/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 726134/2023

Emissão: 13/10/2023

Validade: 11/01/2024

Chave: DbB3A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: DEIVE SOUZA DA SILVA

Registro: 0205120105

CPF: 019.***.***-69

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/02/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 21/12/2001

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Registro: 0000530131

CNPJ: 34.905.197/0001-20

Data Início: 03/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725815/2023

Emissão: 02/10/2023

Validade: 31/12/2023

Chave: 6Z51a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 34.905.197/0001-20

Registro: 0000530131

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.550.000,00

Data do Capital: 19/08/2021

Faixa: 6

Atividades CNAE:

Objetivo Social: A SOCIEDADE TERÁ O SEGUINTE OBJETIVO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AMBIENTAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÃO E SONDAGEM, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE Muros de CONTENÇÃO, SERVIÇOS DE LIGAÇÃO, CORTE E MEDIÇÃO DE CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL EM PRÉDIOS PARTICULARES E PÚBLICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS, TRATORES, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM E SEM CONDUTOR/OPERADOR, ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CONDUTOR, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE CONTÊINER, SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA URBANA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. ***?EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.?***

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: LOTEAMENTO LOTEAMENTO PARAISO, SN, LOTE 53, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, RIO LARGO, AL, 57100000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/12/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000053049DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS

Registro: 0218983263

CPF: 110.***.***-33

Data Início: 20/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MÁRIO VIEIRA BARROS JÚNIOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725815/2023

Emissão: 02/10/2023

Validade: 31/12/2023

Chave: 6Z51a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Registro: 0205008216

CPF: 911.***.***-34

Data Início: 18/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DEIVE SOUZA DA SILVA

Registro: 0205120105

CPF: 019.***.***-69

Data Início: 03/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DEIVE SOUZA DA SILVA

CPF: 019.***.***-69

Função: EMPRESARIO

Sócio: MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS

CPF: 110.***.***-33

Função: SOCIO E RESP TECNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725485/2023

Emissão: 20/09/2023

Validade: 19/12/2023

Chave: 2ZY27

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: MARIA ALLANA AMANCIO DOS SANTOS

Registro: 0218983263

CPF: 110.***.***-33

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/11/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 14/09/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Registro: 0000530131

CNPJ: 34.905.197/0001-20

Data Início: 20/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA – EPP**, com sede no Loteamento Paraíso, s/n, Prefeito Antônio Lins de Souza, Rio Largo – AL, inscrita no CNPJ. nº 34.905.197/0001-20, representada nesta ocasião por seu sócio: Deive Souza da Silva, CNH nº 02079131190. C.P.F. nº 019.506.404-69, doravante denominado de simples contratante, do outro lado o Sr. **EDUARDO SILVA DE ARAÚJO** C.P.F nº 084.584.084-30, com título profissional Engenheiro Civil. Cart. CREA/AL nº 021515517-3, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Clausula 1ª – Caberá ao contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de cargo Função.

Clausula 2ª – A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Clausula 3ª – O contrato terá carga horaria de

Clausula 4ª – O contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Clausula 5ª – Os honorários profissionais do contratado deverão ser de R\$ 6.204,00 (Seis Mil, Duzentos e Quatro Reais) mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e resolução 397/95 do CONFEA.

Clausula 6ª – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias.

Clausula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da contratante, conforme discriminado na ART de cargo função, conforme clausula 1ª.

Clausula 8ª – Toda e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidam sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executado pela empresa sobre responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Clausula 9ª – Para diminuir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Maceió - AL;

LOTE PARAISO, S/N – PREFEITO ANTÔNIO LINS DE SOUZA – RIO LARGO – AL
DVLCONSTRUÇÕES@GMAIL.COM – (33) 3261-2051 / (82) 99982-6094



Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Rio Largo, 24 de Julho de 2020.

6º OFÍCIO
Deive Souza da Silva **1º OFÍCIO**
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP
Eduardo Silva de Araújo
EDUARDO SILVA DE ARAÚJO

Adely Teles da Silva
TESTEMUNHA 1

Fernando Lourenço Araújo Silva
TESTEMUNHA 2

NOME: ADELY TELES DA SILVA
RG: 226.678-55 P/AL
CPF: 111.334.064-91

NOME: Fernando Lourenço A. Silva
RG: 34742913 SEDS/AL
CPF: 074.504.484-08



AAV26826-ML17 Confira em: <https://arilo.tjpb.jus.br>
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição Azul, reconheço a firma por por semelhança de
Dou Fé, Macaio, 24 de jul de 2020, em testemunho da verdade
Tabelião José Roberto Martins Barbosa, Escrevente Autorizada
Márcia de Oliveira Moura
Escrevente



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACAIO
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Luis Pontes de Miranda, 42 - Centro
CEP 57.230-40 - Macaio - Alagoas
Fone: (31) 3221-2603 / 3221-5000

REG. DE FIRMA Nº 2020-070644

Reconheço por semelhança a firma de:

DEIVE SOUZA DA SILVA

Em Testemunho de verdade. MACAIO - AL - 24/07/2020 15:40:14

SELO DIGITAL: AAU68162 - CZBG

Para os dados do ato em <https://selodigital.tjpb.jus.br/> Total: R\$ 4,39

CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA
MARIANA PONTES DE MIRANDA LOPES DE FARIAS - SUBSTITUTA



LOTE PARAISO, S/N - PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA - RIO LARGO - AL
DVLCONSTRUcoes@GMAIL.COM - (82) 3261-2051 / (82) 99982-6094



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 138530309200229410567-2
Data: 03/09/2020 09:29:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL52069-HA9W;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/07/2021 08:48:40 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 138530309200229410567-1 a 138530309200229410567-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07e57c63e21d46e27fd2552391125d2c3a2fd2c3e1df3b9dc0ced5329e741e10b1a521bcff24e5a07a52c5a367801f45807fd505578df62dfc87fad88d8e0dd



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva, infra-assinado, inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, expressamente, sob as penas de lei:

- a) Enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º. Lei Complementar nº 123/6;
- c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO EM GERAL

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva, infra-assinado, inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei:

- a) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- b) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- d) Que cumpre o que consta no artigo 429 da Consolidação das Leis Trabalhistas;
- e) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE MENORES

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva, infra-assinado, inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que não possui em seu quadro funcional, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos de idade, ou em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos de idade em atendimento ao disposto art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e de acordo com as determinações da Lei Federal nº. 9.854/99, em seus artigos 27, V e 78, XVIII.

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva, infra-assinado, inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para a participação na licitação, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026529)** que:

- (a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer não outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indireta, comunicado ou discutindo com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte direta ou indireta, informada, discutido ou recebido de qualquer integrante do **DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES DO TJ/AL** antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que tem pleno conhecimento das informações, condições e peculiaridades inerentes à natureza do serviço e ao local de sua execução, que examinamos o edital em sua integridade incluindo planilha e as especificações, conhece todos os aspectos peculiares a execução dos serviços efetuou todas as interpretações, deduções e conclusões para definições do seu custo de execução de maneira de qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações assumidas independente de suas dificuldades, que assume total responsabilidade por esse fato e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva

Sócio Administrador

RG Nº 1474531-SSP/AL

CPF Nº 019.506.404-69

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Declaramos ainda que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; ou não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agentes político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, o(s) seguinte(s) profissional(is) responsável(is) pela execução das obras/serviços objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)** do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com seu(s) respectivo(s) registro(s) no CREA:

- **Deive Souza da Silva, CREA nº 0205120105;**
- **Maria Allana Amancio dos Santos, CREA nº 0218983263;**
- **Eduardo Silva de Araújo, CREA nº 021515517-3.**

A empresa declara ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, conforme § 6º do art. 30 da Lei 8.666/93, que o mesmo, acompanhará, de forma residente, a execução dos serviços de que trata o objeto da contratação.

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade **Pregão Eletrônico nº 045/2023 (BB nº 1026259)**, realizado pelo **Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69


AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que tem todo equipamento e pessoal técnico necessário a execução do objeto deste certame.

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023



Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que optou por **NÃO VISTORIAR** o local de execução dos serviços objeto do **Pregão Eletrônico nº 045/2023 (BB nº 1026259)**, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, caso em que assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras.

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva

Sócio Administrador

RG Nº 1474531-SSP/AL

CPF Nº 019.506.404-69

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODO O TEOR DO EDITAL, DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E/OU MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO BÁSICO, DO(S) LOCAL(IS) DA(S) OBRA(S) E/OU DO(S) SERVIÇO(S), DA NATUREZA E DO ESCOPO DOS MESMOS

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, ter pleno conhecimento de todo o teor no edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)** do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, submissão às condições nele estabelecidas, conhecimento das Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo, e ainda conhecimento do Projeto Básico, dando ciência de suas condições, e atestando nesta oportunidade o conjunto de serviços estabelecidos, correspondentes quantitativos e unidades que integram as “Planilhas”; conhecimento do(s) local(is) onde se desenvolverão a(s) obra(s) e/ou dos(s) serviço(s), da natureza e do escopo dos mesmos, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução, tais como: localização, condições dos terrenos, materiais de construção, acessos e condições climatológicas próprias da(s) região(ões).

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJ/AL
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 (BB Nº 1026259)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE CONSERVAÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS, DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA

Razão Social	DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ	34.905.197/0001-20
Endereço	Loteamento Paraíso, S/N, Lote 53, Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL
CEP	57.100-000
Fones:	(82) 3261-2051 / (82) 9965-6787
E-mail	construtoradvl@gmail.com

Nome (Rep. Legal)	Deive Souza da Silva
Cargo	Sócio Administrador
Nacionalidade	Brasileiro
Estado Civil	Solteiro
Profissão	Engenheiro Civil
Endereço	Rodovia BR 104, KM 151, nº 57, Bairro Tabuleiro do Pinto, Rio Largo/AL
CEP	57100-000
Fone	(82) 3261-2051 / (82) 9965-6787
E-mail	construtoradvl@gmail.com
Cart. de Identidade	1474531
Órgão Expedidor	SSP/AL
CPF	019.506.404-69

Banco	001
Agência	1233-5
Conta	74835-8

Rio Largo - Alagoas, 22 de novembro de 2023

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva

Sócio Administrador

RG Nº 1474531-SSP/AL

CPF Nº 019.506.404-69



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

722991/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DEIVE SOUZA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVE SOUZA DA SILVA**
Registro: **2974/02 AL** RNP: **0205120105**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20220273384** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/04/2022** Baixada em: **04/07/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO** CPF/CNPJ: **12.200.275/0001-58**
Endereço do contratante: **RUA TAVARES BASTOS** Nº: **S-N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MARECHAL DEODORO** UF: **AL** CEP: **57160000**
Contrato: **14.04.001/2022** Celebrado em: **14/01/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.753.074,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ACESSO AO POVOADO RIACHO VELHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **RIACHO VELHO**
Cidade: **MARECHAL DEODORO** UF: **AL** CEP: **57160000**
Data de início: **17/02/2022** Conclusão efetiva: **17/08/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO** CPF/CNPJ: **12.200.275/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOADO RIACHO VELHO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-ALAGOAS

Número da ART: **AL20220304132** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/10/2022** Baixada em: **04/07/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO** CPF/CNPJ: **12.200.275/0001-58**
Endereço do contratante: **RUA TAVARES BASTOS** Nº: **S-N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MARECHAL DEODORO** UF: **AL** CEP: **57160000**
Contrato: **14.04.001/2022** Celebrado em: **14/01/2022**
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO ACESSO AO POVOADO RIACHO VELHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **RIACHO VELHO**
Cidade: **MARECHAL DEODORO** UF: **AL** CEP: **57160000**
Data de início: **17/02/2022** Conclusão efetiva: **31/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO** CPF/CNPJ: **12.200.275/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOADO RIACHO VELHO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-ALAGOAS 2º Termo Aditivo (aditivo de prazo)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

722991/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

Número da ART: **AL20220304172** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022 Baixada em: 04/07/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO** CPF/CNPJ: **12.200.275/0001-58**
 Endereço do contratante: RUA TAVARES BASTOS Nº: S-N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: MARECHAL DEODORO UF: AL CEP: 57160000
 Contrato: 14.04.001/2022 Celebrado em: 14/01/2022
 Valor do contrato: R\$ 1.873.027,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: POVOADO ACESSO AO POVOADO RIACHO VELHO Nº: S/N
 Complemento: Bairro: RIACHO VELHO
 Cidade: MARECHAL DEODORO UF: AL CEP: 57160000
 Data de início: 17/02/2022 Conclusão efetiva: 17/08/2022
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO** CPF/CNPJ: 12.200.275/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1244.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOADO RIACHO VELHO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-ALAGOAS Referente ao 1º Termo Aditivo

Número da ART: **AL20230319355** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/01/2023 Baixada em: 04/07/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO** CPF/CNPJ: **12.200.275/0001-58**
 Endereço do contratante: RUA TAVARES BASTOS Nº: S-N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: MARECHAL DEODORO UF: AL CEP: 57160000
 Contrato: 14.04.001/2022 Celebrado em: 14/01/2022
 Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: POVOADO ACESSO AO POVOADO RIACHO VELHO Nº: S/N
 Complemento: Bairro: RIACHO VELHO
 Cidade: MARECHAL DEODORO UF: AL CEP: 57160000
 Data de início: 17/02/2022 Conclusão efetiva: 28/02/2023
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO** CPF/CNPJ: 12.200.275/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOADO RIACHO VELHO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-ALAGOAS - 4º Termo Aditivo (aditivo de prazo)

Número da ART: **AL20230347564** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2023 Baixada em: 13/07/2023
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO** CPF/CNPJ: **12.200.275/0001-58**
 Endereço do contratante: RUA TAVARES BASTOS Nº: S-N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: MARECHAL DEODORO UF: AL CEP: 57160000
 Contrato: 14.04.001/2022 Celebrado em: 14/01/2022
 Valor do contrato: R\$ 2.372.553,16 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

722991/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço da obra/serviço: POVOADO ACESSO AO POVOADO RIACHO VELHO

Complemento:

Cidade: MARECHAL DEODORO

Data de início: 17/02/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Nº: S/N

Bairro: RIACHO VELHO

UF: AL

CEP: 57160000

CPF/CNPJ: 12.200.275/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 12644.70 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOADO RIACHO VELHO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-ALAGOAS 3º termo aditivo (reequilíbrio econômico financeiro)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 722991/2023

21/07/2023, 09:19

1A18A

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1A18A





PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

ATESTADO TÉCNICO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a firma DVL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ESTABELECIDADA no Loteamento Paraíso, S/N, Lote 53, Prefeito Antônio Lins de Souza, Rio Largo/AL, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20, executou os serviços de **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOADO RIACHO VELHO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.**

A referida empresa teve desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato e executado os serviços em total acordo com o projeto e especificações técnicas, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

PERÍODO EXECUÇÃO: 17/02/2022 – 28/02/2023

OBJETO DO CONTRATO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOADO RIACHO VELHO.

ENDEREÇO DA OBRA: Residencial Gislene Matheus na AL-115 em Marechal Deodoro – AL

EMPRESA CONTRATADA: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA


EMPRESA CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Deive Souza da Silva, RNP: 0205120105

ART Nº. AL20230319355

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.372.553,16 (Dois Milhões Trezentos e Setenta e Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)

SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS:


GUSTAVO H. DE C. LINS
Engenheiro Civil
CREA 020885650-1



Loteamento Imperial, Quadra A, Lote 07 – Povoado Pedras – CEP: 57160-000.
Marechal Deodoro – Alagoas CNPJ 12.200.275/0001-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722991/2023, emitida em 21/07/2023



Certidão nº 722991/2023

21/07/2023, 10:16

Chave de Impressão: 1A18A

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2023 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722991/2023, emitida em 21/07/2023



FIRMA(S) RETRO

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

REC. DE FIRMA Nº 2023-069597

Reconheço por semelhança a firma de:
GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO LINS

Em Testemunho de verdade MACEIÓ - AL - 10/07/2023 15:58:05

SELO DIGITAL ADP39003 - GHUV

Confira os dados do ato em <http://selo.digital.jus.br/> Total: R\$ 4,39

CEL SO SARMENTO PONTES DE MIRANDA - TITULAR

1º Ofício de Notas e Protestos
R. Dr. Pontes de Miranda, 42
Centro
Edilma de Albuquerque
Ramalho
Rua Dr. Pontes de Miranda, 42, Centro
Maceió - AL
CEP: 57011-000
Fone: (32) 3221-7000

Certidão nº 722991/2023
21/07/2023, 10:16
Chave de Impressão: 1A18A

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2023 e contém 2 folhas





PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATO PMMD N° 1404.001/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE PREVISTA	QTDE EXECUTADA	SALDO
1					
1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARECHAL DEODORO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOADO RIACHO VELHO	und	1,00	1,00	-
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARECHAL DEODORO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO LOCAL AO POVOADO RIACHO VELHO	und	1,00	1,00	-
2					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - PORTE 4(ACIMA DE 1.000.000 A 3.000.000)	mês	6,00	6,00	-
3					
3.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	mês	6,00	6,00	-
3.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	mês	6,00	6,00	-
3.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	mês	6,00	6,00	-
4					
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00	12,00	-
4.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	12.644,70	12.644,70	-
5					

Loteamento Imperial, Quadra A, Lote 07 – Povoado Pedras – CEP: 57160-000.
Marechal Deodoro – Alagoas CNPJ 12.200.275/0001-58

Gustavo H. de C. Lins
GUSTAVO H. DE C. LINS
Engenheiro Civil
CREA 020885650-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722991/2023, emitida em 21/07/2023



Certidão nº 722991/2023
21/07/2023, 10:16
Chave de Impressão: 1A18A

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2023 e contém 5 folhas





PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
 Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
 Setor de Engenharia

5.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	10.500,00	10.500,00	-
5.2	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	10,00	10,00	-
5.3	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	10,00	10,00	-
5.4	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m ³	1.043,31	1.043,31	-
5.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	1.441,98	1.441,98	-
5.6	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	1.606,10	1.606,10	-
5.7	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	553,30	553,30	-
5.8	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	118,50	118,50	-
5.9	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	1.043,31	1.043,31	-
5.10	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	779,31	779,31	-
5.11	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m ³	2.196,59	2.196,59	-
6					
6.1	Regularização do subleito	m ²	27.217,72	27.217,72	-

Loteamento Imperial, Quadra A, Lote 07 – Povoado Pedras – CEP: 57160-000.
 Marechal Deodoro – Alagoas CNPJ 12.200.275/0001-58


 GUSTAVO H. DE C. LINS
 Engenheiro Civil
 CREA 020885650-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722991/2023, emitida em 21/07/2023



Certidão nº 722991/2023
 21/07/2023, 10:16
 Chave de Impressão: 1A18A

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2023 e contém 5 folhas





PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

6.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	2.041,33	2.041,33	-
6.3	Expurgo de jazida	m³	2.160,00	2.160,00	-
6.4	Material para sub-base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga - Mineração Sta Maria - Terra Dura	m³	2.551,66	2.551,66	-
6.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	40.786,71	40.786,71	-
6.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	17.367,24	17.367,24	-
6.7	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	1.970,20	1.970,20	-
6.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	123.295,26	123.295,26	-
6.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	14.703,29	14.703,29	-
6.10	Imprimação com asfalto diluído	m²	12.644,70	12.644,70	-
6.11	Pintura de ligação	m²	12.644,70	12.644,70	-
6.12	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	910,42	910,42	-
6.13	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - carga em usina de asfalto de 100/140 t/h e descarga manual	t	910,42	910,42	-
6.14	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	27.130,47	27.130,47	-
6.15	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.144,34	3.144,34	-
6.16					
6.16.1	Aquisição de material asfáltico - CM-30 - BDI = 15,28	T	15,17	15,17	-
6.16.2	Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 - BDI = 15,28	T	57,57	57,57	-
6.16.3	Aquisição de material asfáltico - RR 1C - BDI = 15,28	T	5,69	5,69	-

Loteamento Imperial, Quadra A, Lote 07 – Povoado Pedras – CEP: 57160-000.
Marechal Deodoro – Alagoas CNPJ 12.200.275/0001-58


GUSTAVO H. DE C. LINS
Engenheiro Civil
CREA 020885650-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722991/2023, emitida em 21/07/2023



Certidão nº 722991/2023
21/07/2023, 10:16
Chave de Impressão: 1A18A
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2023 e contém 5 folhas





PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

6.17					
6.17.1	Transporte de material asfáltico - CM-30 - BDI = 15,28	T	15,17	15,17	-
6.17.2	Transporte de material asfáltico - CAP 50/70 - BDI = 15,28	T	57,57	57,57	-
6.17.3	Transporte de material asfáltico - RR 1C - BDI = 15,28	T	5,69	5,69	-
7					
7.1	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação	un	792,00	792,00	-
7.2	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	m²	948,15	948,15	-
7.3	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	20,00	20,00	-
7.4	Ondulação transversal - lombada tipo B	m²	90,00	90,00	-
8					
8.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2.107,00	2.107,00	-
8.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.315,00	1.315,00	-
8.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	798,00	798,00	-
8.4	Sarjeta triangular de concreto - STC 08 - areia e brita comerciais	m	1.792,00	1.792,00	-
8.5	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	31,00	31,00	-
8.6	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	4,00	4,00	-
8.7	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	56,90	56,90	-
8.8	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	11,00	11,00	-

Loteamento Imperial, Quadra A, Lote 07 – Povoado Pedras – CEP: 57160-000.
Marechal Deodoro – Alagoas CNPJ 12.200.275/0001-58

Gustavo H. de C. Lins
GUSTAVO H. DE C. LINS
Engenheiro Civil
CREA 020885650-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722991/2023, emitida em 21/07/2023



Certidão nº 722991/2023
21/07/2023, 10:16

Chave de Impressão: 1A18A

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2023 e contém 5 folhas





PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Setor de Engenharia

8.9	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	un	33,00	33,00	-
8.10	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	un	2,00	2,00	-
8.11	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	24,00	24,00	-
8.12	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	7,00	7,00	-
8.13	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação	m	24,00	24,00	-
8.14	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais	un	2,00	2,00	-
8.15	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	4,00	4,00	-
8.16	Dreno profundo 30x20cm com tubo de pvc kaname e=200mm, bidim, areia grossa e brita	m	1.123,00	1.123,00	-
9					
9.1	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	m	2.062,50	2.062,50	-
9.2	Caiação manual com fixador de cal	m²	485,66	485,66	-
9.3	Remoção de meio-fio	m²	150,00	150,00	-


GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO LINS
 Engenheiro Civil
 FISCAL DE OBRAS – SEMINFRA
 CREA 020885650-1

Loteamento Imperial, Quadra A, Lote 07 – Povoado Pedras – CEP: 57160-000.
 Marechal Deodoro – Alagoas CNPJ 12.200.275/0001-58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722991/2023, emitida em 21/07/2023



Certidão nº 722991/2023
 21/07/2023, 10:16
 Chave de Impressão: 1A18A

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2023 e contém 5 folhas

